

Nombres de las calles de la ciudad.

		Longitud de las atarjeas.
En la calle del Aguila	al Sur de la de Altamira....	318 ^m 00
" "	Amargura " " id.....	318. 00
" "	Ladrillera " " id.....	318. 00
" "	Alto Monte " " id.....	318. 00
" "	Artesanos " " Estado.....	258. 00
" "	Miradores " " Altamira....	218. 00
" "	Cuartel " " Rivera.....	55. 00
" "	Empresa " " Unión.....	140. 00
" "	Muelle " " id.....	139. 00
" "	Aduana " " id.....	120. 00
" "	Aurora " " id.....	120. 00
" "	Damas " " Estado.....	258. 00
" "	Espartal " " Comercio....	159. 00
" "	Flores " " Unión.....	79. 00
" "	Morena " " Estado.....	218. 00
" "	Alameda " " id.....	189. 00
" "	Gloria " " id.....	159. 00
" "	Sol " " Altamira....	159. 00
" "	Iturbide " " id.....	159. 00
Longitud total de atarjeas al Sur.....		3702 ^m 00

Como se ve por el resumen anterior, las atarjeas que descienden al Sur miden entre todas un desarrollo de tres mil setecientos dos metros, y el desarrollo de las que descienden al Norte es de seis mil ochocientos tres metros, que hacen en junto diez mil quinientos cinco metros.

Para terminar con la parte expositiva del establecimiento de atarjeas en Tampico, pongo en seguida el presupuesto aproximado de las obras que le son relativas, sin considerar en él el costo de construcción del colector general de atarjeas, ni el de la instalación de conexiones de tubos de agua

que pudieran establecerse para el lavado de atarjeas, por no considerar estas obras como de imprescindible necesidad, y á lo más ser de aquellas cuya realización debe subordinarse á los resultados que se obtengan en la práctica, á fin de proceder después con entero conocimiento de causa á las obras complementarias que fuesen conducentes al perfecto funcionamiento del sistema general de atarjeas.

PRESUPUESTO de los materiales de construcción y mano de obra que se invertirán en el establecimiento de atarjeas en la ciudad de Tampico.

En la apertura del zanjeado en 10,505 metros de longitud para la colocación de la tubería de atarjeas, á razón de \$ 0.35 metro lineal.....	\$ 3676.75
Valor del mortero (piedra triturada y mezcla común) para tender en el lecho del zanjeado y acañamiento lateral de los tubos, á razón de \$ 0.50 metro lineal...	5252.50
Piedra de laja para cerrar la parte superior del zanjeado en que van empotrados los tubos, á razón de \$ 0.25 metro lineal.....	2626.25
En la construcción de 250 cajas de ladrillo prensado para establecer los registros de las atarjeas, á \$ 12 una.....	3000.00
Diez mil quinientos cinco metros lineales de tubos de siete, nueve y doce pulgas	
A la vuelta.....	\$ 14555.50

De la vuelta.....	\$ 14555.50
das de diámetro interior, considerando el promedio de costo de los tubos de diverso diámetro á dos pesos metro li- neal.....	21010.00
Por gastos imprevistos el 20 % sobre las cantidades anteriores.....	7113.10
Suma total.....	\$ 42678.60

**PROYECTO de desecación de la Laguna del Carpintero
en el puerto de Tampico.**

Existe al lado Noreste de la ciudad y puerto de Tampico una Laguna llamada del Carpintero, la que actualmente se encuentra azolvada en siete décimas partes de su extensión, lo que ocasiona que durante las horas de baja mar queden en sus ribazos á descubierto extensos pantanos que impregnan la atmósfera de emanaciones deletéreas, ocasionando en la población constantes y mortales enfermedades.

Tal circunstancia hace que el clima de Tampico sea actualmente insalubre, como está demostrado por muy recientes observaciones, que prueban que en los barrios vecinos á la Laguna se ha estacionado la viruela desde hace varios años en los que no se ha desterrado del todo, y en esa zona son también frecuentes los casos de fiebres palúdicas y perniciosas. Y no solamente se hacen sentir en los barrios que dejamos indicados esas fatales condiciones de insalubridad, sino que en cierta