DOCUMENTOS
RELATIVOS
AL ESTADO
DE TAMAULIPAS

TF28
P76

1080013974

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PROYECTO

DE

FERRO-CARRIL

DE SAN LUIS POTOSI

AL PUERTO DE TAMPICO

MEXICO
TIP. ESCALERILLAS NUM. 13.

1875

FONDO HISTÓRICO
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

TF28
P76

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
ALERE FLAMMAM VERITATIS
CAPILLA ALFONSINA
FONDO HISTORICO
RICARDO COVARRUBIAS
155532

En estos dias en que se agitan las cuestiones de ferro-carriles en nuestra República, y no solamente los capitales mexicanos sino los extranjeros, ven un vasto campo de empresas en la construccion de vías férreas en nuestro país; nos parece oportuno dar á la prensa los datos concernientes á la construccion y explotacion del camino de fierro entre el puerto de Tampico y San Luis Potosí, porque es de esperarse que al hacer palpables las ventajas y grandes utilidades que esta vía ofrecerá á las sumas que se empleen en su construccion, se forme al fin, ya con capitales mexicanos ó bien con capitales extranjeros si aquellos no son bastantes, la compañía que lleve á cabo la grande obra á que nos referimos.

En 1866 se trató de la realizacion de este proyecto y se formó una compañía que por las circunstancias difíciles en que entónces se hallaba la República no pudo llevarlo á término; hoy que la paz impera y que no existen ya los obstáculos de entónces, fácil podria ser el dar cima á una empresa que debe volver el movimiento y la vida á las poblaciones situadas en una extension equivalente á la tercera parte de lo que hoy es la República Mexicana.

Damos lugar en seguida á los datos que sobre este asunto hemos podido recojer.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PROYECTO

DE FERRO-CARRIL DE SAN LUIS POTOSI

AL PUERTO DE TAMPICO

I.

"El camino de hierro de San Luis Potosí hasta donde empieza la navegacion del rio que desagua en Tampico, ha de servir al comercio, á la industria y á la agricultura de una zona que comprende 70,000 leguas cuadradas y una poblacion de 4.000,000 de habitantes. Es decir, por este camino han de pasar las mercancías y pasajeros de los tres quintos de la superficie total de la nacion; de manera, que de 100 toneladas de efectos que se dirijan á los puertos del Golfo, 60 penetrarán al corazon del país por la vía de Tampico, y las 40 restantes se internarán por Matamoros, Veracruz, Tabasco, Laguna y Sisal.

Ademas, de San Luis Potosí han de derivarse las líneas que conducirán á

—Aguascalientes, Durango y Chihuahua.

—Leon, Lagos, San Juan, Guadalajara, San Blas y Colima.

—Guanajuato, Querétaro y Morelia.

—Victoria, Saltillo y Monterey.

Estas líneas, desarrollándose con sus ramales por la mayor par-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PROYECTO

DE FERRO-CARRIL DE SAN LUIS POTOSI

AL PUERTO DE TAMPICO

I.

"El camino de hierro de San Luis Potosí hasta donde empieza la navegacion del rio que desagua en Tampico, ha de servir al comercio, á la industria y á la agricultura de una zona que comprende 70,000 leguas cuadradas y una poblacion de 4.000,000 de habitantes. Es decir, por este camino han de pasar las mercancías y pasajeros de los tres quintos de la superficie total de la nacion; de manera, que de 100 toneladas de efectos que se dirijan á los puertos del Golfo, 60 penetrarán al corazon del país por la vía de Tampico, y las 40 restantes se internarán por Matamoros, Veracruz, Tabasco, Laguna y Sisal.

Ademas, de San Luis Potosí han de derivarse las líneas que conducirán á

—Aguascalientes, Durango y Chihuahua.

—Leon, Lagos, San Juan, Guadalajara, San Blas y Colima.

—Guanajuato, Querétaro y Morelia.

—Victoria, Saltillo y Monterey.

Estas líneas, desarrollándose con sus ramales por la mayor par-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

te de la superficie del país, constituirán la red férrea mas importante de México.

METALES PRECIOSOS.

Pasarán por esta vía, no solo los 20,000,000 de pesos que anualmente se extraen de los Departamentos centrales, sino que tambien las inmensas cantidades de oro y plata que permanecen inutilizadas en los TERRENOS y en las vetas de corta ley que no se disfrutan ahora, porque las dificultades del trasporte hacen imposible el empleo de los motores mecánicos y la adopcion de los sistemas mas perfectos de amalgamacion. Personas muy competentes han afirmado "que si México no puede actualmente deslum-"brar con minerales de muy alta ley; si no puede presentar esas "enormes planchas de plata, que otras naciones han ofrecido en "las últimas exposiciones europeas, en cambio, á fuerza de ciencia "y economía en el modo de beneficiar el mineral, dará al comercio "del mundo *cantidades superiores á las que hasta ahora ha entrega-"do, con solo extraer de sus terrenos, de sus vetas viejas y de las nue-"vas de poca ley, la plata que contienen.*"

El porvenir de la industria de las platas depende exclusivamente de la aminoracion de los gastos del tratamiento de sus minerales, porque hoy no se puede disfrutar de los que son de una ley de ménos de dos marcos por tonelada.

Por medio del camino de hierro, el carbon fósil se colocará al pié de las minas y haciendas de beneficio á un precio tan inferior, que permitirá reemplazar la fuerza animal por los ajentes mecánicos. Los gastos de pulverizacion y patio se reducirán á ménos de $1,50 por tonelada de mineral. La amalgamacion y beneficio podrán verificarse por los sistemas mas económicos y perfectos, empleando las fuertes temperaturas; de donde resultará que la pérdida de la plata será ínfima, y el costo de la elaboracion menor del 10 por 100 de lo á que hoy asciende.

Segun todos los cálculos, se sujetan anualmente al beneficio mas de 800,000 toneladas de mineral, cuyos gastos de pulverizacion exceden de 7 pesos por tonelada. Si se reemplaza la fuerza animal por la de vapor, conforme se verifica en Australia y California, se necesitarán de 2 á 3 quintales de carbon de piedra para moler y reducir á polvo una tonelada de cuarzo argentífero. Admitiendo que el precio medio del carbon, una vez construida la vía, se eleve á $0,75 por quintal, es evidente que los beneficiadores obtendrán una economía de $4 á 5 por tonelada de material, y la industria de las platas una reduccion en sus gastos generales de mas de cuatro millones de pesos. Por grande que sea esta ventaja, no adquiere toda su verdadadera importancia, si no se la considera con relacion al poderoso desarrollo que adquirirá la produccion de los metales preciosos desde el instante en que se puedan disfrutar los minerales de una ley de ménos de un marco.

De este modo podrán someterse á la metalurgía la mayor parte de los terreros y escorias de plata. Las minas abandonadas, en número considerablemente superior á las que están en explotacion, podrán ponerse en actividad, y las vetas de escasa ley, ser objeto de negociaciones muy lucrativas.

En Europa, criaderos de plata que desde tiempos muy antiguos no se trabajaban, han adquirido un elevado desarrollo con el auxilio de los ajentes mecánicos y la accion de altas temperaturas. Por la misma razon, cuando el bajo precio del carbon de piedra permita la aplicacion del vapor en la industria minera, los Departamentos de Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Durango, que tienen tan crecidas cantidades de plata en los guijos no aprovechados, encontrarán en ellos nuevos manantiales de riqueza, que levantarán el explendor, la reputacion y la fortuna de sus Distritos mineros, á una importancia á la cual todavía hasta hoy no han alcanzado.

Ningun camino de América, y mucho ménos de Europa, puede contar con tan poderosos elementos de riqueza; por ninguno pueden circular tantos millones de metales preciosos y de mineral rico, como por el de San Luis Potosí á Tampico.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

HIERRO.

El rendimiento útil del mineral de la Huasteca y de la Mesa Central hasta la frontera del Norte, varía de 50 á 80 por 100; miéntras que el de Europa se eleva cuando mas á 20 ó 25, descendiendo con frecuencia á ménos de 6 por 100.

Esta extraordinaria riqueza del mineral de hierro permitirá que se le exporte, sin necesidad de sujetarlo á la fundicion para depurarlo. Admitido este mineral simplemente como lastre en los buques, para su viaje de retorno, puede crear un ramo importante del comercio exterior.

La abundancia de acero nativo es tal, que además de los criaderos que se hallan dentro del radio de la vía, en su faja inmediata, hay en Durango, á flor de tierra y en el Cerro del Mercado, mas de 250 millones de toneladas, cuyas escorias apénas alcanzan al 15 por 100.

Mineral de hierro tan rico, tan abundante y de tan fácil explotacion, no pueden presentarlo los depósitos de Inglaterra y Bélgica, ni los criaderos mas fecundos que hoy se conocen en el mundo.

COBRE.—PLOMO.

No es solo la plata y el hierro, lo que constituye la riqueza minera de la Mesa Central, en el perímetro que ha de cruzar la red de caminos que irradiará del de San Luis Potosí á Tampico; nó, hay ademas el cobre, el plomo y el estaño.

El aumento de valor que el metal de cobre va obteniendo en el comercio y en la industria, bastará para impulsar enérgicamente la explotacion de las vetas que serpean en la superficie del suelo y en las cordilleras que atraviesan el país. En Chile, en el período de seis años, la exportacion del mineral cobrizo ha aumentado siete veces su cantidad: el año último superó al anterior en mas de dos millones de quintales. Por consiguiente, no puede dudarse que semejante movimiento de progreso se comunicará á México, donde con frecuencia este mineral rinde el 40 por 100 de metal puro con ley de plata.

A pesar del ínfimo valor que tiene en el comercio el plomo, podrá dar motivo á explotaciones de bastante magnitud, sobre todo, para los Estados-Unidos, cuando su trasporte á Tampico pueda verificarse con economía.

NITRO.

En San Luis Potosí y en toda la extension que domina la vía, hay abundantes manantiales de nitro, cuya extraccion es extremadamente fácil, y que así como en el Perú y en Ceilan, es objeto de muy vastas exportaciones, puede tambien convertirse en México en uno de los objetos mas importantes de su comercio exterior.

CARBON MINERAL.

No nos atrevemos á decir que Tamaulipas pueda proporcionar ulla y liñita para el comercio exterior: pero sí puede afirmarse que sus criaderos y mantos carboníferos son de bastante importancia, para atender las necesidades de la industria de los Departamentos centrales, y que es indudable que dentro de muy pocos años las 200,000 toneladas que anualmente han de consumir las haciendas de beneficio y el laboreo de las minas, si se sustituye la fuerza animal por la motriz de vapor, se extraerán de los depósitos de la Huasteca y Tamaulipas.

PRODUCCION AGRICOLA.

AZUCAR.—ALGODON.

Bajo el aspecto agrícola, no tenemos idea de ningun otro camino férreo, al cual concurran los frutos de una superficie de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

70,000 leguas cuadradas, y mucho ménos, estos frutos broten de la zona caliente; es decir, que sean algodon, azúcar, añil, cacao, tabaco y café. Si la Isla de Cuba, que apénas tiene cultivados algunos centenares de leguas, arroja una produccion agrícola de mas de 60 millones de pesos, ¿cuánto no rendirá una tierra situada en la misma latitud, cubierta de selvas todavía vírgenes, abundantemente irrigada, cuya superficie se cuenta por millares de leguas cuadradas? ¿Cuántos millones de toneladas de productos exportables no hará pasar por la vía que le preste su servicio?

La industria manufacturera mexicana elabora actualmente mas de 200,000 quintales de algodon: si este producto pudiese venir directamente de Tamaulipas, esto es, si existiese la posibilidad de su trasporte, llegaria al pié de las fábricas de Querétaro y México á 12 ó 14 pesos. Compárese este precio con los exajerados de 60, 50 ó 45 pesos á que se está vendiendo; calcúlese la rebaja tan enorme que adquiririan los precios de las mantas, de las hilazas y de todos los artefactos de algodon, y por una consecuencia natural se apreciará el vasto desarrollo que se promoveria en este ramo, el mas importante de la industria fabril. Sobre una cifra de 200,000 quintales, una reduccion de 30 pesos por quintal, equivale á una mejora anual en los precios de los efectos nacionales de mas de 6.000,000 de pesos.

Lo que decimos del algodon, puede aplicarse á la industria azucarera. En los ingenios de la zona de Tamaulipas, el costo de produccion de un quintal de azúcar varía de 2 á 3 pesos; por consiguiente, podrá importarse á los pueblos de la Mesa Superior á ménos de 5 pesos, miéntras que hoy tiene que pagarlo á 14 y 16 pesos quintal. El precio del aguardiente, producto íntimamente relacionado con el cultivo de la caña, se eleva generalmente á 16 y aun á 20 pesos quintal en el interior del país, miéntras que si lo recibiesen directamente de las haciendas de Tamaulipas, nunca pasaria de 6 á 8 pesos. De manera, que aun cuando el consumo de azúcar procedente de la costa del Golfo no excediese de 200,000 quintales, ni el aguardiente de 150,000, se produciria una reduccion en los precios de los frutos tropicales de mas de dos millones de pesos.

Así, pues, los pueblos del interior deberán al ferro-carril de Tampico la importacion del algodon, azúcar, aguardiente y demas productos de los Departamentos de Tamaulipas y de la Huasteca, y con ella la reduccion en sus precios, en la suma de mas de 8.000,000 de pesos anuales.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

II.

MOVIMIENTO DE IMPORTACION.

Los elementos de riqueza que llevamos indicados, constituyen la base de movimiento de exportacion que promoverá el ferro-carril de San Luis Potosí; movimiento que hoy no existe, pero que se desarrollará instantáneamente, así que la locomotora atraviese la zona de los departamentos centrales.

Hay, sin embargo, otro movimiento creado ya, que puede dar por sí solo la mas poderosa actividad á la vía férrea. Sin riesgo de incurrir en exajeracion, puede fijarse en 20 millones de pesos el valor de los efectos extranjeros que penetrarán por el puerto de Tampico, inmediatamente que se halle abierta á la circulacion la vía férrea, lo cual viene á suponer un peso real de mas de 50,000 toneladas.

Semejante movimiento, no solo es suficiente para asegurar el porvenir de la línea, sino tambien para permitir que los precios de los trasportes se reduzcan á un tipo ínfimo. Circunstancia esencial, para que se eleve de un modo progresivo la produccion del país. La diminucion de los gastos de conduccion es correlativa con el acrecentamiento de la circulacion de la vía; ó mejor dicho, la prosperidad del país, y con ella el movimiento de las mercancías, está en relacion directa con el aminoramiento del valor de los trasportes; así, si el productor puede trasportar sin gran costo sus efectos á los mercados extranjeros, en vez de limitar sus cultivos ó su industria á las necesidades siempre circuns-

critas de la localidad, extenderá sus miras y sus operaciones á la mayor esfera posible, porque cualquiera que sea la masa de sus frutos, tendrá delante de sí el mercado del mundo; por consiguiente, una salida segura y ventajosa para ellos. De ahí, dos resultados: que cuanto mas vasto sea el sistema de trabajos empleado en las industrias, mas economía y perfeccionamiento alcanzarán los productos; y cuanto mayor el movimiento de los efectos que deben trasportarse, menor el costo de las tarifas.

Un hecho importante convencerá de ello.

En Francia, ántes que se construyesen los ferro-carriles, los precios que pesaban sobre las conducciones eran muy onerosos; pero á medida que este sistema de viabilidad se desarrollaba enérgicamente, iban descendiendo con muy fuerte progresion los tipos de las tarifas, al punto que la industria y el comercio solo sufren hoy, en las líneas férreas, un gravámen de *cuatro quintos de centavo de peso* por tonelada recorrida en un kilómetro. Descenso tan considerable, hacia presumir que llevaria la ruina al movimiento de la navegacion interior, reduciendo además á la nulidad la circulacion de los caminos carreteros. La experiencia ha venido á demostrar lo contrario. *Antes del establecimiento de las líneas férreas, la animacion de las vías fluviales se elevaba á* 1,720 *millones de toneladas, y las de las carreteras generales á* 1,580 *millones. Construidos los ferrocarriles, éstos han adquirido un tráfico propio de mas de* 4,000 *millones, miéntras que la navegacion interior ha levantado su actividad á* 2,200 *millones, y los caminos comunes á* 1,600 *millones de toneladas.*

De ahí se infiere, que el tráfico de las vías férreas representa exclusivamente la riqueza creada con la circulacion por ellas mismas impresa á todos los elementos productores del país. De suerte, que los 4,000 millones de toneladas, constituyen realmente el aumento positivo del progreso mercantil é industrial de la Francia, de su prosperidad agrícola y de su fortuna civil promovidos con lainstitucion de la viabilidad férrea.

La cifra de 20 millones de pesos, no puede en manera alguna establecerse como dato máximo del consumo de efectos extranjeros, que corresponde á 4 millones de habitantes, ni tampoco ad-

mitirse que el guarismo de la poblacion no se eleve á mucha mayor consideracion con la instalacion de la vía férrea. En cuanto á lo primero, haremos notar, como hemos indicado ya, que á medida que los trasportes permitan disminuir el costo de los efectos importados, el consumo de éstos irá aumentando. Además, si tomamos por tipo de comparacion las islas de la zona tropical, el importe del comercio exterior de México deberia elevarse á 140 millones de pesos, es decir, que el consumo de efectos extranjeros que corresponde á los 4 millones de habitantes del interior, deberia ser siete veces superior á lo que es realmente.

En cuanto á lo segundo, es evidente que como la vía del Golfo á San Luis, abre á la colonizacion europea la porcion mas rica, mas fecunda, mas saludable del territorio mexicano, el consumo de efectos exóticos, ó lo que es lo mismo, la cifra de la importacion, deberá aumentar progresivamente, y con ella, el movimiento de los trasportes de la misma vía.

Otro hecho conviene demostrar claramente, y es, la diminucion en el precio de los efectos de consumo que producirá el ferro-carril de San Luis, en todo el interior del país.

Una tonelada de mercancías que desde Veracruz se lleve á Leon (tomando esta ciudad como punto comparativo, para los pueblos del interior) cuesta de trasporte 240 pesos, admitidas las condiciones mas favorables. Por la vía férrea, esta misma tonelada de mercancías costará desde Tampico á Leon 60 pesos; es decir, que comparando los datos, existe una economía en los trasportes de 180 pesos por tonelada; por consiguiente, las 50,000 toneladas que se distribuyen por el interior del país, lo verificarán con una economía de 9 millones de pesos cuando se halle en explotacion la vía férrea entre Tampico y San Luis Potosí.

De ahí se infiere, que los precios de los efectos, mejor dicho, su costo, se reducirá á la mitad, de modo, que el consumo en lugar de 50,000 toneladas se elevará á 90,000. Este aumento de movimiento, impondrá á su vez una nueva rebaja en los tipos de las conducciones, y esta rebaja por una misma causa multiplicará la actividad de la circulacion. Bajo esta ley irá descendiendo hasta los mas ínfimos límites, el gravámen de las traslaciones, aumentando con

idéntica proporcion la vida y el movimiento de la línea; vida y movimiento que, despues de todo, no vienen á representar mas que la fórmula práctica de la prosperidad del Estado.

Pero, no es el mayor impulso de la importacion lo que constituirá la animacion de la vía férrea, nó; la importacion no es mas que la cifra correlativa de los valores que se exportan, en cambio de los cuales aquella tiene lugar. Es un axioma económico, *que los productos se cambian con productos;* así, una exportacion de 20 millones de pesos, debe pagarse con una importacion igual de efectos procedentes de los puntos donde aquellos se consumieron: por lo mismo, el porvenir de México depende única y exclusivamente, de la mayor cantidad de valores que pueda exportar.

Pocas naciones se encuentran en circunstancias tan favorables como México, para ensanchar su exportacion. El perímetro de la Mesa Central que ha de hacer concurrir sus productos al puerto de Tampico, tiene una riqueza en metales, capaz de promover el mas colosal movimiento en su comercio exterior. ¿Puede sujetarse á guarismo la plata que arrojarán los terreros, ni el hierro que se extraerá del mineral esparcido en el suelo, ni el cobre que se beneficiará, solamente de las vetas descubiertas, tan luego como la vía férrea regularice la circulacion interior y reduzca su flete? No; por la misma razon, que cuando la vida de los caminos carreteros franceses se limitaba á 1,600 millones, no podia calcularse, ni sospecharse siquiera, que la de las líneas férreas alcanzaria á mas de 4,000 millones de toneladas, aumentando al propio tiempo la actividad, no solo de las vías comunes, sino que tambien la de los navegables. Por la misma razon, cuando en los Estados-Unidos se trató de convertir el hielo en objeto del comercio exterior, no podia creerse que al año siguiente la exportacion de este producto, hasta entónces sin valor, llegara á alzarse á cerca de 200,000 toneladas, improvisando una industria de 7 millones de pesos. ¿Acaso podia presumirse que la línea de Lyon llegaria á trasladar en un año mas de un millon de reses de toda clase?

Además, la línea de San Luis Potosí ha de unirse con las del interior y desarrollarse hasta el Pacífico; por consiguiente, for-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mará parte de la grande arteria nacional, por la cual ha de pasar la mayor suma de las riquezas y productos que atraviesen América, bien procedan del Oriente de Asia, ó del Occidente de Europa; pero, sobre esta corriente de riquezas está la corriente de los hombres, y los hombres por doquiera pasan, dejan las huellas de sus ideas, de sus aspiraciones, de sus costumbres, de su actividad y de todos los elementos que constituyen su civilizacion. Esta vía, por el gran número de pueblos que atraviesa, por los productos que de todos ellos ha de recojer, por la inmensa zona colonizable que abarca, permitirá que se establezcan trenes especiales que trasporten los productos del interior á precios tan infinitamente inferiores, que conviertan á Tampico en el puerto de mas movimiento de la nacion.

III.

CALCULOS.

Hemos fijado como movimiento mínimo para la importacion del consumo de los pueblos del interior, dependientes del puerto de Tampico, la cifra de 50,000 toneladas. Deducimos este dato del valor de los efectos importados, pero podemos comprobarlo con otros hechos incontrovertibles.

Segun el Departamento de Marina, se calcula que el movimiento actual de los puertos de Veracruz, Tampico y Matamoros se eleva á mas de 220,000 toneladas anuales; y admitiendo que el tonelaje efectivo no exceda de 100,000, es evidente que á lo ménos 60,000 corresponderán á Tampico, una vez que el ferro-carril convierta á éste, en puerto del interior.

Segun datos tomados del comercio de Browsville, se exportan de esta ciudad para México 15,000 toneladas de mercancías; por el rio Tamesí pasan de 10 á 12,000, y mas de los dos tercios de los efectos que llegan á la ciudad de México por la vía de Veracruz, salen luego para el interior; de manera, que bajo cualquier sistema que se calcule el movimiento de importacion que corresponderá al puerto de Tampico tan luego como la vía férrea lo ponga en comunicacion directa con el interior del país, es mayor de 50,000 toneladas.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

A este movimiento exterior debe agregarse el del comercio interior en maíz, algodon, azúcar, sal, ganados y demas productos nacionales que consume una poblacion de 4 millones, los cuales han de pasar por la vía férrea, bien procedan de Nuevo-Leon, de Tamaulipas ó de la Huasteca. Estos productos representan hoy una cifra considerable, que no creemos inferior á la de los efectos que vienen del extranjero.

México puede decirse, que actualmente no tiene exportacion, puesto, que la única que merece ser considerada, es la de la plata, y ésta, por sus condiciones locales verifica en gran parte, y verificará en casi su totalidad, su extraccion por el puerto de Tampico. Ahora, como está fuera de duda, que la explotacion minera tomará un gran desarrollo así que se le facilite el combustible á un precio ventajoso, es evidente que la importacion de los metales preciosos irá aumentando progresivamente: por lo mismo, la cifra de 20 millones á que la calculamos, es tambien muy inferior á la verdad.

Prescindiremos absolutamente de la extraccion de los minerales de hierro, cobre, plomo y demas productos del país, porque este movimiento no puede improvisarse y requiere para ello, el desarrollo sucesivo de los demas elementos de la industria y del comercio.

Tampoco haremos entrar en los cálculos de produccion de la vía, ninguno de los frutos agrícolas de exportacion, porque esta produccion dependerá del impulso mas ó ménos inmediato que adquiera la colonizacion, y con ella el establecimiento de las plantaciones de algodon, de café, cacao ó los ingenios de azúcar y las fábricas de aguardiente. Finalmente, no llevamos en cuenta para avaluar el montante de los pasajeros, á los colonos, ni inmigrantes que el desarrollo de los intereses del país ha de atraer forzosamente; nos hemos limitado solo á los que exije la conduccion de 30,000 toneladas.

Hemos estudiado la cuestion en conciencia, con la mas íntegra buena fé, sin querer deslumbrar con resultados, no que sean dudosos, pero ni siquiera que pertenezcan al porvenir, porque en negocios en los cuales han de comprometerse tan poderosos capi-

tales, queremos que el juicio público comparta con nosotros la responsabilidad de los cálculos. En este modo de considerar las cuestiones fundamos nuestro crédito.

Limitamos el capital social á 8 millones de pesos, porque creemos que el complemento de las obras podrá adquirirse con emisiones de obligaciones, una vez se haya construido la vía hasta Tula, haciendo que los mismos productos sirvan para pagar los intereses y amortizar el capital auxiliar que se requiera para llegar á San Luis Potosí. Vamos á demostrarlo:

30,000 toneladas de importacion á $ 50.....	1.500,000
10,000 „ de exportacion á $ 30.....	300,000
20,000 „ de pueblo á pueblo á $ 40.....	800,000
20.000,000 $ en metales preciosos 2 por 100.....	400,000
Peajes de rieles, traviesas, etc., etc.....	300,000
Pasajeros	1.800,000
	5.100,000
A deducir por intereses y amortizacion de acciones y obligaciones y gastos de explotacion.....	3.500,000
	1.600,000

Puede admitirse, pues, que desde el primer quinquenio el interes del capital excederá del 20 por 100. Y cuenta, que no entran en estos cálculos ninguno de los elementos de la exportacion; que el movimiento de pasajeros se ha fijado en el tipo mas limitado posible, á ménos del tercio de lo que le corresponde, segun los cálculos generalmente establecidos en esta materia; que el movimiento de los efectos que han de importarse para la construccion de los caminos del interior, deberia triplicar la cifra que se ha determinado en los peajes; finalmente, que se han exajerado los gastos de explotacion, los intereses de los capitales, para la completa ejecucion de las obras y la amortizacion de las obligaciones, de tal modo, que se supone que por este concepto se deben deducir TRES MILLONES Y MEDIO DE PESOS anuales; deduccion enorme, que salva toda posibilidad de error ó exajeracion de cálculo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Además, prescíndase absolutamente de nuestras apreciaciones acerca de la produccion de la línea; determínese severamente, si los datos en qué establecemos los cálculos son ó no ciertos, y si los elementos que han de constituir el porvenir de la empresa son realmente positivos.

En cuanto á lo primero, no creemos que nadie ponga en tela de juicio, que el consumo de los efectos extranjeros en los pueblos del interior exceda de 50,000 toneladas, sin embargo, lo hemos reducido á 30,000: que la produccion de las minas en la Mesa Central se eleve á mas de 20 millones de pesos: que la industria manufacturera elabora una cantidad mayor de 200,000 quintales de algodon en rama; que el movimiento de pueblo á pueblo en la zona del ferro-carril pasa de 20,000 toneladas; que este tráfico simplemente exije un tránsito de mas de 150,000 pasajeros; en fin, que todo este movimiento, hoy ya creado, ha de pasar indefectiblemente por la vía férrea desde el momento en que se le abra á la circulacion.

Por lo que toca á los elementos que han de constituir su porvenir, haremos observar: Primero, que si hoy se sujetan al beneficio 800,000 toneladas de mineral precioso, con un gasto de elaboracion de mas de 6 millones de pesos, tan luego como el empleo de los ajentes mecánicos y la reduccion de los trasportes limiten este costo á ménos de 2 millones, en vez de 800,000 se beneficiarán mas de 3 millones de toneladas. En este caso, la produccion de la plata, en lugar de 20 millones, se elevará á 60, á 70 ó á una cantidad que ahora no podemos calcular. Para convencerse de esto, no hay mas que juzgar por lo que produce la explotacion de los minerales inferiores en la Alta California.

Segundo. Si la industria manufacturera en vez de tener que pagar el quintal de algodon á 50 pesos, puede adquirirlo de Tamaulipas ó de Nueva-Orleans por 10 ó 12 pesos, reducirá los precios de sus artefactos, extenderá su actividad á otros ramos, aumentando el consumo de la lana vejetal á 800,000 ó á 1 millon de quintales. Cuenta, que este aumento por sí solo bastará para asegurar el porvenir del camino, porque á 5 pesos quintal, el consumo de algodon que actualmente tiene la fabricacion, asegura ya mas de un millon de pesos al camino: sin embargo, no hemos querido hacerlo entrar como dato activo en nuestros cálculos.

Tercero. Los efectos de tierra caliente que se consumen en el interior del país, tales como azúcar, aguardiente, café y cacao se internarán por Tampico; porque bien procedan de Tamaulipas, de Venezuela ó de las Antillas, se adquirirán por una quinta parte del costo que hoy tienen: de ahí, el que se multiplique su consumo, y aun cuando nos limitemos á un trasporte de 500,000 quintales, su importe es ya una garantía considerable para los rendimientos del camino; puesto que le daria un ingreso de un millon y medio de pesos.

Cuarto. La Mesa Central, para reemplazar la fuerza motriz de sus minas ó ingenios, en la elaboracion de las platas y dar impulso á la metalurgía de hierro, cobre y plomo, necesita cuando menos 150,000 toneladas de carbon de piedra al año. ¿Puede este combustible proceder de otro puerto que del de Tampico? Ademas, los mantos carboníferos ocupan una grande estension de la Huasteca y de Tamaulipas; por consiguiente, de estos Departamentos se han de abastecer los del Interior.

Quinto. La zona que abarcan los departamentos de Guanajuato y Querétaro hasta Michoacan y Zacatecas, requiere para establecer sus vías férreas, un material de hierro de mas de 200,000 toneladas. ¿Pueden estas empresas adquirirlo á mejores condiciones que por la vía de Tampico á San Luis? Dos circunstancias favorecen esta importacion: una, la menor distancia, respecto de otro puerto: otra, el que esta distancia sea una gran parte navegable: de ahí si una tonelada de hierro por la direccion de Veracruz cuesta de fletes hasta Guanajuato 180 ó 200 pesos, por el ferro-carril de Tampico solo costará 40, ó cuando mas 60: es decir, que las empresas del interior adoptarán esta línea porque les producirá una economía de cerca de TREINTA MILLONES DE PESOS: economía que equivale por sí sola á una subvencion de 15,000 pesos por kilómetro; y sin embargo, la Compañía del ferro-carril de San Luis Potosí á Tampico con el simple trasporte de este

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

material, podrá asegurar á sus accionistas el reintegro de los ocho millones de su capital social.

Otros elementos podriamos hacer entrar en nuestro exámen, pero creemos que nadie pondrá en duda los que llevamos indicados, que son suficientes para hacer apreciar toda la importancia de la empresa que sometemos al juicio público."

EL PUERTO DE TAMPICO

La situacion del puerto de Tampico sobre las costas del Golfo de México es la mas conveniente que hubiera podido dársele para facilitar á las poblaciones tanto del Centro y Sur de Tamaulipas, como de los Distritos de otros Estados que le son limítrofes, sus relaciones comerciales con el extranjero.

Como el objeto principal con que nos hemos decidido á formar el presente cuaderno, es el de dar á conocer las numerosas ventajas que obtendrian los capitales invertidos en la construccion de un ferro-carril entre este puerto y San Luis Potosí, no podemos prescindir de hacer conocer el estado actual de este puerto, las necesidades que como tal pueda tener y los medios que existan para remediarlas; puesto que el ferro-carril mencionado de nada ó de muy poco serviria, si Tampico no fuera susceptible de darle todas las condiciones necesarias en un *buen puerto.*

Está ya generalmente reconocido que las dos principales condiciones que todo puerto de mar debe tener para facilitar el tráfico de las embarcaciones y garantizar en lo posible su perma-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

material, podrá asegurar á sus accionistas el reintegro de los ocho millones de su capital social.

Otros elementos podriamos hacer entrar en nuestro exámen, pero creemos que nadie pondrá en duda los que llevamos indicados, que son suficientes para hacer apreciar toda la importancia de la empresa que sometemos al juicio público."

EL PUERTO DE TAMPICO

La situacion del puerto de Tampico sobre las costas del Golfo de México es la mas conveniente que hubiera podido dársele para facilitar á las poblaciones tanto del Centro y Sur de Tamaulipas, como de los Distritos de otros Estados que le son limítrofes, sus relaciones comerciales con el extranjero.

Como el objeto principal con que nos hemos decidido á formar el presente cuaderno, es el de dar á conocer las numerosas ventajas que obtendrian los capitales invertidos en la construccion de un ferro-carril entre este puerto y San Luis Potosí, no podemos prescindir de hacer conocer el estado actual de este puerto, las necesidades que como tal pueda tener y los medios que existan para remediarlas; puesto que el ferro-carril mencionado de nada ó de muy poco serviria, si Tampico no fuera susceptible de darle todas las condiciones necesarias en un *buen puerto.*

Está ya generalmente reconocido que las dos principales condiciones que todo puerto de mar debe tener para facilitar el tráfico de las embarcaciones y garantizar en lo posible su perma-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nencia en él, son el que su fondeadero se encuentre situado al abrigo de los vientos reinantes, ofreciendo de este modo á los buques un refugio en las tempestades, y que además puedan éstos sin temor de escollos ó arrecifes hacer libremente el tráfico en la bahía, rada ó rio de que se trate: de tal manera que un puerto será tanto mejor cuanto mas perfectas y completas sean en él estas dos condiciones.

Mas hablando en un sentido general, podria decirse, que casi nunca se han hallado lugares en las playas frecuentadas en nuestros dias por la marina de todas las naciones, en los cuales se hayan encontrado desde luego todas las circunstancias locales que son de exijirse en los buenos puertos; sino que generalmente la ciencia y el trabajo han tenido que llenar una tarea mas ó ménos larga ó difícil, para mejorar en el lugar en que se establecia un puerto, las condiciones en que por su propia naturaleza se encontrara.

Los tres puertos de Tamaulipas, Matamoros, Soto la Marina y Tampico han sido situados en las márjenes de tres rios navegables, los cuales presentan á su salida al mar los mismos obstáculos, con diferencias de muy poca consideracion; y estos obstáculos hacen que en realidad no puedan llamarse puertos, en la genuina aceptacion de esta palabra, á dichas poblaciones; pues que á ellas no pueden llegar con entera libertad toda clase de buques; y aquellos que logran tener esta ventaja son de muy poco calado, y tienen á menudo que vencer tales dificultades, que los hacen correr sérios peligros.

La ciencia y el trabajo tienen, pues, que concurrir unidos al mejoramiento de las condiciones marítimas de los puertos á que nos referimos, é indicaremos en seguida en todos sus detalles las obras de cuya realizacion necesita particularmente el puerto de Tampico, por ser éste el que debe servir á nuestro propósito.

El rio llamado de Tampico ó Pánuco, forma á su salida al mar, bancos de arena que obstruyen su entrada, no teniendo las aguas en los lugares en que tales bancos se forman, sino una profundidad de siete á nueve piés.

Estos bancos de arena, á los que generalmente se da el nombre

de barra, no siempre guardan una misma posicion, sino que á veces desaparecen de un lugar para formarse en otro, al mismo tiempo que su profundidad cambia tambien segun la marcha de las estaciones. Estas circunstancias hacen indispensable el que se tenga en este rio una vigilancia constante, para advertir á las embarcaciones que llegan á él, la situacion y profundidad de su barra, y librarlas así de este verdadero escollo, en el cual sin esta medida serian muy contínuos los accidentes desgraciados.

Así pues, el mejoramiento de este puerto consiste principalmente en proporcionar la entrada á su rio de toda clase de embarcaciones destruyendo por cualquier medio los bancos de arenas mencionados; pues el dia en que tal cosa llegue á realizarse, los buques no se verán ya obligados á permanecer en las aguas del golfo á larga distancia del puerto y al frente de playas descubiertas en las cuales los vientos del Norte se hacen sentir con furia; sino que teniendo entónces franca la barra del rio podrian entrar á fondearse en sus aguas serenas, libertándose así de los vientos y de las olas.

Las muy grandes ventajas que la canalizacion ó destruccion de la barra de Tampico proporcionaria al tráfico y seguridad de las embarcaciones, vendria indudablemente á dar un ensanche de consideracion al comercio extranjero en este puerto; los fletes de importacion ó exportacion serian mucho mas baratos de lo que son en el dia, puesto que llegarian á este puerto un número mayor de embarcaciones que las que llegan en la actualidad; el embarque y desembarque de las mercancías se haria entónces con suma facilidad y baratura, (*) la cuota que las Casas de Seguros cobran

---

(*) Al presente son tales las dificultades que se tienen en este puerto para hacer el embarque y desembarque de las mercancías, que en tales operaciones se invierten cantidades equivalentes al 20 p. % del valor del flete que generalmente se cobra por los armadores de Liverpool, Havre, Bordeaux y otros puertos de Europa.

Cuando un buque llega al frente de la barra del Pánuco con mercancías extranjeras destinadas á Tampico, casi siempre se ve precisado á fondear cuatro ó cinco millas mar adentro, pues el poco fondo de la barra no le permite la entrada al rio; y se tiene que trasportar su cargamento en partidas parciales, en lanchas de alijo de poco calado, en cuya operacion se invierte un tiempo precioso en perjuicio de los intereses del comerciante,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sobre el valor de los buques ó cargamentos que aseguran con destino á este puerto, bajarian sin duda hasta en una mitad de las que son en el dia, pues que las probabilidades de una catástrofe serian entónces mucho menores; y de todas estas circunstancias reunidas, resultaria el adelanto y prosperidad de Tampico y de las poblaciones cuyos intereses industriales y mercantiles están relacionados con esta ciudad.

Hace algunos años que reconocidas estas grandes ventajas en su verdadero valor, se proyectó la canalizacion de la barra del Pánuco, y con tal objeto se hizo venir de los Estados-Unidos una draga de vapor que principió á funcionar sobre las arenas de la barra; pero se abandonaron los trabajos al muy poco tiempo de emprendidos, y la draga abandonada en el fondeadero del Púnuco estaba algunos meses mas tarde del todo inservible para su objeto.

Los malos resultados de esta primera prueba han hecho tal vez que se haya visto con tanto descuido en estos últimos años el mejoramiento de las barras en nuestros puertos; y al tocar esta cuestion, con tristeza nos vemos precisados á confesar que las administraciones políticas de nuestro país, han visto con indiferencia y abandono el mejoramiento de los puertos, no solo de los que existen en el Estado de Tamaulipas, sino en lo restante de nuestras costas. Sin embargo, son tan palpables los grandes beneficios que resultarian de organizar un servicio de dragas de vapor en nuestros puertos del golfo, que el Gobierno General no deberia hacerles esperar por mas tiempo esta mejora de la que tanto necesitan.

Varios son los medios por los cuales pueden hacerse desaparecer los bancos de arena que obstruyen la entrada de los rios, pero el que ofrece sin duda mejores resultados, es el de hacer transitar los lugares que ocupan esos bancos, por un buque de vapor de poco calado y construido expresamente para el servicio de remolques, á cuya popa pueden instalarse ejes y polipastos á los cuales se sujeten por medio de cadenas, rastrillos de fierro fundido.

---

prolongándose á veces una descarga por el mal tiempo, hasta uno y dos meses.

Fácil es comprender desde luego el servicio de estos vapores y de sus accesorios. Para canalizar una barra puede principiarse por ponerse en marcha el vapor, y en el lugar determinado en que exista esta barrá se botan á fondo los rastrillos referidos, que al estar sujetos á la popa del buque son arrastrados sobre las arenas removiéndolas á su paso; y de esta operacion repetida, sucesivamente resulta, que las arenas son arrastradas á los lugares mas profundos de los fondos, en una parte por los mismos rastrillos que las remueven y en otra por las corrientes que son comunes en los rios.

Este medio de canalizacion empleado en las barras de los puertos, es no solo el que en la práctica ofrece mejores resultados, sino que ademas se tiene con él la gran ventaja de que un buque de vapor remolcador puede tambien utilizarse despues de canalizada una barra, en hacer el servicio de remolques de los buques de vela al entrar en los rios, así como para cualquier otro uso de esta especie.

La gran facilidad con que por este medio se conseguiria canalizar las barras de los rios en nuestros puertos del golfo hace que esta empresa esté al alcance no solo del Gobierno sino de todo capitalista que quisiese hacer de ella un medio de especulacion formulando con el Gobierno un contrato bajo bases convencionales, pues con solo la adquisicion de dos vapores remolcadores de una fuerza de cincuenta caballos de vapor con todos los demas útiles mencionados y cuyo valor puede fijarse en 80,000 pesos habria lo suficiente para canalizar la barra del Pánuco y mantenerla constantemente con una profundidad de quince piés á lo ménos.

La adquisicion de estos vapores podria hacerla la misma compañía que se encargara del ferro-carril al que nos referimos, contando desde luego además de la subvencion que el Gobierno concediera á dichos vapores como pago de la canalizacion y cuidado constante de aquella barra, con los productos que proporciona el remolque de los buques de vela que no siempre tienen vientos favorables para entrar por sí solos al río.

El presupuesto de gastos que anualmente tendria que cubrir-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

se para mantener en servicio activo los dos remolcadores de que hemos hecho mencion, puede precisarse de la manera siguiente: (*)

Dos capitanes encargados de las operaciones á $1,800 cada uno	$3,600 00
Dos segundos á $1,000	2,000 00
Dos fogoneros $1,000	2,000 00
Dos cocineros á $300	600 00
Doce marineros á $300	3,600 00
Valor del combustible consumido en el año	3,800 00
Reparacion y gastos imprevistos	1,400 00
Total	$17,000 00

Por tales datos se tiene como resultado que una vez adquiridos los remolcadores de vapor, cuyo valor hemos calculado en $80,000, habria que invertir anualmente una suma de $17,000 para mantenerlos en servicio activo; réstanos solo establecer un paralelo de comparacion entre estas cantidades que es preciso invertir en la canalizacion de la barra mencionada y las utilidades positivas que resultarian una vez practicada dicha canalizacion.

(*) En este prosupuesto está calculado el valor del combustible consumido en la locomotriz, tomando por base el trabajo de la draga en las tres cuartas partes del año, y en la suposicion de que á lo ménos llegarian á tres meses los diversos intervalos de tiempo que permaneciera en receso; y es de advertir que este trabajo es el máximun á que puede considerarse sujeta una draga en barras, que como las que nos ocupa, se hayan formadas de arenas movedizas y cuyos bancos, en consecuencia, se destruyen con gran facilidad.

Preciso nos parece advertir aquí, que el valor y cantidad del combustible consumido por una máquina de vapor, es relativo á su especie; siendo mayor ó menor segun se use el carbon mineral ó vejetal, leña, ú otra clase cualquiera de materias combustibles, y que la suma de $ 3,800 que hacemos figurar en el presupuesto anterior, la hemos fijado en el supuesto de que se usa de la leña de maderas consistentes, que son las que generalmente abundan en el puerto á que nos referimos.

Como se sabe, la produccion de vapor en una caldera, está en relacion con el combustible, y mientras mas consistente éste sea, menor cantidad será necesario emplear para conseguir una presion determinada, y debido á esto será siempre aproximada la cantidad de combustible que se crea consumir por una máquina de vapor en un tiempo dado.

En la actualidad el embarque y desembarque de mercancías en Tampico, equivale, como hemos hecho notar anteriormente, á un 20 p% del flete que es comun entre los puertos de Europa y nuestras costas del Atlántico, debido esto á que no pudiendo franquear la barra los buques que tengan un calado de mas de ocho piés, tienen que permanecer mar afuera y verificar el desembarque de su cargamento por medio de lanchas de poca capacidad que lo conducen en partidas parciales hasta el muelle de la ciudad. Por este medio no solo se ve el comerciante obligado á perder un tiempo precioso en sus operaciones, sino que ademas, las mercancías sufren á menudo averías de consideracion al pasar la barra, cuando reinan vientos fuertes. Haciendo desaparecer los bancos de arena en la boca del Pánuco, se tendria, pues, como primera y principal ventaja, que todos esos buques que hoy tienen que permanecer fuera del rio, tendrian franca su entrada, resultando desde luego una economía de ese 20 p% sobre el flete desde Europa, que hoy se invierte en el alijo del buque; se evitarian tambien al mismo tiempo las pérdidas causadas por las averías que sufren frecuentemente los efectos al pasar la barra en las lanchas de alijo, y por último, tendriase tambien la ventaja no ménos importante, de que todo buque de diez y ocho á veinte piés de calado, una vez que haya franqueado la barra del Pánuco, puede en este hermoso rio subir su corriente hasta en una extension de siete kilómetros, elejir en sus quietas aguas el lugar que le parezca mas adecuado para fondearse y permanecer en él al abrigo de las tempestades.

Por otra parte, como para mantener la barra del Pánuco con una profundidad de veinte piés, no es necesario el trabajo constante de los remolcadores, sino que este trabajo puede ser necesario á lo sumo por ocho ó diez dias á intervalos de tres en tres meses, resulta que estos vapores pueden ser utilizados en estos períodos en remolcar á su entrada y salida los buques de vela que lleguen al puerto y en hacer la navegacion de los dos rios, el Pánuco y el Tamesí, por los cuales se internan al país las mercancías extranjeras ó se llevan al puerto los productos nacionales que se destinan al extranjero, y en todo este tráfico se obtendrian sin duda

los recursos pecuniarios suficientes, no solo á cubrir el presupuesto que dejamos consignado, sino á proporcionar una ganancia bastante á cubrir el interés del capital que se invirtiera en la compra de los vapores.

Por último, podrian tambien utilizarse dichos remolcadores, cuando canalizada la barra del Pánuco no fuera en ella necesaria su permanencia, en ir á canalizar otras barras que necesitan de la misma mejora, como las de Alvarado, Túxpan, Soto la Marina y otras; y en esta diversidad de trabajos tendria, á no dudarlo, la compañía que se formara con este fin, una subvencion del gobierno general, bastante á cubrir su presupuesto de gastos en su totalidad, si á su vez prometia mantener las barras de nuestros puertos del golfo á una profundidad estable que podria fijarse á lo ménos en quince piés.

Otra mejora que se ha emprendido ya en ,Tampico y la cual contribuirá tambien á darle mayor animacion á su comercio, y que por consiguiente, cooperará á aumentar los elementos de vida del ferro-carril, es la apertura del canal del "Chijol" que uniendo las aguas del Pánuco con las de la Laguna de Tamiahua, facilitará la navegacion interior entre los puertos de Túxpan y Tampico, ofreciendo el mercado de este último puerto á los productos agrícolos é industriales de las demarcaciones de Jalapa, Orizava, Puebla, Tulancingo y otras de la Huasteca veracruzana.

Esta obra, una vez concluida, hará posible la navegacion desde el punto llamado "Embarcadero," situado nueve leguas arriba de Túxpan, hasta Tampico y Tantoyuquita, subiendo el rio Tamesí, y hasta Pánuco y Tanjuco siguiendo el rio Pánuco; y fácilmente se comprende el impulso que tal estado de cosas ofrecerá á las poblaciones situadas en toda la extension á que nos hemos referido, que aproximadamente puede calcularse por el Tamesí á treinta y cinco leguas de Tampico y por el Pánuco á cuarenta y ocho.

Con respecto á otras mejores que en la actualidad están en obra en Tampico, como el muelle que se construye sobre el rio y el telégrafo para San Luis Potosí, quedarán concluidas en el

presente año, y ambas deberán contribuir á facilitar las operaciones que se emprendan en la construccion del ferro-carril.

Al concluir estos lijeros apuntes, nos queda la esperanza de que ellos puedan llamar la atencion de los hombres de empresa en las poblaciones en tal proyecto interesadas, y que emprendiéndose al fin la construccion del ferrocarril a que nos hemos referido, se consiga con él el engrandecimiento y prosperidad de una gran parte de nuestra República.

Sr. D. Antonio Gutierrez Virtory. Presidente de la Junta Directiva del Comercio de Tampico.

Muy apreciable Señor mio.

He podido recoger y hacer imprimir algunos datos relativos á la construccion de un ferro-carril entre ese puerto y San Luis Potosí.

Como en las circunstancias de paz en que nos encontramos están á la órden del dia las cuestiones de ferro-carriles en México, no creo inoportuno dar á tales datos la mayor circulacion posible.


Con este fin acompaño á V. mil cuadernos que contienen las noticias á que me he referido; sintiendo que mi próxima salida para la República de Guatemala, me impida el ocuparme por ahora de agitar este asunto; pero confío en que los grandes medios de accion que ofrece ese proyecto á los capitalistas, decidan al fin la formacion de una compañía que se encargue de llevarlo á término.


Sin otro objeto por ahora, tengo el honor de repetirme de V. afectísimo S. S.

Mèxico Febrero 10 *de* 1875.

Alejandro Prieto.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS


Proyecto de Canalizacion entre el Rio Pánuco y la Lag.na de Tamiahua.
ESPLICACION
Canales proyectados.
Los numeros en el plano indican pies de profundidad.
Escala de una legua mexicana.
Barra de Tampico
Paso de Dª Cecilia
Rio Pánuco
Laguna del Chijol
Anteri cano
Laguª del Carpintero
Tampico
I. Coyol
Paso del Zapote
Pueblo viejo
R. de Tio Perez
Alto del Chovencillo
Zacate cortado
Médano del Escobal
Laguna de Pueblo Viejo.
Los Corchos
Calabozo
Rivera
Tampico alto
Tortuga
GOLFO DE MEXICO
Ciénega Larga
Lit de Salazar.


SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE TAMAULIPAS
ZACATECAS
AGUASCALIENTES
S. LUIS
C. VICTORIA
TAMPICO
Villa de Cos
Fresnillo
Venado
Tula
El Maiz
Valles
Rayon
Sta. Maria del Rio
Rioverde
Ojo Caliente
Pinos
Asientos
Rincon de Romos
Calvillo
Encarnacion
Nochistlan
Teocaltiche
Lagos
S. Juan de los Lagos
Leon
GUANAJUATO
S. Felipe
Dolores Hidalgo
S. Luis de la Paz
Jalpan
Jacala
Huejutla
Tancanhuitz
Tantoyuca
Aquismon
Alaquines
Doctor Arroyo
Palmillas
Villa Nueva
Barra de Soto la Marina
Barra del Tordo
Barra de Tampico
Meridiano de Mexico

APUNTES

PARA

LA HISTORIA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

DE LAS TAMAULIPAS.

COMPROBANTES

DE

"EL DRAMA DE PADILLA"



VICTORIA

IMPRENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

A cargo de Víctor Pérez Ortiz

1892

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

FONDO HISTORICO
RICARDO COVARRUBIAS

DOS PALABRAS.

EN un reciente artículo publicado en *El Universal* de México, viene insistiendo el Sr. Don Guillermo Prieto en sostener sus apreciaciones sobre la muerte de Iturbide, constantes en sus Lecciones de Historia Patria. Y lo particular es que se dirije á mí, que sólo escribí el prólogo de la compilación intitulada "El Drama de Padilla," de que es autor el Sr. Dr. Ernesto de Kératry, profesor de Historia en el Instituto del Estado.

A la vez que censura la colección como inconducente en lo general, declara el Sr. Prieto que no apetece polémicas. Por mi parte hago igual declaración, agregando que

preferentes atenciones me impedirían entrar en una detenida discusión en el presente caso, en que sólo soy responsable del prólogo que escribí y cuyas conclusiones sostengo, por no encontrar en lo que dice el Sr. Prieto, nada que me haga variar de opinión. Respecto á que sean inconducentes los más de los documentos publicados por el Sr. Kératry, nada tengo que decir, aunque me parece que si el Sr. Kératry quisiera, podría demostrar lo contrario; añadiendo únicamente que también me parece, que algunas de las citas históricas que hace el Sr. Prieto, son así mismo inconducentes para lo que se discute, porque en el primer opúsculo no se sostuvo la bondad del decreto del Congreso General que proscribió á Iturbide, y precisamente á ese decreto se refieren algunos de los historiadores que cita el Sr. Prieto, calificándolo de atroz y no á la resolución del Congreso de Tamaulipas.

Por lo demás, yendo al fondo del asunto, cualquiera puede advertir que, tratándose de un hecho cuyos pormenores constan de una manera auténtica, la opinión de los historiadores, por autorizados que sean, vale

muy poco, si algo vale, en tanto que se aparten de la verdad oficial, mientras no demuestren que esa *verdad* oficial es una mentira. Y no es posible en el caso negar que existía un decreto del Congreso Nacional, en que se declaraba á Iturbide fuera de la ley si llegaba á pisar el territorio de la Nación; sin que valga el decir, que la adición propuesta para que cualquiera pudiera matarlo fué desechada, porque eso no constaba en el decreto y sí todo el mundo sabe lo que quiere decir declarar á un hombre fuera de la ley. Ese decreto, no la actitud del Congreso tamaulipeco, fué la verdadera causa de la muerte del Consumador de Nuestra Independencia; y esto es tan claro, que con ayuda del simple buen sentido puede decidirse.

Para concluir, conviene dejar consignado aquí, que la nueva compilación que ahora dá á luz el Sr. Kératry, ha sido preparada desde antes de que el maestro Sr. Prieto publicase su artículo en *El Universal*, habiéndose recabado de antemano la autorización del Gobierno del Estado para publicarla en la Imprenta Oficial; y creo que es de aplaudirse esa autorización, porque aunque en su

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mayor parte no sean inéditos los documentos, sí son poco conocidos. Por demás es decir que tanto mis apreciaciones como las del Sr. Dr. Kératry, son de nuestra respectiva y exclusiva responsabilidad, sin que se haga solidario de ellas por modo alguno el Gobierno del Estado.

G. Mainero.

AL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AL CIUDADANO GOBERNADOR

ING. ALEJANDRO PRIETO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mayor parte no sean inéditos los documentos, sí son poco conocidos. Por demás es decir que tanto mis apreciaciones como las del Sr. Dr. Kératry, son de nuestra respectiva y exclusiva responsabilidad, sin que se haga solidario de ellas por modo alguno el Gobierno del Estado.

G. Mainero.

AL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AL CIUDADANO GOBERNADOR

ING. ALEJANDRO PRIETO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

AL SEÑOR LICENCIADO

GUADALUPE MAINERO

Presidente de la Suprema Corte de Tamaulipas,

DEDICA

ESTOS APUNTES HISTÓRICOS

EL CATEDRÁTICO DE HISTORIA PATRIA DEL INSTITUTO

LITERARIO DE CIUDAD VICTORIA.

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EN este momento llega á nuestras manos el artículo que el Sr. Don Guillermo Prieto publica en *El Universal* del 7 de Mayo corriente.

Ante todo, séanos permitido manifestar el profundo respeto y la admiración sincera que nos inspira el distinguido estadista, el liberal inmaculado, el sabio elocuente que tantos títulos tiene adquiridos no solamente á la gratitud nacional, sino á la veneración de todos aquellos que han leido sus obras, encaminadas, como él mismo lo asienta en su artículo, á aclarar *la verdad del criterio moral* para la juventud mexicana.

Lejos de nosotros el pensamiento de provocar *polémicas* que el autor de las Lecciones de Historia Patria declara no apetecer.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El único móvil que nos impulsó á coleccionar los documentos publicados en el folleto titulado "El Drama de Padilla" y nos obliga á perseverar en la demanda, es el de pagar con el justo desagravio de sus más gloriosos y más calumniados próceres, la deuda de gratitud que hemos contraído con el Estado de Tamaulipas que, durante estos últimos seis años, nos ha brindado una hospitalidad generosa.

El diputado que votó por la continuación de la guerra contra el invasor americano; el que, Ministro de Arista, liquidó tan honrosamente la deuda interior; el liberal desterrado por el dictador Santa Ana; el intransigente compañero de Juan Alvarez; el patriota que prestó su valioso apoyo á Rómulo Diaz de la Vega; el Ministro de Alvarez y de Juárez; el patricio que en aquella época borrascosa admiró al mundo con su heróica constancia; el que, llevando el valor civil hasta el sacrificio, se glorió con compartir la prisión de Juárez y cubrirlo con su cuerpo; el autor de esa frase sublime que merece pasar á la posteridad, *los valientes no asesinan;* en fin, el apóstol y consumador de la Reforma, ha sido, es y será siempre un hombre de buena fe y de conciencia.

A nombre de esa conciencia y de esa buena fe de las cuales tantas pruebas tiene dadas, suplicamos respetuosamente á Don Guillermo Prieto se digne suspender su juicio definitivo á cerca de la propiedad de los calificativos de *injusto y bárbaro* aplicados al Congreso de Tamaulipas, hasta después de la lectura de este segundo folleto. Esperamos que bastará para modificar la opinión emitida por el Sr. Prieto, y de antemano nos conformamos con su fallo, haciéndolo juez y árbitro de una cuestión que pertenece á la historia y merece ser estudiada tal como es realmente, y no tal como la apreciaron bajo las impresiones del momento, de la política y de la conveniencia personal, los simpatizadores y los biógrafos de Iturbide.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El 20 de Mayo de 1823 falleció el primer imperio mexicano. Había durado diez meses desde el motín de cuartel del sargento Pío Marcha, hasta la abdicación del Emperador en el antiguo Congreso ilegalmente disuelto y legalmente subsistente.

Diez y seis meses después la leyenda imperial ahogábase en el charco de sangre de Padilla.

Cual fruta podrida que del árbol se desprende cayó el imperio por su propio peso, á despecho de los servicios prestados por Iturbide á la causa de la Independencia, á pesar del entusiasmo del ejército, de la adhesión aparente de los generales, de la popularidad lépera, del apoyo incondicional del clero; á pesar de los mayordomos, gentiles hombres de Cámara, capellanes, pajes, médicos, escuderos, camareras, damas y camaristas de la casa imperial; á pesar del decreto de 22 de Junio estableciendo monarquía hereditaria, majestades, altezas, príncipes y princesas, creación fantástica de cerebros mal equilibrados, cuyas ilusiones habían de disiparse antes del año al áspero vendabal de la realidad; á despecho de los trajes pseudo-romanos copiados de la coronación de Napoleón I, de la solemnidad de las fiestas de la consagración, de las joyas prestadas para adornar las diademas que, antes que el imperio, tuvieron que desbaratarse para devolver las piedras preciosas á sus dueños; á pesar, en fin, de la ostentosa comparsa de los caballeros de Guadalupe formando, con sus mantos y plumajes, los coros del sainete imperial.

Varias causas precipitaron fatalmente la caida brutal de Agustín I, y sin duda alguna las más poderosas fueron los hábitos de indisciplina y de deslealtad, introducidos en el Ejército por el mismo Iturbide, el día en que, faltando á las leyes del honor militar, volvió contra España las armas y los cauda-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

les que ésta había confiado á su hidalguía. No basta que una causa sea justa, es preciso defenderla con dignidad, como lo practicaron Hidalgo, Morelos, Matamoros, Allende y tantos otros héroes que regaron con su sangre las raíces del árbol de la Independencia. Por alto que coloquen á Iturbide los servicios que prestó á la causa de la libertad, aparece cual pigmeo al lado de los gigantes de la epopeya magna de 1810.

Por otra parte, el gobierno imperial careció siempre del nervio del poder: del dinero. Pordiosero nació, arrastró su miserable existencia, y pordiosero murió. Deplorable efecto causó en la opinión pública el contraste de su escasez con el fausto desporporcionado de la coronación y con los medios empleados para darle un brillo efímero, hasta el punto de exponerse á una negativa solicitando prestadas las prendas empeñadas por el público en el Monte de Piedad.

En fin, la familia imperial no pasaba de ocupar una situación mediana en la sociedad de Valladolid. La aristocracia de México que, no obstante su exclusivismo, hubiera acatado sin reparo la majestad de Agustín I,

acogió con rechiflas las mejestades y altezas de oropel otorgadas á su familia, desarrollándose á la par la envidia y las charlas de la clase media. Sucedió, pues, lo que lógicamente había de suceder: el imperio nacido en medio de la burla, agonizó en el ridículo.

¡Felíz Iturbide, si aleccionado por la experiencia hubiera esperado del tiempo, que todo lo borra y todo lo allana en política, el día glorioso en que, realmente designado por la voluntad unánime del pueblo Mexicano, hubiese sido llamado á prestar nuevos y valiosos servicios á la causa de la Independencia que tanto le debía! ¡Dichoso, si inspirándose en los recuerdos de la historia en su retiro de Villa Guevara, cerca de Liorna, se hubiera conformado con sembrar lechugas como Diocleciano en Salónica, arreglar relojes como Carlos V en San Yuste, ó entregarse á las faenas del campo como Washington en Mount-Vernon! Lejos de esto, resollando siempre por la herida, corroido por el recuerdo de su majestad perdida, el ex-emperador se dejó arrastrar á estériles y enojosas recriminaciones que, publicadas bajo forma de manifiesto en Londres, atrave-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

saron el océano, patentizando el egoismo y la versatilidad de sus aspiraciones.

Prescindiendo de los yerros anteriores del Caudillo de Iguala, por agenos al propósito de esta rectificación histórica, forzoso es convenir en que las primeras páginas del malhadado manifiesto bastaban para cerrar á Iturbide las puertas de la Patria enajenándole las simpatías de todo verdadero mexicano. Dominado por un despecho que no puede ocultar y por una emulación sacrílega que en impiedad raya, ultraja la memoria sacrosanta de los padres de la Independencia, insulta, calumniándolos, al divino Hidalgo, al gran Morelos, al esforzado Matamoros y á esa pléyade de héroes que, sin engaño ni traición, peleando como buenos á pecho descubierto, ofrecieron el sacrificio de sus vidas en aras de la Libertad.

Quisiéramos tener por apócrifos los conceptos del manifiesto de Liorna que copiamos á continuación, pero por desgracia toda duda es imposible.

Este documento ha sido reproducido varias veces por la prensa conservadora, sin que hasta hoy nadie haya levantado la más pe-

queña objeción á cerca de su autenticidad.

Dice Iturbide bajo su firma: (Página 3 del Manifiesto.)

"En el año de 10 era yo un simple subalterno: hizo su explosión la revolución proyectada por D. Miguel Hidalgo, cura de Dolores, quien me ofreció la faja de teniente general. La propuesta era seductora para un joven sin experiencia y en la edad de ambicionar; la desprecié sin embargo, porque me persuadí á que los planes del cura estaban mal concebidos, ni podían producir más que desórden, sangre y destrucción, y sin que el objeto que se proponía llegara jamás á verificarse. El tiempo demostró la certeza de mis predicciones, Hidalgo y los que le sucedieron, siguiendo su ejemplo, desolaron el país, destruyeron las fortunas, radicaron el odio entre europeos y americanos, sacrificaron millares de víctimas, obstruyeron las fuentes de las riquezas, desorganizaron el ejército, aniquilaron la industria, hicieron de peor condición la suerte de los americanos excitando la vigilancia de los españoles á vista del peligro que los amenazaba, corrompieron las costumbres y lejos de conseguir la independencia, aumentaron los obstáculos que á ella se oponían.

Si tomé las armas en aquella época, no fué para hacer la guerra á los americanos, sino á los que infestaban el país."

Sigue Iturbide profiriendo la blasfemia

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

siguiente: (Páginas 4 y 5 del Manifiesto).

"El Congreso de México trató de erigir estatuas á los jefes de la insurrección y hacer honores fúnebres á sus cenizas. A estos mismos jefes había yo perseguido, y VOLVERÍA Á PERSEGUIR si retrogradásemos á aquel tiempo."

En la página 6 del Manifiesto, el gran poder de la verdad le arranca la confesión siguiente:

"Salí, pues, á campaña para servir á los mexicanos, al Rey de España y á los españoles."

Proclama en la página 13 su parcialidad en favor de los españoles:

"Ni un solo español fué tratado mal mientras la guerra de independencia que yo dirigí."

De lo que antecede, puede deducirse, sin temor de caer en equivocación, que Iturbide nunca fué mexicano, ni español, ni realista, ni independiente. Antes, durante y después, fué iturbidista, no más y nada más.

Era de suponerse que el cambio de cosas resultante de la abdicación de Iturbide, no dejara de causar un gran conflicto. Sus partidarios manifestaron su descontento por medio de repetidas sublevaciones contra el

nuevo gobierno, mal afianzado aun, y espantado de la facilidad y de la prontitud de una victoria debida á la versatilidad del ejército.

Oscilando el Congreso entre el partido conservador que pretendía apoderarse solo del poder y los iturbidistas que, para mejor preparar la vuelta de su caudillo, aparentaban acercarse á la bandera de la Federación; apurado por la falta de recursos monetarios y por la indisciplina que iba gangrenando todas las clases del ejército; aterrorizado por las fechorías de Vicente Gómez y de bandidos sacados de la hez del partido imperialista que llenaban los campos y los caminos del espanto producido por sus asesinatos y depredaciones; comprendiendo la inminencia del peligro por las cartas de Europa, que, todas contestes, anunciaban el próximo regreso del ex-emperador, el Congreso creyó, y con razón, encontrar un remedio heróico á la situación, poniendo fuera de la ley á Iturbide y á todos aquellos que conspirasen por su restauración.

Reproducimos á continuación con todos sus pormenores los debates á que dió lugar la votación del decreto de 28 de Abril 1824.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ACTAS
DEL
CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE.

Sesión del 16 de Marzo de 1824.

"Se dió primera lectura á una proposición de los Sres. Paz, Lombardo y Barbabosa, sobre que si D. Agustín de Iturbide trata de atacarnos, se le declare traidor, como también á los que directa ó indirectamente cooperen á ello."

Sesión del 20 de Marzo.

"Se dió segunda lectura y se mandó pasar á la Comisión, que entendió en el asunto del mismo Sr. Iturbide."

Sesión del 30 de Marzo.

"Se leyó por primera vez el dictámen de la Comisión de Legislación, relativo á la anterior proposición."

Sesión del 3 de Abril.

"Se puso á discusión el dictámen reducido á los artículos siguientes:

Art. 1º Se declara traidor á D. Agustín de Iturbide, siempre que se presente en cualquier punto de nuestro territorio bajo cualquier título.

Fué aprobado por 66 votos contra dos.

Aprobaron los Sres. Barreda, Gordoa (D. Luis), Elorriaga, Barbabosa, Arzac, Sierra (D. Felipe), Solórzano, Izazaga, Covarrubias, Romero, Espinosa, Valle, Zavala, Seguin, Márquez, Paz, Osores, Castorena, San Martín, Portugal, Cañedo, Uribe, Vázquez, Herrera, Vélez, Guerra (D. Joaquín), Gómez Farías, Guerra (D. José Basilio), Ramos Arispe, Llorente, Moreno, Anaya, Castro, Chico, Cortazar, Sierra (D. Angel), Muria, Gutiérrez (D. José Ignacio), Embides, Lombardo, Ahuamada, Bustamante (D. Carlos), Rayón, Estévez, Saldívar, Robles (D. Manuel), Sánchez, Mangino, Castillero, Mier, Juille, Gómez Anaya, Becerra, Robles (José Vicente), Cabrera, Morales, Berruecos, Gutiérrez (D. Juan Antonio), Jarrazo, Rejón, Ruiz de la Peña, Gasca, García Paredes, Reyes, Rodríguez, Marín, Argüelles, Escalante, Martínez (D. Florentino), Copa, Jiménez, Ibarra, González Angulo, Carpio.

Reprobaron los Sres. Martínez de Vea y Alcocer.

Los Sres. Barbabosa y Paz propusieron que después de la palabra traidor, se añadiese *y fuera de la ley*. Adoptada por la Comisión fué aprobada.

Art. 2º Igualmente se declaran traidores á la Federación, á cuantos cooperen directa ó indirectamente por escritos encomiásticos ó de cualquier otro modo, á favorecer su regreso á la República. Se declaró haber lugar á votar, salvando su voto

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

los Sres. Romero, Alcocer, Castillero, Berruecos, Sierra (D. Angel), Ibarra, Martínez (D. Florentino), Castro, Castorena, Rejón, Portugal, Moreno, Mangino y Llorente.—El artículo fué aprobado, suprimiéndose los adverbios directa ó indirectamente.

Los Sres. Lombardo, Gordoa (D. Luis) y Barreda, hicieron la siguiente proposición, que fué aprobada: "ó protejan las miras de cualquier invasor extranjero."

Sesión del 22 de Abril.

Se puso á discusión el dictámen de la Comisión de Legislación, reformando el art. 1º de otro anterior en estos términos: se declara traidor á Don Agustín de Iturbide, siempre que se presente bajo cualquier título en algún punto del territorio mexicano. En este caso, queda declarado por el mismo hecho enemigo del Estado y cualquiera puede darle muerte. Fué aprobada la primera parte y se mandó volver á la Comisión la segunda.

Sesión del 28 de Abril.

"El Soberano Congreso General Constituyente, se ha servido decretar:

1º Se declara traidor y fuera de la ley á Don Agustín de Iturbide, siempre que bajo cualquiera título se presente en algún punto de nuestro territorio. En este caso, queda por el mismo hecho declarado enemigo público del Estado.

2º Se declaran traidores á la Federación, y serán juzgados conforme á la ley de 27 de Septiembre de 1823, cuantos cooperen por escritos encomiásticos, ó de cualquiera otro modo á favorecer su regreso á la República Mexicana.

3º La misma declaración se hace respecto de cuantos de alguna manera protegieren las miras de cualquier invasor extranjero, los cuales serán juzgados con arreglo á la misma ley.

Lo tendrá entendido el Supremo Poder Ejecutivo y dispondrá su cumplimiento haciéndolo imprimir, publicar y circular.

México, 28 de Abril de 1824.—4, 3.—*José María Cabrera*, Presidente.—*Francisco Elorriaga*, diputado secretario.—*José María Jiménez*, diputado secretario."

Circular de la primera Secretaría de Estado acompañando el decreto que antecede.

"Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades así civiles, como militares y eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento y dispondreis se imprima, publique y circule.

En México, á 28 de Abril de 1824.—*Nicolás Bravo*, presidente.—*Miguel Domínguez*.—*A. D. Pablo de la Llave*.

Y lo comunico á usted para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á usted muchos años. México, 28 de Abril de 1824.—*Llave*."

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Hemos querido reproducir las actas de las sesiones del Supremo Congreso General Constituyente, para dejar comprobado que el decreto de 28 de Abril no fué como lo pretenden algunos, arrancado por sorpresa, sino largamente meditado y discutido conforme al reglamento.

El decreto de proscripción autorizado por las firmas de los más distinguidos patriotas, entre los cuales figuraban obispos, ministros y jefes del ejército, calmó la ansiedad general y uniformó la opinión del país. En la mente del Congreso, el resultado de la votación había de levantar poderosa valla para que los Iturbidistas abandonasen sus proyectos de restauración imperialista; pero la fatalidad que preside á la elevación y á la caída de los hombres, y la credulidad pueril del ex-emperador que tomó los fantasmas de su ambición por la expresión de la voluntad popular, habían de arrastrarlo á la catástrofe final.

Si como su mala suerte la condujo á Tamaulipas, los vientos hubieran llevado á cualquier otro Estado la nave que cargaba con Iturbide y su fortuna, el desenlace hu-

biera sido probablemente el mismo. En todos los Estados del Golfo se juzgaba el regreso de Iturbide como una ocasión de trastornos y de guerras civiles que era preciso impedir á toda costa.

Arrastrado por su destino para dar al mundo un ejemplo más en apoyo de la sentencia del poeta latino: *quos Júpiter perdere vult, primum dementat. Los que Dios quiere perder los enloquece primero*, Iturbide arribó á la vista de Soto la Marina el 14 de Julio de 1824.

Entre todos los Estados de la Federación, el de las Tamaulipas era el último que el caudillo de Iguala hubiera debido escoger para verificar su intento de regresar al país. En efecto, el Estado de Tamaulipas era entonces uno de los más pobres y menos poblados de la República. Inmensas distancias separaban sus pequeños centros de población sin encontrarse en el tránsito más auxilio que el de algunos ranchos diseminados y apartados de los caminos, sin recursos materiales y escasos hasta de agua durante la estación caliente. Además, el Estado de Tamaulipas habíase mostrado siempre hostil al imperio, y su Comandante de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

armas C. Felipe de la Garza gozaba de alguna celebridad por su representación al Soberano Congreso, pidiendo dos días antes de la proclamación que se hizo de Iturbide para emperador, la forma de gobierno republicano, en apoyo del cual ofrecía al Congreso *la provincia de su mando con dos mil caballos para sostener á todo trance sus resoluciones;* y no conforme con esto, Garza volvió á la carga dirigiendo desde Soto la Marina á 26 de Septiembre, una representación al Emperador reclamando:

"1º. La libertad de los miembros del Congreso aprehendidos en la noche del 26 de Agosto y de todos los demás que después lo hubieren sido.

"2º. Que el Congreso se instale en el punto que elija, y donde delibere con absoluta libertad.

"3º. Que el Ministro actual sea depuesto y juzgado conforme á la ley.

"4º. Que se extingan y supriman los tribunales militares de seguridad pública en donde estén ya establecidos.

"5º. Que igualmente se pongan en libertad todos los demás presos por sospechas, que hubiere en México y en las Provincias, por la circular de la primera Secretaría de Estado de 27 de Agosto, juzgándose con arreglo á las leyes y por los tribunales establecidos por ellas, á los que resultaren convencidos de algún crimen; y por último que se observen las leyes fundamentales adoptadas interinamente. Terminaba diciendo que si el Emperador desoyía estas sencillas peticiones, "él y toda la Provincia de Santander, fieles á sus juramentos y justos apreciadores de la libertad, morirían primero en el campo del honor que sucumbir al fiero despotismo, reusando además ceder el mando al Coronel Don Pedro José Lanuza nombrado por el Emperador, afirmando no querer ser mandados por dicho coronel, ni entonces, ni nunca."

Dichas representaciones y especialmente la segunda encerraban un desafío formal al Gobierno y á la persona de Agustín I, y aunque Felipe de la Garza, abandonado de los suyos y obligado á huir solo hasta Monterrey, fué tratado con clemencia por Iturbide, el exemperador no podía desconocer que bastaba con encontrarse á su desembarco con el antiguo enemigo del imperio, actuando de Comandante militar del Estado de Tamaulipas, para tropezar con serias dificultades.

Animado de una confianza ciega en su estrella, alucinado por las falsas promesas de los que le habían ofrecido que al poner el pie en tierra mexicana, el país entero se levantaría en su favor como un solo hombre; infatuado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

con la esperanza de renovar los prodigios del regreso de la Isla de Elba por Napoleón I en 1815; y más que todo oscurecido su entendimiento por esa neblina de imprudencia y de error con que el *Deus ultionum dominus* ciega á los que marchan á su pérdida, Iturbide mandó á su compañero Carlos Beneski que se presentara al Jefe de las armas de Tamaulipas, participándole que *venía á México con un compañero suyo trayendo las miras de tratar con el Gobierno de la Federación Mexicana, sobre colonizar en el territorio, á cuyo efecto traían poderes de tres capitalistas irlandeses.*

La relación circunstanciada que dá el General C. Felipe de la Garza del desembarco y de la catástrofe de D. Agustín de Iturbide, relación dirigida al Ministro de la Guerra, pone en claro las miras de Iturbide y su conducta. Además, como presenta mucho interés y arroja bastante luz sobre el comportamiento del Congreso Constituyente de las Tamaulipas, no vacilamos en reproducir en su integridad este documento histórico al que D. Guillermo Prieto hace alusión en su artículo.

RELACION circunstanciada que dá el general ciudadano Felipe de la Garza, del desembarco y muerte de D. Agustín de Iturbide al Ministro de la Guerra.

Excelentísimo señor:—Deseando satisfacer las miras de S. A. S. comunicadas por el Ministerio de V. E., en órdenes de 27 y 28 de Julio, con relación á que informe los pasos, miras y palabras de D. Agustín de Iturbide, desde su desembarco hasta su muerte, entraré en los pormenores con la exactitud que se me encarga.

En carta de 17 de Julio, núm. 192, dije á V. E. el modo y estratagema con que se me presentó el extranjero Carlos Beneski, y que restituido á bordo con licencia para el desembarco de su compañero inglés, volvió á las cinco de la tarde del día 15 en el bote de su barco, dirigiéndose á la pescadería, situada á una legua río arriba sin tocar en el destacamento de la barra, ignorando acaso que allí hubiera vigilancia. Saltó en tierra Beneski, dejando el bote retirado con toda la gente de mar, y su compañero acostado, envuelto de cabeza y cara, cubierto con un capote; pidió un mozo y dos caballos ensillados, para venir á la villa con un compañero y mientras se le dieron permaneció en el bote, en la misma disposición.

A las seis de la tarde, montó con el mozo, que también era soldado nacional, arrimó el caballo á la orilla, y tomando los del bote en brazos al compañero, lo pusieron en tierra; dejó el capote y mon-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tó á caballo con agilidad, no conocida en los ingleses.

El cabo Jorge Espino, encargado de aquel punto, preparaba un correo que despachó á poco rato con el parte de lo ocurrido, dando órdenes de que en la noche adelantaran á los pasajeros. Poco después, hablando con el teniente coronel retirado D. Juan Manuel de Azunzelo y Alcalde, le dijo éste, que el disfrazado se parecía en el cuerpo á Iturbide. El cabo en el acto hizo montar tres soldados, dándoles orden de alcanzar á los pasajeros y acompañarlos ante mi presencia. A las cuatro de la mañana les dieron el alcance en el rancho de los Arroyos, donde los pasajeros dormían al raso, á las siete leguas de la jornada; el tropel interrumpió su sueño, y pronto fueron informados del negocio que traían. Beneski, resistía el acompañamiento, tanto como lo exigían los soldados; propúsoles que escribirían una carta para que uno la trajese, y se quedasen dos con ellos hasta recibir mi contestación; aceptaron dos, y escrita la carta, partió uno con ella; era bien tarde, y aun permanecía acostado el compañero, cubierto sin hablar palabra.

A las diez del día se presentaron los correos con poca ventaja, y en seguida marché con dos oficiales y los soldados que pudieron juntarse. Como á las cuatro y media llegué al citado rancho de los Arroyos é informado de los soldados donde estaban los pasajeros, entré en el jacal, y descubriendo á Iturbide me dirigí á él diciéndole: ¿Qué es esto?

¿qué anda usted haciendo por aquí? A lo que contestó: Aquí me tiene usted: vengo de Londres con mi mujer y dos hijos menores, para ofrecer de nuevo mis servicios á la patria . . . . . ¿Qué servicios? le dije, si está usted proscrito y fuera de la ley por el Soberano Congreso de México. Contestóme: No sé cuál sea la causa; mas estoy resuelto á sufrir en mi país la suerte que se me prepare. Volviendo luego á Beneski, le reclamé el engaño que me había hecho, quien contestó que era militar y que aquellas órdenes había recibido. Iturbide repuso, que él lo había mandado así, por tener el gusto de presentarse antes de ser visto. Pues amigo, le dije, esa orden ha comprometido á usted. Contestó: No puede remediarse. En seguida le pedí los papeles que trajese, de que me hizo entrega, siendo los mismos que acompañé á V. E. en la citada carta del 17, y un pliego cerrado para el Honorable Congreso del Estado, que remití en la misma forma; saludó luego á los oficiales que me acompañaban; dijo que había querido venir á esta Provincia porque era justamente la que menos le quería, deseando evitar que un grito de cualquier zángano comprometiese la quietud y su existencia. Pregunté á Iturbide qué gente traía en el barco, qué armas ó municiones, á que contestó: que su mujer embarazada, dos niños, porque los otros seis quedaban en Londres, sus dos capellanes y un sobrino que llevó de México; *dos extranjeros impresores*, dos criadas y dos criados, que era todo su acompañamiento; además del capellán y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tres marineros, sin otro armamento que cuatro cañones y sus correspondientes municiones propias del barco. Se mandó ensillar, sirviéndose el chocolate á Iturbide, quien dijo que era el primero que había tomado después de su salida de México; se habló en seguida de los partes que me habían dado en la Costa, á que contestó Iturbide, que él no se había disfrazado, que estuvo acostado por el mareo continuo de los viajes, y que los pañuelos se los amarró por los mosquitos.

Con el mismo vestuario de levita y pantalón negro, tomó la silla ligero á pesar de ser muy mala, llevando muy bien el caballo que no era mejor y hablando con referencia al campo, dijo: que era muy apreciable el suelo natal. Después de algunas horas me preguntó la suerte que debería correr, y contestándole que la de muerte conforme á la ley, dijo: no lo sentiré . . . . . sí llevo el consuelo de que la Nación se prepare y ponga en defensa; que estaba bien instruido de las tramas que se urdían en los gabinetes de Europa para restablecer su dominación colonial. Dijo además, que tenía documentos con que acreditar que á él mismo le habían querido hacer instrumento de sus miras, y que perdida la esperanza, le persiguieron de muerte obligándole á salir de Liorna con inmensos trabajos y peligros. La noche é incomodidades del camino, cortó la conversación hasta llegar á la villa donde se le puso en prisión con el compañero, bajo la responsabilidad de un oficial con quince hombres. Sirvióse la cena, en la que distinguió los

frijoles, y un catre de guardia, que después se le puso. Beneski repugnaba ocupar una mesa desnuda, é Iturbide le dijo: nunca es malo lo que el tiempo ofrece.

El 17 despertó algo tarde, sin duda por haber escrito parte de la noche y á las diez se le mandó disponer para morir á las tres de la tarde; púsose en pie, oyó con serenidad y dijo: Ya consiguieron los españoles sus deseos; contestó luego: Diga usted que obedezco; pero que me hagan la gracia de que venga mi capellán que está á bordo. Siguió escribiendo, y cuando volvió el ayudante con la negativa, entregó en borrador una exposición para el Soberano Congreso, rogándole la pusiese en sus manos y que se le permitiese hablar conmigo. Esto le fué negado; pidió en seguida un sacerdote y que se le diesen tres días para disponerse como cristiano. Algo inclinado, me ocurrió también que en este tiempo podía presentarlo al Honorable Congreso del Estado y salvar la duda de si se hallaba en el caso de la ley, aunque no lo supiese; me decidí por esto avisándole que se suspendía la ejecución, y dí la orden de marchar á las tres de la tarde. Poco después me mandó la carta que incluyo, informándome en ella que me había llamado para hablarme con respecto á su familia y no comprometerme en manera alguna, suplicándome además que se le dijese á qué Congreso lo iba á mandar y que se le devolviese el borrador de su tercera exposición. Devolvióse este diciéndole que iba al Congreso de Padilla y sobre la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

marcha tendría lugar el encargo de su familia. Llegada la hora, se le presentaron caballos regularmente aderezados; montaron encargando una pequeña maleta y un capote y marcharon á la vanguardia con la misma custodia. Iturbide saludó con la mano á la tropa y al pueblo reunido en la plaza. En seguida salí yo con el resto de la tropa hasta cuarenta hombres y un religioso que dispuse me acompañase. Sobre la marcha me encargó que viera con caridad á su familia, más desgraciada que él; yo le ofrecí cuanto estuviese de mi parte hacer en su beneficio, y él repuso, que de Dios tendría el premio. Añadió que sentía seis hijos que dejaba en Londres, por amor de su patria y por necesidad, pues no le quedaba más dinero ni alhajas de él y de su mujer, que una docena de cubiertos. Continuó hablando de los trabajos de Italia, para sustraerse de la liga, las dificultades que después tuvo para que saliera la familia, y concluyó afirmando que el interés de las Américas no era de España solamente sino común á la Europa, así por la riqueza como por afirmar sus tronos amenazados de la libertad americana.

Le pregunté qué datos tenía de la invasión europea contra la América, y dijo que á bordo, en sus papeles, los había positivos; que eran públicos los alistamientos y las armas navales de Francia y España; que la protección inglesa era nula, ni podía creerse que el Gobierno de aquella nación quisiese nuestros progresos en la industria y en las artes con menoscabo de los suyos.

Tocamos en el paraje del Capadero, donde se hizo alto y pasé la noche; la guardia con los presos se situó como á cincuenta varas del campo é Iturbide llamó al religioso para hablar de conciencia. A las cuatro de la mañana del día 18 tomé la marcha; á las seis se hizo alto en la hacienda de Palo Alto. La guardia con Iturbide desmontó en la caballeriza; concurrió á misa devotamente, se desayunó después y marchamos en seguida. Era necesario asegurarse de la verdadera inteligencia del pronóstico para no despreciar lo que tuviese de cierto y desde aquí me propuse instruir de otro modo.

En el paraje llamado de Los Muchachitos donde sesteé, hice formar la partida, díjela que los pasos y palabras de aquel hombre, me parecían de buena fe y que no sería capaz de alterar nuestro sosiego, que la ley de proscripción necesitaba en mi concepto aclararse por el Poder Legislativo; que entre tanto no le trataría como reo, ni necesitaba ni más guardia, ni más fiscal de sus operaciones que ellos mismos; que iba á ponerlo en libertad al frente de ellos, para que así se presentase en Padilla á disposición del Honorable Congreso, cuya resolución debería ser puntualmente ejecutada; hice llamar á los presos y les manifesté la que había tomado; diéronme las gracias tan sorprendidos, que Iturbide ofreciendo su entera obediencia á las autoridades, poco más dijo, concluyendo con que no podía hablar. Preguntó luego si se le obedecería, porque él no estaba hecho á

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mandar soldados que no lo hiciesen así; dijeron todos que sí y yo repuse: "Como ustedes no falten á mis órdenes, no tendrán comprometimiento."

Retiróse la tropa; incorporé la guardia y se dispuso la marcha de Iturbide con la tropa á Padilla y yo marché acompañado de dos soldados con dirección á la Marina; montamos y nos despedimos para vernos pronto; mas Iturbide no sabía adonde. Parecerá á V. E. la traza demasiado aventurada, mas el éxito se afianzaba en órdenes reservadas, en la confianza de los oficiales y tropa y en mi vigilancia. El nuevo caudillo forzó la marcha el resto del día y la noche más de quince leguas, pero no varió de lenguaje, trató de intrigas cerca de los Supremos Poderes y que convendría variasen la residencia de México; sólo se advirtió que hablaba en el concepto de volver pronto á Soto la Marina, sin considerar la resolución del Honorable Congreso del Estado que poco antes había protestado obedecer. Durante la noche habló con su compañero y como á las ocho de la mañana cerca de Padilla, ofició al Congreso suscrito Comandante general del Estado. La Honorable Asamblea compuesta en su mayoría de enemigos míos, titubeaba, mas no faltando quienes asegurasen mi conducta con su misma vida, se resolvió la contestación negando á Iturbide la entrada, y haciéndoseme el honor que no podía esperar, estuve á tiempo que la recibía y por su contenido vine en conocimiento de lo que había dicho. Mandé luego á

un oficial que pidiese el pase de palabra; dije á la tropa que aquel hombre no era digno de confianza, lo restituí á la prisión conforme estaba, y entré en la villa. Iturbide fué conducido por la guardia á una estancia del cuartel, y la tropa se alojó en otra parte. Los diputados y el pueblo, reunidos en mi posada se informaron del caso, quedando tan satisfechos, que volverían risa los temores pasados. Poco después se abrió la sesión en la que me presenté á ofrecer mis respetos, asegurando de que podían obrar con la confianza de que serían puntualísimamente obedecidas sus órdenes. Diéronme pruebas verdaderamente satisfactorias, y también se me dió asiento.

Durante la sesión se me pidieron informes que satisfice, en otras veces se me mandó hablar, hícelo en favor de la víctima y me retiré. A las tres de la tarde se me entregó la declaración del Honorable Congreso conforme á la ley, autorizándome para que dispusiese el castigo, *cuando me pareciera conveniente*; en el acto dí la orden para que se verificara á las seis de la tarde. Iturbide había ocurrido al Congreso pidiendo que se le oycse y la Honorable Asamblea decretó que pasase á mí la instancia para que conforme á la facultad que se me había concedido, diera ó no la audiencia que se pedía. Ya estaba impuesto de cuanto él quería decir, y no me pareció conveniente aventurar el paso más tiempo. Ocurrió segunda vez á la autoridad por conducto del capellán auxiliar, pesidente de la misma Asamblea Br. Don José Antonio Gutiérrez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de Lara, y contestándosele lo mismo, se conformó. Llegada la hora formé en la plaza la tropa cerca del suplicio, y al sacarle la guardia, dijo: "A ver, muchachos, daré al mundo la última vista." Volteó á todos lados, preguntó donde era el suplicio y satisfecho, él mismo se vendó los ojos; pidió un vaso de agua que probó solamente y al atarle los brazos dijo que no era necesario; pero instado por el ayudante se prestó luego diciendo: bien . . . . bien . . . . Su marcha de más de ochenta pasos y su voz fueron con la mayor entereza.

Llegado al suplicio se dirigió al pueblo, comenzando: ¡Mexicanos! . . . . . Se redujo á exhortar que siempre unidos y obedientes á sus leyes y autoridades se librasen de segunda esclavitud resistiendo con vigor el pronto ataque que se preparaba por la Santa Liga, contra la que él venía como simple soldado para sostener el gobierno republicano que se había jurado. Concluyó asegurando que no era traidor á su patria, pidiendo no recayese en su familia esta falsa nota, besó el Santo Cristo, y murió al rumor de la descarga. Su voz fué siempre entera y tanto y tan fuerte, que se oía en el ángulo de la plaza.

El sentimiento fué general, manifestándolo los semblantes y durante la noche. Su cuerpo después de algunas horas se puso en un ataud y se condujo á la estancia donde había estado, la misma que sirve de capilla para celebrar y de sala de sesiones al Honorable Congreso. Se le vistió con el hábito de San Francisco, y se puso sobre

una mesa con unas cuatro velas de cera, bajo el cuidado de la misma guardia.

La mañana del 20 se convidó para la misa y entierro, al que asistieron los individuos del Congreso, lo más del pueblo y la tropa. Concluida la misa y vigilia, se acompañó el cuerpo haciéndole cuatro posas en la plaza á la Iglesia vieja sin tejado, donde se le dió sepultura como á las ocho de la mañana. Estos honores fueron pagados por mí. Retiróse la guardia que lo había ejecutado y fué gratificada con tres onzas y media en escudos de á real que el difunto había entregado al ayudante con este fin.

Cuanto dejo expresado es lo que puedo informar á V. E. con la integridad que me es propia y y como testigo presencial. Por lo respectivo á la exhortación que no pude oir con exactitud, refiérome á los mejores informes y al que acompaño original del Sr. Gutiérrez de Lara, que lo auxilió.

De mi parte ruego á V. E. manifieste á S. A. S. la sanidad de mis intenciones respecto á mi conducta, y si por desgracia el juicio que S. A. S. formare fuere contrario, tendré el gusto de purificarla con datos irrecusables que obran en mi poder.

Dios y Libertad. Soto la Marina, 13 de Agosto de 1824.—*Felipe de la Garza.*—Excelentísimo Señor Ministro de la Guerra.

¡Cuántas reflexiones sugiere la lectura de este documento histórico! Ante todo, las va-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cilaciones del Jefe de las armas de Tamaulipas llaman de preferencia la atención del historiador imparcial. ¿Cuál era en este caso el deber militar, penoso, pero indeclinable? Cumplir con el decreto del 28 de Abril y con la circular adjunta del Supremo Poder Ejecutivo. Esto no tiene duda alguna, y si Garza lo hubiera ejecutado como la disciplina se lo mandaba, hubiera hecho inútil la intervención del Congreso Constituyente de Tamaulipas.

¿Era competente el Congreso Constituyente de las Tamaulipas para conocer en el asunto? Es evidente que sí, especialmente en todo aquello que se relacionaba con la tranquilidad del Estado. En su calidad de Congreso Constituyente, esa Asamblea se hallaba revestida de plenas facultades, mientras tanto no las delegase entre los diferentes ramos del Poder público por medio de una Constitución. Así fué que el Congreso, tan luego como tuvo conocimiento de la arribada de Iturbide al suelo tamaulipeco por copia del oficio que el Comandante de las armas pasaba al Supremo Gobierno, se limitó á encargar por medio de un acuerdo

el cumplimiento del decreto de 28 de Abril á las autoridades civiles y militares del Estado, facultándolas para, bajo su responsabilidad, tramitar las diligencias judiciales que creyesen oportunas, y dejándolas el cuidado de fijar los pormenores y el tiempo de su ejecución.

Entre los días 18 y 19 de Julio mediaron nuevas complicaciones que reforzaron para el Congreso la necesidad de cumplir con el deber que la seguridad del Estado y las circunstancias le imponían. La entrega que hizo el Jefe de las armas de la fuerza que mandaba á Iturbide, hecho todavía inexplicado é inexplicable que permitió al proscrito presentarse en Padilla oficiando al Congreso y suscribiéndose Comandante general de las armas del Estado, difundió inmediatamente en la Villa un pánico que sin la firmeza que desplegaron los Constituyentes, hubiera podido acarrear las más terribles consecuencias para el país.

La muerte de Iturbide era tal vez la única solución posible y es preciso confesar que él mismo la había hecho necesaria por su imprudencia. Bastaba el decreto anterior de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

destierro que sobre él pesaba, para que supiese perfectamente que no podía poner impunemente pie en tierra mexicana antes que ese decreto fuese derogado legalmente. Además, es incurrir en un error voluntario el pretender que Iturbide no tuviere conocimiento del decreto del 28 de Abril. En la conversación que tuvo Beneski con Garza, diciendo el primero que el ex-emperador había quedado en Londres viviendo medianamente con su familia, el General expuso francamente el estado de las cosas y la suerte que esperaba á Iturbide al pisar el suelo de la República. Con estos datos podía fácilmente Iturbide levantar el ancla y escapar al decreto de proscripción si así lo hubiera querido, pero su confianza ciega en las promesas falsas de sus partidarios le arrastró á sabiendas á su pérdida.

No es cierto tampoco que Iturbide regresará al suelo natal sin objeto oculto alguno. Lo contrario queda comprobado con el sólo hecho de haber traido consigo una imprenta y dos impresores extranjeros; sin hablar de otro cargo más abrumador aun, y es el de haberse encontrado en su equipaje una

cantidad considerable de papel moneda grabado en Londres con su firma y con su efigie.

Según todas apariencias, y prescindiendo de conjeturas aventuradas, la mente de Iturbide al escoger para su desembarco al Estado de Tamaulipas, á la sazón el más pobre y despoblado de la Federación, fué atravesarlo para trasladarse hacia algún punto convenido donde sus partidarios lo aguardaban. En favor de esa suposición abundan indicios que reunidos parecen aducir prueba plena: El engaño de Beneski; el traje de levita, sombrero y pantalones negros, más propios de un ministro presbiteriano que del brillante Iturbide, mucho más en la estación la más ardiente del año; los pañuelos con que se velaba la cara; y más que todo la circunstancia de ser poco conocido en el Estado de Tamaulipas, dan mucha fuerza á esa hipótesis, que seguramente hubiera salido á medida de sus deseos sin la perspicacia del cabo Jorge Espino y sin la sospecha expresada por el teniente coronel retirado D. Juan Manuel de Azunzolo y Alcalde. Ya para el Comandante de armas de Tamaulipas, Beneski y su compañero tenían

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

paso libre en su calidad de especuladores que venían á México para tratar con el Gobierno de un negocio de colonización con poderes de capitalistas irlandeses. No se puede negar que el plan fuese audaz y de éxito probable, y solamente así se comprende que Iturbide haya afrontado los rigores del decreto de proscripción que conocía perfectamente.

Hasta ahora hemos procedido lenta pero seguramente, siempre apoyados sobre documentos oficiales indiscutibles, y aunque los hechos que vamos á referir carezcan de la misma autenticidad, nos ha parecido interesante darles colocación en este folleto, pues al resultar verdaderos, explicarían de una manera bastante lógica y plausible, tanto la temeridad de Iturbide como las vacilaciones del brigadier Felipe de la Garza y la festinación con que procedió á la ejecución. Van reproducidos textualmente del capítulo titulado: *Catástrofe de D. Agustín de Iturbide, aclamado Emperador de México el* 18 *de Mayo del año de* 1822, *ó relación exacta de las circunstancias que han acompañado el desembarco y la muerte de este hombre célebre*, que

aparece bajo el número 20 en la edición de *La Voz de México*, del Manifiesto del General Don Agustín de Iturbide.

. . . . "Llevó Beneski una carta de recomendación del religioso Ignacio Treviño, confesor de Iturbide, para el brigadier D. Felipe de la Garza, Comandante de armas del Estado de Tamaulipas á que pertenece el puerto de Soto la Marina. Entregó Beneski esta carta á Garza, quien al momento escribió á Iturbide dándole el tratamiento de *Magestad y suplicándole que viniese luego porque sin él se perdía seguramente la Nación por los diversos partidos que la devoraban, ofreciéndole su persona, todos sus recursos, el grande influjo que tenía en aquel Estado y la fuerza armada que estaba á sus órdenes. En virtud de esta carta*, saltó inmediatamente Iturbide á tierra, acompañado solamente de Beneski; se dirigió en busca de Garza y habiéndole encontrado en el paraje de los Arroyos, saludó á Garza con el tratamiento de amigo, *y éste le correspondió con el de Emperador.* (Pág. 153).

A las tres leguas de camino (de Soto la Marina) mandó Garza que hiciese alto la tropa y formase un círculo, la dirigió la palabra haciéndola grandes elogios de Iturbide, y mandando lo reconociese por su Generalísimo, haciéndolo primero Garza y devolviéndole la espada. Luego le suplicó volviese la carta que le había escrito invitándole á que viniera, é Iturbide se desprendió de ese documento porque acaso le pareció oportuno no ma-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

manifestarle desconfianza. Habiéndolo recogido Garza, pretextó negocio en Soto la Marina y le dijo á Iturbide que continuase para Padilla á donde le iría á alcanzar. (Páginas 154 y 155).

El hecho de haber existido en realidad, como lo afirma la edición de 1871, la carta comprometedora de Garza, simplificaría singularmente el problema histórico cuya solución estamos investigando, pero como tal suposición no descansa hasta ahora sobre ninguna prueba satisfactoria, presentamos el relato que antecede solamente á título de curiosidad histórica, y como un argumento más suministrado por los partidarios de Iturbide, en favor de nuestra opinión de que el Congreso Constituyente de las Tamaulipas, no hizo más que proveer á la seguridad del Estado de su jurisdicción y salvar su responsabilidad á cerca de la ley de 28 de Abril decretada por el Congreso General, al encargar á las autoridades civiles y militares, procurasen *tomar declaraciones, averiguar planes, cómplices y cuanto creyesen necesario, cuando y como lo juzgasen conveniente, conciliando la piedad cristiana con los derechos de la Patria.**

* Actas de las sesiones del Congreso de las Tamaulipas.

No obstante, si del dominio de las suposiciones pasamos al terreno de los hechos, señalaremos la extraña coincidencia que como eslabones de una misma cadena, liga las imputaciones que preceden con el acta de la sesión del 8 de Agosto del Congreso Constituyente de las Tamaulipas, la que se encontrará íntegra más adelante y contribuirá despejando ciertas incógnitas, á esclarecer muchas obscuridades.

En dicha sesión, pedida por el C. Gil, este diputado dijo: "que habiendo pasado catorce días después que se fusiló á D. Agustín de Iturbide y no habiéndose mandado en este tiempo al Supremo Gobierno ninguno de los documentos anexos á este asunto y que existen en la Secretaría del Congreso, pedía se diese cuenta al S. P. E. con todos los documentos que ha dicho."

El C. Gutiérrez contestó: "que no juzgaba de tanta necesidad el dar cuenta con los documentos de la muerte de D. Agustín de Iturbide con la prontitud que se solicita. . . . porque, de dar el paso que se intenta, *podía resultar manchado el honor de algún ciudadano.*"

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El C. Garza García contestó: "que no convenía de ninguna manera ocultar al Supremo Gobierno nada de lo sucedido, y más cuando por resulta de aquellos acontecimientos, que son notorios, *podía ser manchado el honor de este Honorable Congreso si se dejaban en silencio; que con ellos no podía ser herida la conducta del Comandante General . . . . que esperar que dicho General dé cuenta de la comisión que se le ha encargado, acaso no lo haría muy pronto . . . . . .*"

Procediendo D. Guillermo Prieto con la austera imparcialidad del historiador, y aplicando el procedimiento que emplea la ciencia para, escalpelo en mano, obligar á la muerte á que revele los secretos de la vida, saque de lo expuesto las consecuencias que su claro entendimiento le dicte.

Reservamos nuestras conclusiones para la última parte de este folleto.

Como era de esperarse, el espíritu de partido ha propalado las versiones más absurdas y fantásticas sobre la actitud tan correcta como patriótica del Congreso Constituyente de Tamaulipas. Para dejar en su lugar la memoria de los patriotas tamaulipecos, basta la lectura de las actas de las sesiones del Congreso que fielmente transcritas del original reproducimos á continuación. Tan imponente es el Drama de Padilla como el del Cerro de las Campanas. Tanto Iturbide como Maximiliano perecieron víctimas de su temeridad y de su confianza ciega en las promesas falsas de sus partidarios, y en ambas ocasiones un emperador, reo de *nacionicidio*, recibió el castigo que mandaba la ley.

ACTAS
DE LAS
SESIONES DEL CONGRESO CONSTITUYENTE
DE LAS TAMAULIPAS.

Sesión extraordinaria de 18 de Julio de 1824.

(Consta al folio 11 del libro de actas.)

Presidencia del C. J. A. Gutiérrez de Lara.

Leida y aprobada el acta anterior, el ciudadano presidente dijo: que se acababan de recibir pliegos por la Secretaría del ciudadano General de las armas que contenían asuntos de gravedad.

El ciudadano Gil expuso: que hallándose actualmente en esta villa dos de los diputados suplentes, y faltando cuatro de los propietarios, se llamasen aquellos á tomar el asiento que en el caso les co-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El C. Garza García contestó: "que no convenía de ninguna manera ocultar al Supremo Gobierno nada de lo sucedido, y más cuando por resulta de aquellos acontecimientos, que son notorios, *podía ser manchado el honor de este Honorable Congreso si se dejaban en silencio; que con ellos no podía ser herida la conducta del Comandante General . . . . que esperar que dicho General dé cuenta de la comisión que se le ha encargado, acaso no lo haría muy pronto . . . . . .*"

Procediendo D. Guillermo Prieto con la austera imparcialidad del historiador, y aplicando el procedimiento que emplea la ciencia para, escalpelo en mano, obligar á la muerte á que revele los secretos de la vida, saque de lo expuesto las consecuencias que su claro entendimiento le dicte.

Reservamos nuestras conclusiones para la última parte de este folleto.

Como era de esperarse, el espíritu de partido ha propalado las versiones más absurdas y fantásticas sobre la actitud tan correcta como patriótica del Congreso Constituyente de Tamaulipas. Para dejar en su lugar la memoria de los patriotas tamaulipecos, basta la lectura de las actas de las sesiones del Congreso que fielmente transcritas del original reproducimos á continuación. Tan imponente es el Drama de Padilla como el del Cerro de las Campanas. Tanto Iturbide como Maximiliano perecieron víctimas de su temeridad y de su confianza ciega en las promesas falsas de sus partidarios, y en ambas ocasiones un emperador, reo de *nacionicidio*, recibió el castigo que mandaba la ley.

ACTAS
DE LAS
SESIONES DEL CONGRESO CONSTITUYENTE
DE LAS TAMAULIPAS.

Sesión extraordinaria de 18 de Julio de 1824.

(Consta al folio 11 del libro de actas.)

Presidencia del C. J. A. Gutiérrez de Lara.

Leida y aprobada el acta anterior, el ciudadano presidente dijo: que se acababan de recibir pliegos por la Secretaría del ciudadano General de las armas que contenían asuntos de gravedad.

El ciudadano Gil expuso: que hallándose actualmente en esta villa dos de los diputados suplentes, y faltando cuatro de los propietarios, se llamasen aquellos á tomar el asiento que en el caso les co-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

rresponde, y más cuando la gravedad del asunto así lo exije, pues aunque uno de ellos estaba nombrado gobernador del Estado, aun no se recibía del mando, y debía por ahora venir á desempeñar en esta Augusta Asamblea las funciones que le tocan.

Así se acordó después de una corta discusión, y fueron llamados los ciudadanos suplentes Juan Bautista de la Garza y Bernardo Gutiérrez de Lara, que siendo presentes, otorgaron el correspondiente juramento y tomaron asiento.

A continuación se leyó un oficio del Comandante general ciudadano Felipe de la Garza, insertando el parte que dió al S. P. E. de haber aprehendido en el paraje de los Arroyos, seis leguas distante de Soto la Marina á D. Agustín de Iturbide, que disfrazado en compañía de un extranjero llamado Carlos Beneski, marchaba con el objeto de internarse en ese continente, según se advertía.

Hace ver así mismo que á ambos individuos condució el bergantín inglés Spring, procedente de Londres con sesenta y cuatro días de navegación, y que el segundo al día siguiente de su desembarco se presentó á dicho ciudadano General, quien preguntándole por el primero, dijo quedaba en Londres pasando una vida mediana con su familia; y por último, expone el citado General, que á ambos individuos conduce á presentar á este Congreso, para que disponga lo que juzgue conveniente.

Se leyó también un oficio que D. Agustín de Iturbide dirije á este Honorable Congreso demostrando que el objeto de su venida no es otro, que

el de ayudar á sus hermanos á consolidar su independencia, incluyendo dos ejemplares de las exposiciones que hace al Congreso General con fecha 13 de Febrero y 14 del corriente; igual número de las proclamas que dirije al pueblo.

El ciudadano Fernández dijo: que los papeles que incluía Iturbide, pedía no se leyeran ni los tomase en consideración el Congreso hasta que se declarase la suerte de este individuo.

El ciudadano presidente dijo: que habiendo tres eclesiásticos en el seno de este Congreso, le parecía no debían tomar conocimiento en la suerte de Iturbide, pues si se declaraba fuese decapitado, quedarían en tal caso irregulares; que él por su parte pedía, se permitiese separarse de la sesión para no incurrir en la irregularidad.

Los ciudadanos Garza García y Fernández, demostraron no ser incursos en la irregularidad, por cuanto el Congreso no hacía otra cosa en esto, que cumplir y mandar que se cumpla la ley. No hubo lugar á la petición del ciudadano Presidente, y luego se leyó la ley de 28 de Abril último en que se declaraba proscrito á D. Agustín de Iturbide.

El ciudadano Gil, pidió al Honorable Congreso cumpla con la ley que se acaba de leer el Gobernador del Estado, haciéndole responsable de la más leve falta.

Lo mismo expuso el ciudadano Garza García, demostrando que la ley no admite interpretación alguna y por lo mismo debe cumplirse.

El ciudadano Fernández dijo: que si no había

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

número competente que votase por el cumplimiento de la ley, por salvar á la patria, daba su voto para que se cumpliese; pero si había el número suficiente lo salvaba.

Después de una larga discusión se entró á votación, en la que salvaron sus votos los ciudadanos presidente y Fernández, siendo los demás unánimes por afirmativa sobre la proposición hecha por el ciudadano Gil, y en virtud de ello se mandó comunicar esta resolución al Gobernador, á quien se le autorizó para que haga la ejecución cuando lo juzgue conveniente, conciliando la piedad cristiana con los derechos de la patria.

Que se dé cuenta al Supremo Poder Ejecutivo por conducto de dicho Gobernador, y que á éste se le diga disponga con la posible brevedad, se pongan sobre las armas las milicias cívicas que hay en el Estado, y que se excite el celo del ciudadano General de las armas, á fin de que reuna su milicia activa, para que bajo sus órdenes esta y aquella estén á prevención para obrar en caso necesario, contra cualquier movimiento hostil que se advierta á virtud de la venida de Iturbide. Que en cuanto á la familia que éste trae en su compañía, se le diga al General Garza, que en el caso que haya desembarcado, se ponga bajo segura custodia y lo mismo los individuos que le acompañaban hasta la resolución del Supremo Gobierno.

Con lo que se levantó la sesión.—*José Antonio Gutiérrez de Lara,* presidente.—*José Ignacio Gil.*—*José Feliciano Ortiz,* diputado secretario.

Sesión extraordinaria de 19 de Julio.

(Consta á fojas 12 del libro de actas.)

Presidencia del C. J. A. Gutiérrez de Lara.

Leida y aprobada la acta anterior, se dió cuenta de un oficio de Don Agustín de Iturbide, en que dice que le cedió el mando de las armas del Estado el General propietario, sujetándose á sus órdenes, que viene y espera se le diga si se le oye. Se acordó se le diga: que se entienda con el ciudadano General, y á éste que se le comunique lo resuelto, insertándose lo que se dice al expresado Iturbide, y que se le signifique que el Congreso confía en su celo.

Se levantó la sesión.—*José Antonio Gutiérrez de Lara,* presidente.—*José Ignacio Gil.*—*José Feliciano Ortiz,* diputado secretario.

Sesión segunda del mismo día.

(Consta á fojas 12, vuelta.)

Presidencia del C. J. A. Gutiérrez de Lara.

Leida y aprobada la acta anterior, se llamó al ciudadano General Felipe de la Garza. Se presentó y expuso que Don Agustín de Iturbide está á disposición del Congreso, estándolo también la tropa que ha traído, y que él por sí y con aquella, está pronto á sostener al mismo Congreso con sus armas, sus intereses y su persona, hasta sacrificar su vida si es necesario. El propio ciudadano Ge-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

neral manifestó, que habría mandado pasar por las armas á Don Agustín de Iturbide, pero que por sentimientos humanos y por no errar, resolvió presentarle á este Congreso para que fije la suerte de Iturbide. Hubo una larga discusión entre los ciudadanos diputados sobre si se ejecutaba la ley, y se resolvió que se ejecutase y se encargue de ello al ciudadano General Felipe de la Garza; que así se le comunique por la Secretaría, insertándole el oficio que sobre ello se había ya pasado al Gobernador del Estado; que en cuanto á la familia de Iturbide y los demás que le acompañaban, se esté á lo que ya se le dijo, y que no por dilación se siga trastorno; que se le faculta extraordinariamente para que haga lo que convenga bajo su responsabilidad sobre la ejecución de Iturbide, tomándole declaración y averiguando sus planes, cómplices y cuanto crea necesario. Que se avise al Gobierno del Estado de esta resolución.

Se leyó un oficio del ciudadano General de las armas, contestación á uno que se le pasó por la Secretaría de este Congreso, sobre que con él se entienda Don Agustín de Iturbide para comunicar lo que tenga y en él dá las gracias el mismo General por la confianza que merece al Congreso.

Se levantó la sesión, y antes excusó su voto el ciudadano presidente, y dijo se tuviera por no presente y que estaba precisado por el mismo Congreso presente á esta sesión.—*José Antonio Gutiérrez de Lara*, presidente.—*José Ignacio Gil.*—*José Feliciano Ortiz*, diputado secretario.

Sesión tercera del mismo día.

(Consta á fojas 13 del libro.)

Presidencia del C. J. A. Gutiérrez de Lara.

Leida y aprobada la acta anterior, se dió cuenta con oficio de Don Agustín de Iturbide, en que pide manifestar cosas interesantes á la Nación. Se resolvió que se pase original al ciudadano General de las armas del Estado, para que se entienda en esto según las facultades que se le han dado, sin perjuicio de ejecutar lo decretado. El señor presidente expuso: que Iturbide pide se le dé tiempo para comulgar y oir misa mañana, por estar dispuesto por el ciudadano General se ejecute hoy. Se acordó, se diga al General la petición, y que obre según las facultades que se le han dado, y bajo su responsabilidad como se le ha dicho. Que se diga al General, que el extranjero que acompañaba á Iturbide no se cree hasta ahora comprendido en la ley de proscripción.

Que lo conserve asegurado á su satisfacción y haga indagaciones sobre quién es, á qué viene, y demás que debe examinarse, según las circunstancias en que se encontró y usando de las facultades que le son dadas extraordinariamente y remita todo, esperando la resolución de los Supremos Poderes, haciéndole entre tanto custodiar á su satisfacción.

Se levantó la sesión.—*José Antonio Gutiérrez de Lara*, presidente.—*José Ignacio Gil.*—*José Feliciano Ortiz*, diputado secretario.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Sesión del 20 de Julio.

(Consta á fojas 13 del libro.)

Presidencia del C. J. A. Gutiérrez de Lara.

Leida y aprobada la acta anterior, el ciudadano presidente propuso: Que supuesto que este Honorable Congreso estaba satisfecho de los servicios que el ciudadano General de las armas Felipe de la Garza tenía prestados en obsequio de la patria y en particular de este Estado, como está calificado por sus obras, pedía se declarase en virtud de ello por el mismo Congreso benemérito del Estado.

Los ciudadanos Garza García, Echeandia y Garza, suscribieron la proposición, y teniéndola por de momento, después de una ligera discusión, se acordó extenderse en el acto en forma de decreto, redactada en estos términos: "Se declara benemérito del Estado al ciudadano Felipe de la Garza, por los servicios que le ha prestado, buenos, distinguidos y meritorios." Cuya minuta se aprobó, mandándose que por la Secretaría se ponga luego oficio de aviso de este acuerdo al ciudadano General para que se le entregue cuando se presente ante este Honorable Congreso.

El ciudadano presidente dijo: que en atención á lo que ya tenía expuesto en otras sesiones largamente, en cuanto á la abolición que en su oficio debe hacerse del juramento, pedía no se le exigiese este al ciudadano General de las armas cuando se presentara á otorgarlo, y que sólo hiciera una protesta de la obediencia y reconocimiento que hacía á este Congreso. (El presidente había dicho en la primera sesión: que estando en el Evangelio prohibido jurar, no debían hacerlo los diputados, y aplicaba á este juramento el precepto segundo del Decálogo).

El ciudadano Fernández esforzó esta opinión, haciendo una larga exposición en su apoyo.

Se opuso á ella el ciudadano Garza García, y después de que se tuvo por suficientemente discutido, se acordó otorgue el juramento el ciudadano General de las armas conforme lo han hecho las demás autoridades del Estado.

Luego se presentó dicho ciudadano General y prestó su juramento según el acuerdo, y el ciudadano presidente le presentó el oficio que por la Secretaría se le pasó, de la declaración hecha por sus servicios. Dió por ello las gracias el ciudadano General manifestando su reconocimiento y gratitud y se retiró.

El ciudadano presidente pidió al Honorable Congreso se le diese licencia por ocho días para pasar á Soto la Marina á negocios que le interesaban demasiado.

El ciudadano Gil, dijo: que no había suficiente número de diputados para formar Congreso, si se le concedía licencia al ciudadano presidente; pero que esta falta se subsanaba entrando á funcionar el suplente, ciudadano Bernando Gutiérrez (hermano del presidente del Congreso) actual Gobernador, cuyo empleo se le encargaría en tal caso á

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

su teniente, por los ocho días que pedía de licencia el ciudadano presidente. Así se acordó, como también que por la Secretaría se pase de ello oficio de aviso á los ciudadanos Gobernador y su teniente.

Se dió cuenta con oficio del Gobernador del Estado fecha de hoy, en que avisa que según le comunica el General de las armas, se fusiló á Don Agustín de Iturbide ayer á las seis de la tarde. Se acordó se conteste de enterado y se comunique á los Supremos Poderes, diciendo al Ejecutivo que se remitirá lo que se crea necesario luego que dé cuenta el General de la comisión que se le confió y que se recomiende á dicho General.

Se acordó se dé un Manifiesto * al Estado sobre los acontecimientos de Iturbide. Con lo que se levantó la sesión.—*José Antonio Gutiérrez*, presidente.—*José Ignacio Gil.*—*José Feliciano Ortiz*, diputado secretario.

Sesión extraordinaria del 25 de Julio.

(Consta á fojas 16 del libro.)

Presidencia del C. Garza García.

Leida y aprobada la acta del día anterior, se dió cuenta por la Secretaría con un oficio del Comandante de las armas de Pueblo Viejo, ofreciendo auxilios á este Congreso en caso que los necesite para hacer respetar las disposiciones que dicte á consecuencia de la venida de Don Agustín de Iturbide. Se acordó contestarle á dicho Comandante haberse oido su oficio con particular agrado, y que sin embargo de haberse fusilado ya Iturbide, como se instruirá por un Manifiesto que al efecto se le incluye, cuenta siempre con su apoyo este Congreso en caso ofrecido.

* Que ya se publicó en el primer folleto.

Se levantó la sesión.—*José Miguel de la Garza García*, presidente.—*José Feliciano Ortiz*, diputado secretario. (Falta la firma del otro secretario.)

Sesión extraordinaria del 8 de Agosto.

(Consta á fojas 29, vuelta del libro.)

Presidencia del Ciudadano Echeandia.

Leida y aprobada la acta del día anterior, el ciudadano presidente hizo una larga exposición, manifestando el reconocimiento que debe, así al Estado de Tamaulipas como á este Honorable Congreso por la confianza con que lo han sabido distinguir. Demostró su buena disposición y deseos que le animan á dar lleno á tan altos deberes á pesar de conocer su insuficiencia; recomendó la unión que deben guardar todos los miembros de esta Augusta Asamblea; hizo recuerdo de las obligaciones principales de ella, encargando su cumplimiento en la parte que sea posible, y concluyó diciendo que la presente sesión había sido pedida por el ciudadano Gil, quien demostraría su objeto.

El ciudadano Gil, dijo: que habiendo pasado catorce días después que se fusiló á Don Agustín de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Iturbide y no habiéndose mandado en este tiempo al Supremo Gobierno ninguno de los documentos oficiales anexos á este asunto y que existen en la Secretaría del Congreso, por esperar á que el ciudadano General de las armas diese cuenta de la comisión que se le encargó para inventariar los papeles de dicho Iturbide, y que atendiendo á la demora que en ello puede haber todavía, y saliendo mañana de esta villa el correo ordinario para tierra fuera, pedía que con él se diese cuenta al Supremo Poder Ejecutivo con todos los documentos que ha dicho, debiendo hacerse lo mismo con los demás, cuando el ciudadano General de las armas avise del resultado de la comisión.

El ciudadano Presidente se adhirió á esta opinión, haciendo lo mismo los ciudadanos Barrón y Garza García.

El ciudadano Fernández dijo: que saliendo mañana, como se ha dicho, el correo ordinario, y siendo bastantes los documentos que hay en la Secretaría anexos á la muerte de Iturbide, podía no haber lugar á que se copiasen todos para dar cuenta conforme se trata, pues á más de no tener más de dos escribientes la Secretaría, erá de necesidad mandar por el propio correo las instrucciones que este H. Congreso tiene dispuesto se le dirijan al diputado Don Pedro Paredes en el Congreso general, que aun no están aprobadas para sacar copia de ellas.

El ciudadano Gutiérrez contestó: que no juzgaba de tanta necesidad el dar cuenta con los documentos de la muerte de Don Agustín Iturbide con la prontitud que se solicita, pues que habiéndosele quitado á éste la vida, que era la piedra de escándalo para la República, nada había que temer; y más cuando este Congreso no estaba obligado á dar cuenta al Supremo Gobierno de estos pormenores, si no es de haber ejecutado la ley; que por todo y porque de dar el paso que se intenta, *podía resultar manchado el honor de algún ciudadano*, pedía que se omitiera eso por ahora; esto es si no era de necesidad hacerlo, y que se esperase que el ciudadano General de las armas diese cuenta de su comisión, para que de todo, si se tenía á bien, se instruyera al Supremo Gobierno como á éste se le tiene dicho.

El ciudadano Garza García contestó: que no convenía de ninguna manera ocultar al Supremo Poder Ejecutivo nada de lo sucedido á consecuencia del arribo de Iturbide á Soto la Marina, y más cuando por resulta de aquellos acontecimientos, que son notorios, *podía ser manchado el honor de este Honorable Congreso si se dejaban en silencio; que con ellos no podía ser herida la conducta del Comandante general*, cuando este ciudadano tenía satisfecho al Congreso sobre el particular; que esperar que dicho General dé cuenta de la comisión que se le ha encargado, acaso no lo haría muy pronto, porque otras atenciones de su instituto se lo priven, ó lo hará en dirección al Supremo Gobierno; concluyó demostrando los excesos del finado Iturbide y las dañadas intenciones con que

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

vino á la República, y que para que no se tuviese por sospechosa la conducta del Congreso en haberlo mandado fusilar, insistía en que se diese cuenta con los documentos dichos con la prontitud posible.

El ciudadano Gil pidió que se incluyese al Supremo Gobierno un ejemplar del decreto en que se declara benemérito del Estado al ciudadano General de las armas, y con eso quedaría ilesa la conducta que observó en la aprehensión y muerte de Iturbide.

Siguió una corta discusión entre los demás ciudadanos diputados, y se acordó que se dé cuenta al S. P. E., con copia de todos los documentos que precedieren á la muerte del proscrito Iturbide, y un ejemplar de cada impreso de los que éste dirigió por duplicado al Congreso, como también otro del decreto en que el mismo Congreso declara benemérito del Estado al General de las armas.

Se levantó la sesión.—*Juan Echeandia*, presidente.— *José Feliciano Ortiz*, diputado secretario. —*José Eustaquio Fernández*, diputado secretario.

Sesión del 25 de Agosto.

(Consta á fojas 48 del libro.)

Presidencia del Ciudadano Echeandia.

Leida y aprobada la acta anterior, se dió cuenta con dos oficios del Gobierno: el primero insertando otro del Exmo. Sr. Ministro de Relaciones

Interiores y Exteriores, en que avisa estar impuesto y haber visto el S. P. E. con la mayor satisfacción, los sucesos acaecidos en la venida de Iturbide y conducta que en ello observó este Congreso. (Enterado). Y el segundo del Exmo. Sr. Gobernador del Estado de Veracruz, con el que acompaña copia certificada del decreto que expidió aquel Honorable Congreso en honor de los diputados de este, por su firme comportamiento en la decapitación de Iturbide, felicitando por lo mismo á esta Augusta Asamblea y pidiendo al Gobierno una lista de los nombres de los individuos que le componen. Se levantó la sesión.—*Juan Echeandia*, presidente.—*José Feliciano Ortiz*, diputado secretario.—*José Eustaquio Fernández*, diputado secretario.

Reproducimos á continuación el decreto del Congreso Constituyente de Veracruz.

GRATITUD

DEL CONGRESO DE VERACRUZ AL DE LAS TAMAULIPAS

POR LA DECAPITACIÓN DE ITURBIDE.

El Congreso Constituyente del Estado libre de Veracruz, decreta:

1º Que se manifieste al de Tamaulipas la gratitud del Estado de Veracruz, por su firme comportamiento en la decapitación de Don Agustín de Iturbide.

2º Que los nombres de los dignos ciudadanos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

vino á la República, y que para que no se tuviese por sospechosa la conducta del Congreso en haberlo mandado fusilar, insistía en que se diese cuenta con los documentos dichos con la prontitud posible.

El ciudadano Gil pidió que se incluyese al Supremo Gobierno un ejemplar del decreto en que se declara benemérito del Estado al ciudadano General de las armas, y con eso quedaría ilesa la conducta que observó en la aprehensión y muerte de Iturbide.

Siguió una corta discusión entre los demás ciudadanos diputados, y se acordó que se dé cuenta al S. P. E., con copia de todos los documentos que precedieren á la muerte del proscrito Iturbide, y un ejemplar de cada impreso de los que éste dirigió por duplicado al Congreso, como también otro del decreto en que el mismo Congreso declara benemérito del Estado al General de las armas.

Se levantó la sesión.—*Juan Echeandia*, presidente.— *José Feliciano Ortiz*, diputado secretario. —*José Eustaquio Fernández*, diputado secretario.

Sesión del 25 de Agosto.

(Consta á fojas 48 del libro.)

Presidencia del Ciudadano Echeandia.

Leida y aprobada la acta anterior, se dió cuenta con dos oficios del Gobierno: el primero insertando otro del Exmo. Sr. Ministro de Relaciones

Interiores y Exteriores, en que avisa estar impuesto y haber visto el S. P. E. con la mayor satisfacción, los sucesos acaecidos en la venida de Iturbide y conducta que en ello observó este Congreso. (Enterado). Y el segundo del Exmo. Sr. Gobernador del Estado de Veracruz, con el que acompaña copia certificada del decreto que expidió aquel Honorable Congreso en honor de los diputados de este, por su firme comportamiento en la decapitación de Iturbide, felicitando por lo mismo á esta Augusta Asamblea y pidiendo al Gobierno una lista de los nombres de los individuos que le componen. Se levantó la sesión.—*Juan Echeandia*, presidente.—*José Feliciano Ortiz*, diputado secretario.—*José Eustaquio Fernández*, diputado secretario.

Reproducimos á continuación el decreto del Congreso Constituyente de Veracruz.

GRATITUD

DEL CONGRESO DE VERACRUZ AL DE LAS TAMAULIPAS

POR LA DECAPITACIÓN DE ITURBIDE.

El Congreso Constituyente del Estado libre de Veracruz, decreta:

1º Que se manifieste al de Tamaulipas la gratitud del Estado de Veracruz, por su firme comportamiento en la decapitación de Don Agustín de Iturbide.

2º Que los nombres de los dignos ciudadanos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

diputados de aquel Honorable Congreso, se inscriban con letras de oro en el Salón de sesiones del de Veracruz.

3º Que el Gobernador haga pública *La Gaceta de México* y mande celebrar con demostraciones de júbilo y acción de gracias al Todopoderoso la libertad de la Patria.

(Consta en el libro de decretos del Congreso Constituyente del Estado de Veracruz, Tomo I, folio 176).

——

CONGRESO CONSTITUYENTE DE LAS TAMAULIPAS.

Sesión de 28 de Agosto.

(Consta á fojas 50, vuelta).

Presidencia del Ciudadano Echeandia.

Se discutió una inscripción que se mandó al Congreso de Veracruz, la cual se redactó en estos términos:

GRATITUD

AL CONGRESO CONSTITUYENTE

DE VERACRUZ

EL DE LAS TAMAULIPAS,

AÑO DE 1824.

Se acordó mandar la lista de los diputados que se hallaron presentes á la sesión de 18 de Julio de 1824, según consta á fojas 11 del libro de actas.

Presidente,

D. José Antonio Gutiérrez de Lara, presbítero.

Vicepresidentes,

D. Miguel de la Garza García, presbítero.

" José Eustaquio Fernández, presbítero.

" Juan Echeandia, (español).

" Juan Bautista de la Garza, suplente.

" José Antonio Barrón.

" Bernardo Gutiérrez, (nombrado Gobernador) suplente.

" José Ignacio Gil, secretario.

" José Feliciano Ortiz, secretario.

En cuanto á los nombres, el C. José Antonio Gutiérrez de Lara, pidió que se le excluyera por haber salvado su voto. No se le admitió y se acordó mandar la lista de los que estuvieron presentes. Se levantó la sesión.—*José Echeandia*, presidente.—*José Feliciano Ortiz*, diputado secretario.—*José Eustaquio Fernández*, diputado secretario.

La noticia del suplicio de Iturbide cundió con la velocidad del rayo por los ámbitos de la Federación, excitando en todas partes una impresión de dolor y de conmiseración, causada por el fin desastroso del caudillo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de Iguala, á la vez que un sentimiento general de descanso producido por la gravedad y la inminencia de las contingencias de guerra civil que la intentona de Iturbide, si no hubiera sido frustrada por la firmeza del Congreso de Tamaulipas, hubiera desatado sobre el país. A medida de que los pormenores del Drama de Padilla iban haciéndose de notoriedad pública, el juicio popular se declaraba, con respetuosa gratitud, en favor de esos obscuros constituyentes de las Tamaulipas que, inaccesibles á todos los temores, á todas las ambiciones, á todas las sugestiones, á todas las consideraciones que no fueran el bien público, no permitieron que interés alguno se antepusiese á la salud de la Patria. Unánime manifestóse la opinión en todos los Estados de la República, como lo prueban los documentos oficiales y las gacetas del mes de Agosto 1824, conformes todos en asentar que la muerte de Iturbide había aclarado el horizonte de México, terminando con los amagos de una guerra civil desastrosa *que todo lo había de poner en cuestión, hasta la Independencia.*

No se puede exigir de la humanidad que

prescinda de las exageraciones del espíritu de partido. Varios escritores, citados por D. Guillermo Prieto, y otros más como D. José María Tornel, han prodigado al Congreso Constituyente de Tamaulipas las más gratuitas injurias, tergiversando la verdad de los hechos é insultando á la dignidad de la historia. "*El que volvió á México para volverlo á libertar*, asegura la introducción del manifiesto de Iturbide publicado por *La Voz de México* en 1871, *fué víctima de la ignorancia de seis Diputados de un Estado corto é insignificante y de la imprudencia de un General que ya antes le había sido traidor.*" Así se desfiguran los hechos, pero la verdad histórica es inmortal, y al fin, aunque tarde, su día llega. Vamos á demostrar que EL DECRETO QUE HA DADO TRISTE CELEBRIDAD DE INJUSTO Y BÁRBARO AL CONGRESO DE TAMAULIPAS NO HA EXISTIDO NUNCA, SINO EN LA IMAGINACIÓN DE SUS INVENTORES.

El tal error histórico, introducido subrepticiamente en los anales mexicanos, salió armado y *fehaciente* de la *imprenta de Ontiveros*, como Minerva del cerebro de Júpiter, en

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

el año 1827, bajo el título de *Breve diseño crítico que ha servido de guía á los historiadores todos*, según lo confiesa D. Guillermo Prieto.

Si mejor avisados ó más escrupulosos los *historiadores todos* hubieran consultado la *Edición oficial de la Colección de Leyes y decretos del Congreso Constituyente del Estado libre de las Tamaulipas, publicada en* 1825 *en Ciudad Victoria, Imprenta del Estado*, se hubieran convencido de que ninguno de los decretos y leyes compilados en ese prontuario tiene relación con Iturbide, exceptuando el decreto VIII dado en Padilla el 20 de Julio 1824, declarando benemérito del Estado al C. Felipe de la Garza; y el decreto XV del 28 de Agosto de 1824, manifestando la gratitud del Congreso de las Tamaulipas al Congreso Constituyente de Veracruz. Esa colección, que en este momento tenemos á la vista, consta de 43 páginas en cuarto, y abraza el espacio de tiempo comprendido entre el 10 de Julio de 1824 y el 28 de Agosto de 1825.

Nuestra no es la culpa si los *historiadores todos* adolecen de la desgraciada costumbre, tan inveterada como irresistible, de

copiarse, aunque sea inconscientemente, los unos á los otros, en lugar de inspirarse en las fuentes oficiales, solas dignas de ser tomadas en consideración.

Por lo que antecede queda probado que el decreto aludido no existió; resta patentizar hasta la evidencia que la ingerencia del Congreso Constituyente del Estado de las Tamaulipas se limitó á dictar, en la esfera de sus atribuciones legales, las medidas de orden público que le parecieron conducentes á la conservación de la paz y de la tranqu i lidad en el Estado de su jurisdicción, quedando sin valor histórico los errores de redacción ó los vocablos de castellano dudoso (v. gr. *decapitación, alarme, condució*, etc.) que, á consecuencia de la rapidez vertiginosa de los acontecimientos, se hayan deslizado en algunas comunicaciones oficiales; pues hasta aquí los únicos documentos fehacientes son la *Colección de leyes y decretos* y las *Actas de las sesiones del Congreso de las Tamaulipas*. Hasta que se pruebe la falta de autenticidad ó veracidad de esos documentos históricos, nada valen las leyendas, más ó menos novelescas, editadas por Ontiveros en 1827,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

aun cuando hayan *servido hasta hoy de guía á los historiadores todos.*

En efecto, considerando el peligro que corría la paz del Estado y hasta la independencia de la Patria Mexicana, las vacilaciones inexplicables del Comandante de armas, la actitud dudosa de ciertos funcionarios y los resultados posibles de la conmiseración general hábilmente explotada, el Congreso de Tamaulipas acordó encargar el cumplimiento del decreto del 28 de Abril á las autoridades civiles y militares del Estado, COMO Y CUANDO LO JUZGASEN CONVENIENTE, CONCILIANDO LA PIEDAD CRISTIANA CON LOS DERECHOS DE LA PATRIA. (Véase el acta de la sesión extraordinaria del 18 de Julio de 1823.)

Las peripecias que marcaron el día 19 de Julio, y sobre todo la exigencia de Iturbide de que se le reconociese y se el recibiese como Jefe de las armas de Tamaulipas, aumentaron la ansiedad del Congreso, el que no obstante circunscribió su intervención al hecho de pasar originales y sin observación alguna á las autoridades civiles y militares, las proclamas y escritos conminatorios presentados por Iturbide, negándose á admitirlo en su presencia y encargando á dichas autoridades hiciesen LO QUE CONVINIERE, BAJO SU RESPONSABILIDAD, TOMANDO DECLARACIONES, AVERIGUANDO PLANES, CÓMPLICES Y CUANTO CREYESEN NECESARIO. (Véase el acta de la sesión segunda del 19 de Julio.)

En la sesión tercera del día 19 de Julio celebrada algunas horas antes del suplicio, el Congreso de Tamaulipas, después de dársele cuenta del ocurso de D. Agustín de Iturbide, en que pide manifestar cosas interesantes á la Nación, resolvió *que se pase original al General de las armas del Estado para que se entienda en esto según las facultades que se le han dado.* En seguida, habiendo manifestado el Presidente del Congreso que Iturbide pide se le dé tiempo para comulgar y oír misa mañana, por estar dispuesto por el ciudadano General se ejecute hoy, se acordó *se diga al General la petición, y que obre según las facultades que se le han dado y bajo su responsabilidad como se ha dicho.* (Véase el acta de la sesión tercera del 19 de Julio.)

Queda pues desmentida la especie de que

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

el Congreso Constituyente haya pretendido, siquiera por un momento, constituirse en Corte de Justicia para decidir de la suerte de Iturbide.

Es posible que el Jefe de las armas haya obrado con una precipitación reprensible en la ejecución de Iturbide; es posible que ese General tuviera, para conducirse de esta manera, razones otras que las expresadas en su oficio del 19 de Julio de 1824 al Ministro de Guerra y Marina, donde dice textualmente: *á las tres de la tarde se me entregó* LA DECLARACIÓN *conforme á la ley citada del 28 de Abril; á las seis de la misma fué preciso ejecutarla, como lo acreditan las certificaciones que acompaño,* SIN DECLARACIÓN NI OTROS REQUISITOS, *porque la ternura general podía aventurar el castigo si se demoraba;* es posible, en fin, que al General no le conviniese tomar *declaraciones* públicas ni llenar los *otros requisitos* especificados por el Congreso. Pero si así sucedió, ¿sobre quién recae la culpa? ¿sobre el General que juzgó oportuno por un motivo ú otro apresurar la ejecución sin llenar los trámites judiciales acordados por el Congreso, ó sobre el Congreso que los ordenó y no fué obedecido?

Admitámos por un momento que la ejecución de Iturbide, sin formación de causa, haya sido un asesinato político. ¿Quién lo cometió? ¿qué responsabilidad puede caber al Congreso tratándose de un hecho consumado militarmente por un Jefe convícto y confeso de haber omitido toda clase de *requisitos*?

El Estado de Tamaulipas agradecerá sin duda á D. Guillermo Prieto la cortesía con que pretende dulcificar los calificativos de injusto y de bárbaro aplicados al Congreso de Tamaulipas, reconociendo *las legítimas glorias de la invasión de Barradas y otros heróicos hechos.* El procedimiento es galante, aunque algo parecido al recurso de los boticarios que endulzan con unas gotas de miel los bordes de la copa que contiene una pócima amarga.

En efecto, las legítimas glorias del Estado de Tamaulipas son bastantes y su libro de oro está suficientemente cubierto de nombres gloriosos, para que no intente disputar á Santa Ana, que realmente los merece y sólo podría compartirlos con el General Manuel

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Mier y Terán, los laureles de la capitulación de Barradas.

Pero, ya que se habla de la invasión de Barradas, ¿puede asegurarse cuál hubiera sido el resultado, si en lugar de habérselas con el pueblo mexicano compacto, unido sin distinciones de partidos en contra del invasor extranjero, el General español hubiese arribado en un país desolado por la guerra civil, dividido entre conservadores ricos, influyentes, apegados á la tradición colonial y por lo tanto dispuestos á llamar al extranjero en su ayuda, y liberales agobiados, á pesar de su patriotismo, bajo el triple yugo de la pobreza, de la ignorancia y de las rivalidades intestinas?

Pronuncie ahora D. Guillermo Prieto su fallo como historiador concienzudo y de buena fe, que ante todo procura *no obscurecer la verdad del criterio moral á la juventud* y diga si, en presencia de la documentación que presentamos, basta la autoridad única y anónima del *Breve diseño crítico publicado en la imprenta de Ontiveros y que ha servido de guía á los historiadores todos*, para seguir aplicando, en sus Lecciones de Historia pa-

tria, los calificativos de bárbaro é injusto al Congreso de Tamaulipas.

Sin remontar á los tiempos en que los restos indómitos de las naciones mexicanas, vencidas, pero no dominadas por Cortés, buscaron refugio en el territorio que riegan el Bravo, el Tamesín y el Pánuco, prefiriendo los peligros de la libertad á las comodidades de la servidumbre; sin recordar la tenaz resistencia que, siglos después, encontraron los españoles para la colonización del Nuevo Santander, basta la parte que le cupo á Tamaulipas, tanto en la primera como en la segunda guerra de Independencia, para darle el derecho de despreciar y perdonar las injurias gratuitas que los *historiadores todos*, apoyados sobre el diseño crítico de la imprenta de Ontiveros, han prodigado durante más de medio siglo á los patricios que ocuparon un sitio en el Congreso Constituyente de Tamaulipas.

Escipión, el primer africano, citado á comparecer ante el tribuno Nœvio, desgarró la citación, recordó sus servicios y arrastró al pueblo romano al Capitolio para dar gracias á los dioses. Con el mismo orgullo patrió-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tico, los hijos de Tamaulipas pueden rasgar los libelos y exclamar como Escipión: ¡Gracias á Dios, nuestros padres han salvado á México!

S. de Hérates.

Ciudad Victoria, Mayo 15 de 1892.

APÉNDICE

La personalidad de Felipe de la Garza es enteramente extraña al plan que nos hemos trazado al coleccionar estos apuntes para la historia del Congreso Constituyente de Tamaulipas; no obstante, este General se encuentra tan comprometido en todas las peripecias del Drama de Padilla, que para mayor ilustración de la cuestión que se ventila, hemos creído oportuno publicar, bajo forma de apéndice, la carta oficial del Ministro de la Guerra dirigida á Felipe de la Garza el 28 de Julio de 1824 y la contestación de dicho Jefe con fecha 8 de Agosto. Ambas cartas son interesantes y de ellas brota una nueva luz sobre la actitud que el Congreso observó durante la catástrofe de Iturbide.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tico, los hijos de Tamaulipas pueden rasgar los libelos y exclamar como Escipión: ¡Gracias á Dios, nuestros padres han salvado á México!

S. de Hérates.

Ciudad Victoria, Mayo 15 de 1892.

APÉNDICE

La personalidad de Felipe de la Garza es enteramente extraña al plan que nos hemos trazado al coleccionar estos apuntes para la historia del Congreso Constituyente de Tamaulipas; no obstante, este General se encuentra tan comprometido en todas las peripecias del Drama de Padilla, que para mayor ilustración de la cuestión que se ventila, hemos creído oportuno publicar, bajo forma de apéndice, la carta oficial del Ministro de la Guerra dirigida á Felipe de la Garza el 28 de Julio de 1824 y la contestación de dicho Jefe con fecha 8 de Agosto. Ambas cartas son interesantes y de ellas brota una nueva luz sobre la actitud que el Congreso observó durante la catástrofe de Iturbide.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

OFICIO del Ministro de la Guerra, extrañando la morosidad de Garza, para la decapitación de Iturbide y ofreciéndole la primera vacante de General de Brigada.

"Aunque el Supremo Poder Ejecutivo ha visto con mucha satisfacción por los partes de V. S. de 17 y 19 del corriente, en que me avisa el desembarco y muerte de D. Agustín de Iturbide, el gran servicio que V. S. ha hecho á la Nación, preservándola de una guerra civil, por un solo acto decisivo, por lo cual ha merecido la gratitud de todos los patriotas mexicanos, ha reparado sin embargo la irresolución en que lo puso algunos momentos sobre el cumplimiento de la ley, la falsa sumisión con que el referido Iturbide se presentó á cometer el designio más desastroso para nuestra patria, reputando por dureza una ley tan respetable y preservativa del Soberano Congreso, que manifiesta la sabiduría y previsión con que trató de evitar la ruina de la Nación.

Así mismo me manda S. A. S. que á su nombre dé á V. S. las debidas gracias, y le manifieste que será ascendido á General de Brigada efectivo en el momento que haya una vacante, que ahora falta, por estar completo el número de esta clase que designa la ley, y en cumplimiento de dicha superior orden, lo comunico á V. S. para su inteligencia y satisfacción.—Dios y Libertad. México, 28 de Julio de 1824.—*Terán.*

REPLICA Garza al Ministro, se ofrece á responder en juicio y rehusa admitir la oferta.

"Al reconocer la orden de 28 de Julio próximo pasado, en que V. E. se sirve darme las gracias, ofreciéndome la alta consideración de S. A. S. para el grado inmediato por la ejecución de D. Agustín de Iturbide, el 19 del pasado, advierto con dolor que se me culpa de poca resolución para ejecutarlo en los primeros momentos de haberse presentado. No está á mi alcance ciertamente manifestar á V. E. los remordimientos que pasaban en mi conciencia al cumplir la ley, hasta salvar el paso con la declaración del Honorable Congreso del Estado. Por otra parte, obravan vivamente en mi alma la sensibilidad y la gratitud hacia un hombre que parece reclamaba aquella consideración con que á mí me trató en otro tiempo. Hallábanse también á su favor razones poderosas, que encontrará V. E. en sus escritos, en sus pasos y palabras hasta el suplicio. Una reunión de circunstancias me interesaron, y en mi concepto habría pecado de ingrato si no las hubiese manifestado al Cuerpo Legislativo, sin que por eso se dudase un momento de mi sana intención y deferencia de las leyes.

Así se declaró en sesión del 20, honrándoseme además con el apreciable título de benemérito del Estado. Pero si no bastase esta sencilla exposición para satisfacer á S. A. S., me presentaré gustoso á responder en juicio que purifique mi conducta.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Me falta únicamente rogar á V. E. manifieste á S. A. S. de mi parte, el más constante agradecimiento por la oferta del grado que se me hace, protestando desde ahora no admitirlo, por superior á mis servicios, incompatible con mis luces y perjudicial á mi propia comodidad é intereses.

Dios y Libertad. Soto la Marina, 8 de Agosto de 1824.—Exmo. señor.—*Felipe de la Garza.*—Exmo. Señor Secretario de Guerra y Marina."

ADVERTENCIA

Con el objeto de evitar cuestiones personales, siempre enojosas, hacemos constar que el autor de estos Apuntes NO es el escritor francés del mismo apellido, cuyas apreciaciones sobre la segunda guerra de la Independencia han sido controvertidas por la prensa liberal de México.

FE DE ERRATAS.

—

Pág. 12, linea 16, dice: desporporcionado. Léase desproporcionado.

,,	13	,,	1	,,	mejestades.....	,,	majestades.
,,	23	,,	9	,,	*primum*.....	,,	*priùs.*
,,	68	,,	17	,,	1823.....	,,	1824.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

MENSAGE

del Ciudadano General

FRANCISCO VITAL FERNANDEZ,

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

del Estado libre y soberano

DE LAS

Tamaulipas,

al instalarse el Honorable Congreso del mismo, el 16 de Setiembre de 1848, en conformidad de lo prevenido en el art. 33 de la constitucion.

CIUDAD VICTORIA

Imprenta del Gobierno dirigida por

ASCENSION PIZAÑA.=CALLE DE MORELOS NÚM. 4.

1848.

UANL
SIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO
CCIÓN GENERAL DE BIBLIOTEC
CAPILLA ALFONSINA
UANL
FONDO HISTORICO
RICARDO COVARRUBIAS

SEÑOR,

EL Estado yacia en la mas embarazosa posicion, cuando en 10 de Noviembre de 1846, se sirvió vuestra Honorabilidad llamarme al penoso encargo del gobierno, que fió á mis debiles hombros, quizá mas seguro en mi patriotismo, que esperanzado en su desempeño. Retraido por mis males de la escena pública, apenas empezaba á saborear las dulzuras de la vida doméstica, cuando la mano generosa de mis conciudadanos vino á sacarme del retiro, para lanzarme de nuevo en el borrascoso mar de la política, que habia desdeñado, no ya tanto por sus fatigas penosas, como por las amargas horas que precedieron á esa vida de agitacion, y algunos mas funestos sinsabores que siempre trae al corazon, la grave tarea de dirijir á los pueblos: ¡con fundamento cantaba el célebre latino, como bien aventuranza feliz la lejania de los negocios! Yo tenia ya costumbre de sacrificarme en aras de la pátria; costumbre era tambien, sufrir resignado los quebrantos de mi salud y fortuna para emplearlas todas en pró de esa misma pátria; era un hábito dulce á mi corazon el de consagrarme á los Tamaulipecos, mas por cariño y simpatia que por deber y constancia: pero llega un dia, Señor, en que la cabeza es mas potente que el corazon, en que el sentimiento se revela contra la costumbre, y el mas decidido, el mas fanático se persuade que es llegado el momento de volver al reposo para dar espansion á los dolores reprimidos.

Sin embargo, menguado y cobarde fuera aquel que buscado en ese retiro para volver á sus antiguos sacrificios, rehusase su ayuda y proteccion á la madre tierna que en su desgracia le invocaba: indigno azás del nombre mexicano, fuera aquel, que gloriándose haber nacido en la tierra del sacerdote de Dolores, viese pasivo y tranquilo entronizarse la conquista en sus fértiles é inocentes campos, penetrar la huella sacrílega de un invasor, derramar la sangre de sus conciudadanos, y ondear erguido sobre nuestras almenas el pabellon estrellado: hé aquí por que admití resignado la invitacion, y vine entre vosotros á ofrecer mis juramentos y mis trabajos: juramentos que mis contenporaneos mismos sabrán decir si hé cumplido; trabajos, que los hechos que todos conoceis justifican á mi placer, y forman el mas noble orgullo que puede abrigar una alma generosa: el de haber contribuido á la felicidad de sus hermanos.

El Estado de Tamaulipas por su situacion geográfica, por su misma posicion topográfica en cuanto al todo de la República Mejicana, y la de Tejas, fué el campo de batalla en que el enemigo vino á disputar esa colosal conquista, que si pudo esperar de la fortuna, ingrata por cierto con nosotros, jamas se pudo prometer de su valor, bien contrarrestado por los leales Tamaulipecos: así fué como entré en el Gobierno de los restos del antiguo y liberal Estado en que habian sucumbido los soldados de San Marcial: perdido Matamoros por la ocupacion enemiga, dominadas ya tambien, sobre los cadáveres de tantos buenos, la ciudad de Monterrey, las villas de Reynosa, Camargo, Mier, Laredo y Guerrero, cayendo ya Tampico en manos del invasor, que á los cuatro dias de mi entrada en el gobierno, ya gemia bajo el yugo Americano, y que fué la puerta para la ocupacion de Villerias y Magiscatzin, oyendo en fin entre los plácemes con que celebramos la reconquista del sistema federal, el ruido de los carros y las piezas del enemigo que se dirigia á la capital, nunca gobernante alguno subió al poder bajo mas lúgubres auspicios, ni en mas fatidicos momentos.

Yo, empero, arrostré con serena frente aquel sombrío porvenir. ¿Qué podia esperar de mi posicion? Sin hacienda, sin organizacion, sin posibilidad de sostener el arreglo general de la administracion, desgajandose el Estado, cayendo en garras del enemigo que cebado en sus presas se preparaba á nuevos ataques; el presente me ofrecia la devastacion, el porvenir me auguraba la miseria y la completa ruina: y yo Señor: en medio, aislado, sin mas recursos que el patriotismo, sin mas elementos que la constancia, atando así esos dolorosos estremos, deteniendo de una parte el torrente de la desgracia, esperando de otra el rayo de la adversidad, solo entregado en esa providencia tan infinita como la celestial, en ese mundo ideal de la esperanza, pude ver de frente el porvenir, y contemplar sereno nuestra situacion.

El Gobierno que me habia precedido dejó en pos de sí una huella difícil que me tocaba despejar, para encontrar una senda si nó segura, mas practicable: extinguida la Asamblea, y reinstalado el Honorable Congreso apenas podia emprender las muchas y graves tareas encomendadas á su vigilancia: compuesto el consejo de gobierno de un modo heterogeneo; extinguido el superior Tribunal de justicia, que al empezar su nueva organizacion debia tropezar naturalmente en dificultades; aglomeradas en el Gobierno las mas penosas tareas por

la estincion de las Prefecturas, tan útiles y necesarias para la ayuda y auxilio de sus operaciones; disuelto el cuerpo municipal que tuvo que reorganizarse; y todo esto en momentos escasos y azarosos, precedido de otros trabajos preparatorios no menos importantes, todo en fin como ecsijia una completa rovolucion que invertia el régimen ecsistente en su base. . . , cosas eran á la verdad para oprimir el corazon, abatir el ánimo, y enflaquecer las fuerzas, sino hubiera contado con la cooperacion de los buenos Tamaulipecos, y mas que todo con las luces y patriotismo del H Congreso.

De otra parte al volver la vista en busca de un punto de apoyo para el gobienno, me encontraba con esos pueblos del otro lado de la Sierra, ocupados por nuestras tropas, que demandaban con exigencia diarios recursos y socorros que yo no podia darles: en vano procuraba torturar la imaginacion en busca de arbitrios, en vano ponia toda mi constancia y mi fé: las necesidades crecian, los sucesos desagradables debian subseguirse, y de aqui los compromisos mas graves de la posision, y los disgustos consiguientes de los pueblos. Su generosa decicion me ha sido cruel, y sin embargo debo consignarles aqui mi gratitud: ese empeño generoso de poner en mis manos el gobierno; empeño ya casi tenaz ahora que acaba de hacerse nueva eleccion, me hubiera hecho aparecer como ingrato si me retrajese, y yo entonces soñaba con la dulce idea de hacer por mi pátria lo que ella me demandaba. La providencia ha guiado de otro modo los sucesos, y sin ninguno de los goces que esperaba mi alma, ambiciosa solo de gloria, he apurado hasta las heces toda la amargura de aquella posicion.

Los pueblos ocupados por el enemigo me pedian instrucciones sobre la conducta que debian seguir, y me noticiaban sus muchos sufrimientos: los que estaban libres cifraban en mí sus esperanzas de salvacion, y los de Tula, Jaumave, Palmillas, y Bustamante, que estan situados á la parte occidental del Estado, se lamentaban de las terribles exacciones á que se les obligaba por la Division de observacion, que en número de mas de cinco mil hombres, ocupaban aquellas poblaciones á las ordenes de los Sres. Generales Valencia, Vazquez y Urrea: estos gefes me pedian auxilios de todos generos para sus tropas; los empleados del Estado no se encontraban asistidos con sus sueldos, á pesar de que se multiplicaban los trabajos de las oficinas, especialmente de la del gobierno; en la Tesoreria no se encontraba ecsistencia alguna de numerario, de manera, que como ya he dicho, el desconcierto general hacia cada vez mi situacion mas difícil, y el porvenir mas angustioso, como debia suceder en donde á un tiempo se desmoronaba el edificio político subsistente, y se entronizaban de nuevo las divinas bases del sistema federal

Así fué como empecé la administracion: el régimen municipal fué la primera de las atenciones de los poderes públicos: y el régimen económico del Gobierno, que tuvo que asistir personalmente á todo y poderlo dirigir por si mismo, fué otra de las cargas con que se vió agravado. el decreto número 3 del Honorable Congreso, que en cualquiera otra circunstancia habia considerado como innecesario, por que siempre el gobierno se habia reservado su inteligencia con las autoridades superiores, era entonces, y aun hoy una necesidad, por que cualquiera que sea la responsabilidad de los funcionarios coadyubantes con el, solo estando el gobierno al cabo de todo, por si mismo y rápidamente penetrado, podia arrostrar de lleno y con seguro paso la inmensa tarea de la regularidad que se proponía en la marcha política y gubernativa del Estado. Puestas así estas dos bases, faltaban todavia otras no menos capitales para dar cabo á una obra completa: de aquí la necesidad da protestar la fé política que debia seguir el Estado, y de aquí tambien la de reformar en cuanto se pudiese nuestra hacienda; descargandola del enorme peso que sobre ella grávitaba, y procurando nivelar el equilibrio, aun á costa de los empleados públicos, que siempre resignados, pacientes y patriotas, se sometieron á la urgente ley de la necesidad.

Empero: como la constancia lo supera todo: el Honorable Congreso y el Gobierno se decidieron á llenar sus deberes, y emprendidos ya los primeros pasos con éxito, alcanzaron en el corto espacio de cuarenta dias que transcurrieron desde su instalacion hasta la ocupacion de la Capital por el enemigo, estos grandes bienes; y el cuerpo legislativo facultó al Gobierno para que discrecionalmente dispusiese cuanto creyese convenir respecto á la conducta que debieran seguir los pueblos que fuesen ocupados, previniendo al mismo tiempo lo oportuno para la seguridad de los archivos é intereses: quedó autorizado para trasladarse al punto de mas seguridad, y obligado el Honorable Congreso por el imperio de las circunstancias, cerró sus sesiones el 23 de Diciembre de 1846, quedandole la gloria de haber cifrado un porvenir de felicidad, en medio de las agonías de la guerra.

Para afrontar en parte á tan graves é imperiosas ecsigencias, el Honorable Congreso tuvo necesidad de espedir una resolucion facultando al Gobierno para disponer en calidad de reintegro de los tres mil cien pesos destinados á auxiliar á la Villa de Camargo para reparar en parte sus pérdidas ocasionadas por la inundacion del rio de San Juan; que ecsistian deposi-

tados en poder de D. Manuel Dosál, y doscientos pesos de un libramiento contra el Señor Martinez del Campo, de México. Este auxilio fué tan oportuno que sin é no habria podido darse un paso en los graves y diferentes negocios ocurridos en aquella época de conflicto. La cuenta circunstanciada y justificada de su inversion se acompañará á la memoria del secretario con todos los documentos relativos á este asunto, y solo debo recomendar al Honorable Congreso el pronto reintegro de esta suma que podria destinarse á la formacion de los edificios para Escuela, Ayuntamiento y carcel de la nueva poblacion de Camargo, y esto podria conseguirse facilmente, destinandose á tal objeto las contribuciones de Matamoros Reynosa, Guerrero y Mier, con que deben concurrir para el sostenimiento de la administracion pública.

La capital del Estado fué ocupada por el invasor el 29 del mismo Diciembre, y es lo sensible que sin oir el ruido de un fusil la evacuó un dia antes el General Romero, con las fuerzas que mandaba, á pesar de los afanes del Gobierno, para que se combatiera en los escelentes puntos que tenemos á las inmediaciones: todavia en 2 de Enero desde Palmillas, me dirijí á los Exmos. Sres. Gobernadores, esplicando con bastante estension mis esfuerzos para que no se dejase reunir impunemente al enemigo en esta capital, la facilidad con que pudo destruirse, y los funestos resultados que podia traernos el abandono ó indiferencia con que se vieron reunir sus columnas. La esperiencia triste que hemos tenido, convence que mis temores eran fundados: esta reunion produjo la marcha á Tampico, y las operaciones faciles por esta linea sobre Veracruz, con todo lo que siguió: la violenta retirada de las tropas que defendian la Capital, produjo como era necesario un desaliento general, y una desconfianza fundada; y yo no crei prudente ni debido hacer frente con solos doscientos hombres de guardia nacional, que en aquellos momentos pude reunir, á mas de siete mil hombres que á las órdenes de los Generales Taylor, Quitmam y Patterson se dirijieron sobre este punto: el enemigo se hallaba á la entrada de esta Capital el 28 á las doce del dia, y el Gobierno vio llegado el caso de retirarse. como lo ejecutó en ese momento á la ciudad de Tula, último pueblo del Estado donde se hallaba situada aun la Division de observacion.

Antes de esta emigracion, dirijí todavia á los pueblos las órdenes contenidas en las circulares de 24 y 26 de Diciembre, habiendo retirado la guardia á sus hogares con recomendacion de estar prontos para combatir tan luego como se les llamase, ó que se reuniesen al Señor General Canales, que abandonado en la linea del Norte, sin esperanzas de auxilios, y animado unicamente de su genio y patriotismo, sostenia con otros decididos Tamaulipecos, el fuego de la independencia, hostilizando en sus marchas al enemigo en cuanto le fué posible. La indole de este documento, y la presencia de ese valiente soldado, me impiden detenerme en el elogio de esta conducta; el estado y la posteridad sabrán siempre, qué juicio deben formar: baste por ahora decir, que los pueblos y la guardia nacional, llenaron bien sus deberes, cumplimentaron satisfactoriamente mis órdenes, y se mantuvieron fieles á la patria, como dignos mexicanos.

El Gobierno se instaló en Tula, y desde luego lo avisó á los pueblos fieles y leales, de quienes recibió las comunicaciones oportunas de cuanto pasaba, pidiendole su consejo é instruccion: así permaneció hasta que el ejército organizado en San Luis, emprendió su marcha ácia el Saltillo. Un rayo de esperánza brilló para Tamaulipas, y la Nacion, cuando el General Urrea con parte de las fuerzas que componian la Division de observacion, se movió de Tula con direccion al centro del Estado, con el fin de acercarse á Monterey: víose en la operacion el plan útil de cortar la retirada al enemigo, que debió ser destruido en la Angostura, segun todas las probabilidades: yo partipé del error funesto que todos tuvimos en esa jornada: la confianza de que debimos obtener aquel resultado, la necesidad de reunir nuevamente el Honorable Congreso para continuar sus interesantes tareas, la falta notable del Tribunal superior de justicia, y demas funcionarios de los ramos que forman la administracion pública de un estado; disueltos todos en virtud de los sucesos y que debian presentarse tan luego como se volviese á instalar el gobierno en la Capital; los males que empezaban á causar los guerrilleros á cuya sombra se organizaban tambien foragidos, todos estos antecedentes me resolvieron á apurar mi regreso, convocando al Honorable congreso que reunido nuevamente continuó sus sesiones el 3 de Marzo de 1847 acordando el decreto número 8 publicado el 14 del mismo.

Vueltos asi á la tarea, el Honorable congreso y el gobierno, se hallaron de nuevo frente á frente de la situacion: crítica y amarga fué, por que ingrata la fortuna en la Angostura, volvió el rostro con desdén á nuestra sagrada causa, y tomando el enemigo mas imponente actitud, casi sofocaba nuestros trabajos. Sin embargo, consagrados al lleno de sus augustos deberes los patriotas legisladores que en Mayo terminaron su gloriosa jornada, siguieron constantes en la formacion del código fundamental del Estado, no menos que en la de otras leyes complementarias tan importantes como aquellas: deben colocar aqui con orgullo la orgánica

de la administracion de justicia, y la reglamentaria de hacienda: el ejecutivo ha cuidado de organizar todos los ramos en consecuencia de aquellas disposiciones; pero todavía sus esfuerzos no han logrado todo el completo de sus deseos, ora por circunstancias accidentales, ora por motivos que inducen la necesidad de una reforma radical.

La administracion de justicia no está bien desempeñada con un solo juez en cada Distrito, y un asesor general en todo el Estado: los criminales se eternizan en las cárceles, se consumen los fondos municipales en su mantenimiento, y sus delitos, ó quedan del todo impunes por que logran escaparse de las prisiones; ó no se castigan con la oportunidad saludable que corresponde.

Ejemplos hay de criminales que al cabo de dos años de haber cometido el delito de asesinato escandaloso y proditorio, se han escapado sin que su causa se hubiese terminado, y por este órden ha notado el Gobierno descuidos de la mas alta trascendencia, en todo lo correspondiente al ramo criminal. En cuanto á lo civil, causa lástima ver á los desgraciados litigantes, que despues de las demoras que tienen que sufrir en sus negocios, por los complicados trámites que son de costumbre, ó que de nuevo se inventan, se les cobren derechos exhorbitantes, por que desgraciadamente se tienen en juego dos ó tres aranceles, para aplicar de ellos aquellos derechos que graven mas á las partes. El Gobierno considera de la mas urgente necesidad que el Honorable Congreso decrete las medidas necesarias para aliviar estos males, cuyo remedio radical sería sin duda la espedicion de los códigos civil y penal, que se hacen ya tan necesarios por la gran confusion en que se haya nuestra legislacion que cada dia se complicará mas si no se acude con un pronto y eficaz remedio: entre tanto esto se logra, podrian remediarse los males que hacen gemir á nuestros pueblos, nombrandose once jueces de 1.ª instancia que residan en las cabeceras de los once partidos en que se haya dividido el Estado, que con una cartilla de trámites bastante clara y esplicada, desempeñarian los deberes que se les encomiendan, interin eran provistas estas plazas por abogados, los alcaldes 1.os de los referidos puntos, consultando en los casos muy dudosos y para sentencia, á sus asesores respectivos, cuya creacion seria indispensable en este caso, en cada una de las cabeceras de Distrito. La necesidad de esta ú otra medida que remedie el estado fatal de nuestra administracion de justicia, es tan urgente que en los diez y nueve meses que llevo de estar al frente del gobierno no he recibido una nota de la alta corte de justicia en que se me participe estar sentenciado algun reo á presidio ó á la pena ordinaria, á pesar de saber que los delitos que merecen este género de castigos, se han cometido con demasiada frecuencia, y estos males no pueden partir de otra causa, que del defectuoso estado en que se halla la administracion de justicia en 1.ª instancia. La suprema corte dividida en dos salas, que forman la segunda y tercera instancia con el Ministerio fiscal, solo suspendió sus tareas el corto tiempo que el Gobierno emigró á Tula, á consecuencia de la ocupacion de esta capital por el enemigo. Está servida por Letrados nombrados interinamente en las magistraturas; á ella corresponde tambien segun nuestra constitucion, presentar las iniciativas que considere necesarias para que se alcansen las mejoras posibles en el ramo. Independiente en lo absoluto del gobierno, á este no le toca mas que escitar su celo por el remedio de los males que note, asi lo ha hecho alguna vez, pero esto no basta, y deberia ampliarse mas aquella atribucion, y aumentar tambien las facultades de la corte, por que solo la falta de estas ó las circunstancias críticas en que se ha visto el Estado, han podido embarazar que no haya vigilado con mas asiduidad de sus autoridades, ó empleados dependientes de su ramo, cuyos abusos he tocado ligeramente al hablar de los jueces de 1.ª instancia. Por el estado que acompañará á su memoria el secretario de Gobierno, se vendrá en conocimiento de los negocios que se han despachado por esta corporacion y las disposiciones que pudieran adoptarse para su mejor arreglo.

La hacienda pública del Estado la constituye actualmente, lo que produce la contribucion directa establecida por el decreto de 21 de Abril de 1847, porque las alcabalas y demas contribuciones que gravitaban sobre los pueblos, antes de instituirse el sistema federal, quedaron abolidas. Como nuestras principales poblaciones han estado ocupadas por el enemigo, solo ha podido plantearse en las que se hallaban libres, y aunque está calculada de un modo bastante favorable para los contribuyentes, siempre se nota una resistencia al pago, y un deseo de defraudar. Por eso ha sido tan escaso su producto en el primer año, y a no ser por algunos denuncios de terrenos pendientes, y otras entradas proporcionadas por el Gobierno, segun esplica el estado general presentado por la Tesorería y que acompañará á su memoria el Secretario del despacho, los empleados se habrian separado desapareciendo en consecuencia la administracion pública de Tamaulipas, por qué, ¿que gobierno puede atender á todas las ecsigencias de un Estado, con solo la miserable suma de siete mil y pico de pesos que produjo la ley de hacienda que se acordó? Planteada ya en todas las poblaciones que antes

ocupaba el enemigo, podrá aumentar su producido á catorce á diez y seis mil pesos; pero esto no bastá para cubrir las ecsigencias de un Estado, se necesitan por lo menos treinta y seis mil pesos, sin contar lo que deba pagarse por contingente, que hasta ahora no se ha impuesto á Tamaulipas en consideracion á sus padecimientos por la invasion que acaba de sufrir, y que en mi concepto no debe pagarse hasta tanto no se reparen de algun modo sus pérdidas, ó se obtenga la indemnizacion pedida de que hablaré en otro lugar. El Honorable congreso se dignará de toda preferencia, dedicar su atencion al arreglo importante de la hacienda pública del Estado, porque de otro modo la marcha de los negocios no puede ser perfecta ni satisfactoria. Oportunamente presentaré las iniciativas relativas; que si se adoptan, tengo la creencia que darán los mejores resultados, y ojalá que al hacerse la clasificacion de rentas, no se hubiese privado á Tamaulipas de las que disfrutaba en la anterior época que figuró como Estado libre y soberano: pues que en este caso no se veria en los conflictos que hoy le rodean.

En medio de tantas penalidades, el Gobierno ha procurado sostener las instituciones por todos los medios que tienden á su conservacion, y como la guardia nacional sea el alma y vida de ellas, de aquí que entre la penuria general, y el disidento de los sucesos ha puesto de su parte, cuanto ha dependido de su esfuerzo al fin sagrado que se proponia.

Por el último arreglo de la guardia nacional acordado por el gobierno, deben hallarse alistados tres cuerpos de infantería con 1621 plazas, y escuadrones de caballería con 862 plazas, sin contarse el regimiento de las Villas del norte, de cuyo arreglo debe encargarse el Sr Gral. Canales, y las compañías sueltas de Llera, Tula y Magiscatzin. Por mas esfuerzos que he hecho por conseguir el armamento necesario para toda la fuerza, no me ha sido posible obtenerlo, y solo puede contarse con doscientos infantes armados y trescientos dragones. El Estado que acompañará el gefe de la seccion de guerra, en la memoria de esta Secretaria comprensivo del último arreglo mencionado, da una idea esacta de la fuerza señalada á cada pueblo y de la organizacion de los referidos cuerpos, que en concepto del gobierno deben declararse móviles, haciendose un nuevo alistamiento para formar los sedentarios, con arreglo al decreto que acaba de espedir el Supremo Gobierno nacional.

La pobreza de nuestros pueblos ocasionada por la invacion que acaban de esperimentar, no ha permitido hacer con toda la escrupulosidad correspondiente, el cobro impuesto a los ecsentos del servicio de la guardia, conformándose el gobierno con las recaudaciones que han hecho los Ayuntamientos con presencia de las necesidades y circunstancias. Con el fin de reunir una cantidad respetable, para comprar todo el armamento necesario, he dictado mis órdenes á los Ayuntamientos, para que todo lo que produzca el cobro de exentos de Febrero á la fecha, se recaude y conserve con la mayor escrupulosidad dando cuenta al gobierno para su conocimiento, y estas noticias las trasmitiré al H. Congreso, con la oportunidad correspondiente.

No menos pesaba en mi consideracion el estado triste de las fortunas de los Ciudadanos por los atrasos consiguientes á la pobreza general, y considerando que las fatigas de los pueblos se multiplicaban, que el riesgo se iba aproximando, y podia necesitarse hasta el sacrificio de sus vidas, y por último que una buena administracion debe ser previsora y protectora como severa y justa en sus casos, dispuse en circular de 1.° del mes próximo pasado, que la cuota que se pagaba, quedase reducida á la mitad, odsequiando asi las muchas solicitudes relativas á ello, y confiado en que vuestra honorabilidad habia de ver en ello un acto meritorio.

Celebrados los tratados de paz, han sido evacuadas nuestras ciudades de Tampico y Matamoros, y demas poblaciones del Norte que estaban ocupadas, y el Gobierno cuidó en el acto, que se cubriesen con guardia nacional, dictando para su seguridad las reglas contenidas en las órdenes á los Ayuntamientos de Matamoros, Reynosa &c. Al mismo tiempo cuidaba de los pueblos que forman la linea de Tampico á Santa Bárbara y Tula por el rumbo del Sur, prócsimos á la Huasteca, á donde los indios sublevados hacian matanzas y todo género de ecsesos, y puede asegurar el Gobierno que debido á su vigilancia se conservaron libres nuestros pueblos de los estragos y horrores que esperimentaron los de otros Estados como Veracruz, Puebla y México que lindan con los puntos mencionados de la Huasteca.

Lo que el Gobierno trabajó por que el órden y tranquilidad no se interrumpiera en las aciagas circunstancias de que se vió rodeado toda la época de la invasion, sus compromisos y dificultades por proteger los pueblos, el comercio, al hacendado, y demas ciudadanos honrados, está consignado en los periódicos de la época, donde tambien se registrará el informe justificado que dirigió al supremo gobierno de la nacion, cuando á consecuencia de su decision y energia por defender los derechos de los pueblos, tuvo sus disgustos con la comandancia general.

Epoca fué aquella de amargos compromisos y serias contestaciones: asediado el gobierno en todos conceptos, tuvo que luchar con esos nuevos elementos de desorden: entronizada

la discordia entre autoridades tan respetables, era preciso apagar la tea del escándalo, y es coger entre los dos estremos dolorosos de sucumbir sin prestigio, ó hacer frente sin contemplaciones, á las ecsigencias injustas que se ponian en práctica: el Honorable congreso reasumiendo esta penosa carga, poseido de la situacion, dictó el decreto mas análogo desconociendo aquella autoridad que tan enemiga se mostró de los pueblos del Estado, quizá por débiles condescendencias con algunos de sus subalternos, y el supremo gobierno oyó con agrado las resoluciones de este, dando fin á esta desagradale cuestion con el relevo del Gefe en cuyas manos habia tanto peligrado la buena armonia de los poderes públicos.

Asi pudo ya dedicarse el Gobierno á los importantes objetos de su progreso. Los caminos del Estado que se cruzan en los diferentes puntos del interior, se hallan medianamente compuestos hasta donde alcanzan sus egidos, mas los restantes de ellos han estado en un abandono lamentable, lo cual ha obligado al gobierno á dirigirse á las autoridades recomendandoles su composicion. Esta no podrá hacerse por ellos en algunos puntos dificiles aunque abunden en los mejores deseos, por que son indispensables gastos de mucha consideracion para ponerlos transitables. Desgraciadamente ha sido este uno de los ramos mas descuidados, y solo en los años de 31 á 35 que estuve al frente del Gobierno, se dictaron algunas medidas para su composicion y mejoras; entonces se estableció un presidio en el parage de la Mulita, sobre la Sierra madre con objeto de destinar los criminales que se sentenciaban á él, en los trabajos del camino proyectado sobre la misma Sierra, el cual se adelantó considerablemente, mas esta obra de tanta magnitud y de unas ventajas tan conocidas no solo para Tula, Palmillas, Jaumave y Victoria, sino para el Estado todo, quedó paralizada á consecuencia de mi separacion del Gobierno y de que sistemada la nacion conforme á las leyes del año de 1836, las rentas particulares del Estado, se destinaron á otros objetos muy diferentes: asi fué que el presidio desapareció y todas las obras emprendidas se han destruido completamente con el transcurso de los años, á virtud del abandono lamentable que se hizo de ellas. Yo inicio de nuevo la apertura del referido camino, y el establecimiento de un presidio para castigo de los criminales en ese punto.

Otra de las ecsigencias públicas, es un palacio ó casa para el gobierno del Estado: yo puedo mejor que otro alguno dar á vuestra Honorabilidad una circunstanciada instruccion en este punto, por haber sido quien con toda eficacia ha promovido aquel asunto. Comprada para formar el palacio del gobierno, la casa del Presbítero D. Miguel de la Garza García, ignoraba, y hasta hoy me son desconocidas las causas por que le fué devuelta. A mi ingreso al mando, procuré cerciorarme si aun ecsistian las constancias, escritura y demas datos que justificasen la compra y pago de la referida finca, y habiendolos obtenido, dispuse el 14 de Diciembre de 1.846. que ocurrió D. Ciro Gonzalez, como encargado de representar al Padre Garza Garcia, reclamando el pago de lo que se le debia por rentas de aquella casa, que probase de que manera ó bajo qué titulo habia vuelto aquella finca á poder de su patrono, estando antes el Gobierno en posesion por compra, en virtud del Decreto en que se me facultó para ello.

El 16 del mismo ocurrió nuevamente al Gobierno el encargado del finado Padre Garza Garcia, insistiendo en aquel pago de rentas, y alegando otras razones con que trataba de persuadir qne la casa habia sido siempre de la propiedad de su patrono, y el gobierno persuadido de que efectivamente ecsistia la escritura de la compra que habia hecho de esa finca para Palacio, decretó en 17 del propio mes que se volviese esa solicitud al interesado para que usase de su derecho ante los Tribunales, donde el Gobierno probaria, si fuese necesario el que el Estado tenia á esa casa. A consecuencia de esto, promovió el apoderado del finado Garza Garcia, un interdicto de despojo contra el gobierno ante el Juzgado de 1.ª instancia con fecha 19 del espresado Diciembre, y aunque por auto de ese mismo dia se mandó recibir la informacion de testigos que habia ofrecido para probar ese despojo, no se ha presentado hasta ahora a darla, sin embargo de que el gobierno nombró desde entonces la persona con quien debian entenderse esas diligencias, las que guardan todavia ese estado en el oficio del Escribano D. Francisco Villaseñor, por que no hay parte que agite. Es pues bastante grato al Gobierno ver volver al estado una finca demasiado importante, y de la que se le tenia en despojo indebidamente.

El Estado ha tenido tambien que lamentar dolores graves, por los sufrimientos de algunos Pueblos. Tan luego como el Gobierno tuvo noticia de la pérdida de territorio que le ocacionaban á Tamaulipas los tratados de paz, se dirigió á los habitantes de la Villa de Laredo, situada á la márgen izquierda del Bravo, anunciándoles que estando comprendida la poblacion en los terrenos cedidos, el Gobierno creia conveniente su traslacion á la derecha del rio, ofreciendoles terrenos y toda la proteccion posible: sus indicaciones han sido atendidas y el Gobierno tiene la satisfaccion de anunciar al H. Congreso que la pérdida de la Villa de Laredo, está

reparada con la creacion de otra nueva del mismo nombre que está planteandose por sus laboriosos vecinos como dignos y fieles mexicanos á la márgen derecha del Bravo. Asi que el Gobierno se complace de haber conservado intactos los Pueblos que se confiaron á su cuidado aunque para ello haya tenido que luchar con mil dificultades é inconvenientes. Ello no obstante, ha tenido desagrados con algunas ocurrencias que no podian entrar en el cálculo de sus probabilidades. En los momentos en que ya estendia este mensaje he recibido comunicaciones de las Villas de Mier y Reynosa, en que se me participa que una partida de extrangeros, dispersados del Ejército americano al evacuar las plazas, ha pretendido merodear por aquellos puntos que dejaron indefensos, y que antes habian en los Estados limítrofes de Coahuila y Nuevo Leon, causado vejaciones y piraterías que duelen á mi corazon. Todavía en Tamaulipas no se han atrevido á penetrar, y solo se lamenta allí la emigracion natural, en pueblos que tienen tan próximo el territorio estraño, y las faltas cometidas por algunos criminales: se han tomado las disposiciones oportunas, y doy al Supremo Gobierno de la Union la oportuna cuenta como negocio de su resorte para que procure poner término á un asunto en que ya de mi parte he hecho todo lo posible para contener el avance de aquellos bandidos.

Al mismo tiempo que el Gobierno cuidaba de los habitantes de Laredo y demas Pueblos de la línea del Bravo, convocó al Honorable Congreso á sesiones estraordinarias con el fin de poner en su conocimiento las enormes pérdidas que se ocasionaban á Tamaulipas por los tratados de paz, y reunido que fué se acordaron todas las medidas que espresa el expediente formado sobre el particular. El Gobierno no ha perdido un momento en trabajar sobre tan interesante objeto, nombrando apoderado para que representase á Tamaulipas, y dirigiendose á las personas mas respetables é influentes para que apoyen las justas solicitudes de la Legislatura: todos han contestado de un modo satisfactorio ofreciendo trabajar lo posible en favor de las pretensiones del Estado, y el Gobierno espera que obrandose con la constancia, actividad é interes que hasta ahora, podrá alcanzarse un feliz resultado.

Otros objetos no menos recomendables han ocupado la atencion del Gobierno: uno de ellos ha sido la policia rural, asunto, mas que algun otro importante por la naturaleza misma de la riqueza Tamaulipeca: un estado ganadero y agricultor, necesita una proteccion directa á los honrados vecinos de sus campos, y uno en que las distancias tambien se hacen notables por su falta de poblacion, ecsigia igualmente que se tratase de garantizar el derecho sagrado que tiene todo hombre para movilizarse, mucho mas si lo demandan asi sus intereses, he formado un proyecto que presentaré á Vuestra honorabilidad de cuyas luces espero su rectificacion. La policia urbana reclama tambien alguna mirada, y es asunto sobre que se ha recomendado á los Ilustres Ayuntamientos todo lo oportuno.

Bien quisiera yo, que nuestro estado de instruccion pública fuese mas brillante ó consolador; pero dificil es, que luchando con tantos inconvenientes, tantas escaseses, y tan pocos elementos, se consiguiese mas de lo que se ha adelantado; puedo decir con cuanto placer causa el hecho, que no habrá seis pueblos en todo el Estado, en que no haya establecimientos de educacion primaria, ora sean pagadas por los fondos municipales, ora sostenidas por los ciudadanos. En la capital se ha afanado el gobierno por conseguir el establecimiento de uno secundario, y con tal fin, tiene pendiente una negociacion con un profesor acreditado que reside en Tampico, y se lisongea de que dentro de breves dias, podrá abrir en la capital, sinó un colegio tal como desea, á lo menos un instituto en que sobre las nociones elementales, se enseñen las generales de segundo orden, y los importantes ramos de idiomas, y otros auxiliares de educacion social.

Concluyo Señor: sobrado tiempo he fatigado la atencion de Vuestra Honorabilidad con el relato de mi administracion, dado que sea haber de venir muy presto á este recinto, el Secretario del despacho á presentar la memoria justificativa de todo: al cumplir este deber que me impone el artículo 38 de la Constitucion, felicito al Estado por las lisongeras esperanzas que debe alimentar en vuestra reunion, y no puedo terminar sino es consagrando un homenage de gratitud á los patricios que acaban de depositar en vuestras manos el arca de la ley. Ellos entregan á vuestra vigilancia y defensa, un código tanto mas recomendable, cuanto que ha sido la emanacion del patriotismo puro, pues en medio de la borrasca en que gemiamos, se pudo arribar á un punto de salvacion, asegurando con el las garantias de los Tamaulipecos.

Yo tambien, Señor, vuelvo muy pronto, y ¡ojalá pudiese hoy ser! al domestico hogar: pronto vendrá á reemplazarme dignamente un ameritado Ciudadano, un Tamaulipeco recomendable y virtuoso, cuyas altas prendas le hacen tan digno de respeto como de aplauso, y que me complazco de haber sido uno de los que le designaron al cariño y la opinion de sus conciudadanos: tiempo es ya de entregar el timon de esta nave á otro piloto, si bien la debuelvo en mar sereno, y favorecida por la grata brisa de la paz; vuelvo á las tranquilas tareas de la vida privada, á lamentar la ingratitud de algunos, y recordar siempre con placer las

simpatias de muchos: yo protesto, que dó quiera que el destino me arrebate, allí me encontrarán siempre dispuesto mis conciudadanos á sacrificarles mi reposo, mi fortuna, mi vida.

La maledicencia se ha encarnizado en mi contra alguna vez; la detraccion aun no cesa, y me ha sido preciso armarme de filosofia para no traslimitar la órbita de mis facultades, por que el gobernante es hombre, y el hombre no siempre sufre pasivo la injusticia: mi conciencia nada me hecha en rostro; yo no he hecho derramar una sola lágrima; yo no he abusado una sola vez de mí posicion, de mi poder, de mis derechos, de mi influencia pública ni privada; los enemigos del gobierno se han filiado en esa linea voluntariamente; siempre que han ocurrido á él han abdicado sus prevenciones, por que la imparcialidad desarma el error, y entonces han visto en su verdadero color el hombre que aparecia á sus ojos manchado por las pinturas interesadas de la venganza ó el resentimiento. Sin odio ni pasion he gobernado: sin enemistad ni ambiciones me retiro: una sola gloria llevo conmigo, y es la de haber sufrido constante los embates de la suerte y de la adversidad, para conservar integro el tesoro que se me entregó arruinado: recuerdo señores, que dije al prestar mis juramentos las palabras de un sabio: ¡pleguea al cielo que pueda dejar en pos de mi, *una lágrima menos, y una espiga mas.* ¡una y mil veces feliz, si lo he conseguido! mil y mil veces, señor, desdichado, si estraviado en mis deseos he podido desmentir aquel filantrópico programa.

HE DICHO.

Ciudad Victoria. Agosto 15 de 1848.

CONTESTACION

del Exmo. Sr. Presidente del Honorable Congreso Lic D. Antonio Canales.

Exmo. Sr.

El Honorable Congreso del Estado que tengo el honor de presidir, ha oido con satisfaccion el discurso que V. E. acaba de pronunciar haciendo una reseña histórica de sus trabajos administrativos, protestando su constante decision para sacrificarse por la pátria, é indicando algunas medidas legislativas que cree convenientes se tomen.

No hay duda Exmo. Sr. que al encargarse V. E. del mando, la situacion del Estado era la mas miserable que imaginarse puede; por que sin fuerzas para contener la invasion enemiga; sin armamento ni fondos para levantarlas: obligado el Honorable Congreso á suspender sus sesiones y el Gobierno á trasladarse á Tula: sobreviniendo despues las desgracias que dieron por resultado la ocupacion de la capital de la República, y sugeta esta en su mayor y mejor parte á la dominacion estrangera, solo el patriotismo podia conservar esperanzas, trabajar para el porvenir y hacer sacrificios aun en la persuacion de que podian ser infructuosos.

Los contemporaneos casi nunca son imparciales, por que ven los sucesos bajo el prisma de las afecciones del dia; mas no sucede lo mismo con la posteridad, y estoy seguro que ella sabrá estimar en su justo valor los servicios que en estos calamitosos tiempos se han hecho al Estado por sus autoridades.

Tamaulipas no solo ha tenido que sufrir la invasion enemiga, sino las mas atroces calumnias: aun en el dia se quiere manchar su lealtad, y V. E. tiene que destinar los últimos dias de su administracion á tomar las providencias correspondientes con la misma eficacia con que lo ha hecho hasta ahora, para la seguridad del Estado y para mantener ileso su honor y buen nombre. El Congreso por su parte dará de preferencia las disposiciones del caso, y espera fundadamente que ellas tendrán efecto porque está persuadido de la decision de V. E.

Nada importa que la calumnia se empeñe en desvirtuar la conducta del Gobierno; la constitucion ha establecido los dias en que debe ocuparse el cuerpo Legislativo de la memoria de la Secretaria del Gobierno y de las Cuentas de la Tesorería General. Estos documentos se ecsaminarán con la imparcialidad correspondiente; y por su resultado, que el Congreso espera muy satisfactorio para V. E, se rectificará el juicio de los que hoy hablan sin datos, apareciendo la conducta administrativa de V. E. tan justificada y pura como la luz del medio dia.

Establecer solidamente el regimen constitucional; acordar las leyes necesarias al efecto, y remover los obstáculos que embarazan la marcha del sistema, son trabajos de que se ocupará el cuerpo Legislativo para lo que cuenta con la eficaz cooperacion del Gobierno cuyas iniciativas espera le sean presentadas para tomarlas en consideracion.

Persuadido el Congreso de que las libertades públicas no pueden ecsistir sino se cumple religiosamente con la constitucion y las leyes, está decidido no solo á no separarse de la constitucion, á tomar todas las medidas de su resorte, para que se cumpla, sino tambien á establecer tales penas contra los infractores, que sirvan de freno á los prevaricadores y aseguren los derechos de los Ciudadanos y habitantes de Tamaulipas.

La defenza del Estado, la mejor organizacion de su hacienda, la buena administracion de justicia, el arreglo de la guardia Nacional, la educacion de la juventud, son materias tan vitales que el Congreso se ocupará de ellas de toda preferencia asi como de las iniciativas que sobre todo esto le dirija el Gobierno, y al hacerlas V. E. coronará dignamente el período de su mando, pues estos servicios son debidamente estimados por los pueblos quienes nunca se equivocan sobre sus verdaderos intereses, y V. E. volverá al hogar doméstico con la satisfaccion de haber cumplido con la divisa que adoptó al encargarse del Ejecutivo del Estado. „Una lagrima menos, una espiga mas" ——— DIJE.

PROYECTOS

DE

MEJORAS MATERIALES DE SALUBRIDAD É HIGIENE

EN EL PUERTO DE TAMPICO

POR EL

INGENIERO ALEJANDRO PRIETO

Socio honorario
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y de otras
sociedades científicas y literarias.

MÉXICO
OFICINA TIP. DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO
Calle de San Andrés núm. 15. (Avenida Oriente 51.)

1899

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PROYECTOS

DE

MEJORAS MATERIALES DE SALUBRIDAD É HIGIENE

EN EL PUERTO DE TAMPICO

POR EL

INGENIERO ALEJANDRO PRIETO

Socio honorario
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y de otras
sociedades científicas y literarias.

MÉXICO
OFICINA TIP. DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO
Calle de San Andrés núm. 15. (Avenida Oriente 51.)

1899

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
ALERE FLAMMAM VERITATIS

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

GENERAL DE DIVISIÓN

DON PORFIRIO DIAZ

En testimonio
de gratitud, adhesión y respeto, dedica estas páginas

El Autor.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
ALERE FLAMMAM VERITATIS
UANL
CAPILLA ALFONSINA
FONDO HISTORICO
RICARDO COVARRUBIAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

INTRODUCCION.

Son los asuntos de salubridad é higiene en las poblaciones de nuestras costas de tal importancia, que ellos tendrán imprescindiblemente que ser atendidos, conforme lo vayan permitiendo los recursos pecuniarios del país.

En el mejoramiento de las condiciones de salubridad en nuestros puertos, existen íntimamente unidos el interés local de los Estados costeños y los intereses fiscales de la Federación. El primero, porque además de que en una ciudad en donde estén previstas y bien atendidas las cuestiones de limpieza é higiene públicas la población prospera fácilmente al mejorarse el clima y evitar las epidemias, son nuestros puertos las localidades destinadas á recibir al extranjero á su llegada al país, y sin duda se dará mayor confianza á la emigración extranjera mientras mejores condiciones de salubridad le ofrezcan las ciudades de la costa, y fácilmente se comprende que de ese mejoramiento los primeros

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que resultarán beneficiados serán los Estados que contienen nuestras zonas marítimas: y los segundos porque formando los productos de las aduanas la base principal de nuestro sistema hacendario, esos productos serán mucho mayores mientras mejores sean el clima y facilidades de vida en nuestros puertos.

Tales consideraciones hacen desde luego pensar que la obra de ese mejoramiento en los puertos corresponde á la Federación en sus principales fines, y al Gobierno del Estado y municipalidad en que se encuentren, en lo tocante á los pormenores secundarios y manera de hacerlos útiles y aplicables al objeto propuesto. La acción combinada del Gobierno general con la de los Estados, y de éstos con los municipios costeños, se hace indispensable á la realización de los propósitos, que han de dar por resultado dotar á las ciudades de aquellas obras que les sean necesarias, para alejar de sus respectivos circuitos las causas de que tan á menudo se originan las enfermedades endémicas ó epidémicas, que hoy las hacen temibles no sólo á los extranjeros, sino aun á los mismos hijos del país.

Al puerto de Tampico son perfectamente aplicables los anteriores considerandos, y esta convicción me ha inducido al estudio de aquellas obras, de las que depende el hacer de lo que hoy es una ciudad de mal clima, en donde año por año se desarrolla el paludismo, y las fiebres perniciosas cau-

san numerosas víctimas, una ciudad que no sólo esté libre de tan fatales influencias, sino que además se tengan en ella las ventajas que la civilización actual exige, y de las que por lo común están dotadas todas las poblaciones verdaderamente cultas.

Como elementos fundamentales á la vida orgánica de todos los seres se mencionan en primer término por los naturalistas el aire y el agua, porque ellos son del todo indispensables á la existencia. De aquí resulta como una cuestión principalísima de higiene pública la necesidad de hacer un análisis científico de esos dos elementos, cuando, como es natural, se desee ofrecer á los habitantes de una ciudad cualquiera, un aire puro que respirar, y una agua para beber que no contenga materias extrañas en disolución, siempre perjudiciales á la salud, y una vez reconocidas sus condiciones excepcionales se realicen aquellas obras conducentes á darles la pureza deseada.

Pocas razones serán bastantes á demostar que en la ciudad de Tampico se carece de una y otra cosa, y que lo malsano de su clima se origina principalmente, de que el aire está durante algunas horas del día saturado de emanaciones pantanosas, y de que el agua que se consume en la preparación de los alimentos de casi toda la población, y que es la que se bebe al menos por sus nueve décimas partes, está muy lejos de tener la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la pureza exigida para la conservación de la salud.

El agua que generalmente se emplea para preparar los alimentos en Tampico se toma de pozos más ó menos profundos, pero en todos ellos se obtiene esa agua ligeramente cargada de substancias salinas y calizas, condiciones que, si no la inutilizan para el uso indicado, sí la hacen por completo impotable.

Por otra parte el agua que se bebe por una gran mayoría de los habitantes de Tampico la acarrean de la laguna del Chairel, desde unos cinco ó seis kilómetros de la ciudad, y esa agua, que es vendida por las calles y entregada á domicilio en pequeños barriles que contienen de 18 á 20 litros, se vende, salvo raras excepciones, á tres centavos el barril; de donde resulta que la familia más infeliz se ve obligada á gastar al menos noventa centavos mensuales en el agua potable que consume, y esto sin que esa agua ofrezca buenas condiciones, pues la laguna del Chairel de donde se toma está asolvada en casi toda su extensión por fangos, cubiertos de una vegetación especial de los pantanos en los climas cálidos, y de los troncos y ramas en descomposición que el río Tamesín descarga en ella en sus crecientes anuales.

La estadística indica que al menos las nueve décimas partes de la población está obligada á usar las dos clases de agua mencionadas, que como queda dicho no tienen buenas condiciones, y en consecuencia dañan, si no de un modo inmediato, sí paulatino, á la salud. De este peligro solamente se encuentran libres aquellos dueños de fincas urbanas que han construído cisternas en los patios de sus casas, en las cuales recogen las aguas lluvias, que son las que emplean en los principales usos de la vida.

Seguramente que cuando se consiga introducir á la ciudad el agua del río Tamesín, tomándola de un punto situado arriba de donde se une al río el estero del Camalote, que es desde donde propónese tomarla el Ayuntamiento, los habitantes de Tampico se verán libres de algunas de las graves enfermedades que al presente los atacan, debidas solamente á la pésima clase de aguas de que hoy hacen uso.

En el primer lugar de estos estudios figura el proyecto de la introducción del agua del río Tamesín á Tampico, el que fué formado por acuerdo del Ayuntamiento que tuvo á su cargo los asuntos municipales durante el año de 1897. A la parte expositiva y detalles técnicos del proyecto se han acompañado los planos, perfiles y diseños necesarios á su fácil y exacta comprensión.

Otra causa innegable de las enfermedades que atacan á los habitantes de Tampico son los fangos y gran humedad que se tienen periódicamente, debidos á los desbordamientos del río, en los barrios

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de Iturbide y del Cascajal, es decir, en los extremos oriental y occidental de la ciudad, que son las partes bajas del terreno en el cual se extiende.

Demostrado como está por la observación y experiencia, que pocos días después de una inundación se presentan las fiebres de carácter epidémico ó se generalizan, principalmente en los barrios inundados, las calenturas biliosas, en muchos casos persistentes hasta que el atacado sale fuera de la atmósfera que en esos lugares se respira, es sin duda perfectamente fundada la aseveración de que si se evita el que las aguas del río inunden en sus desbordamientos las partes bajas de la población, y por consiguiente el que se formen en ellas los charcos pantanosos, ni se extienda en el aire la humedad que les es consiguiente, la causa para las enfermedades de que hecho mención se habrá evitado, y el mejoramiento del clima en ese respecto quedará conseguido.

En el segundo lugar de estas páginas he colocado un proyecto para defender la ciudad de las crecientes del río, y á las explicaciones que le son conducentes van agregados los planos y diseños necesarios á la comprensión de las obras que al efecto se proponen.

El establecimiento de albañales y atarjeas en las calles de Tampico que faciliten la salida de los desechos de la población sobre los canales y lagunas que la circundan, es el proyecto que figura en

tercer término en este libro, por ser en efecto ese establecimiento una consecuencia forzosa de la introducción del agua potable á la ciudad, y un medio seguro y práctico de dejar cimentada la base principal en que podrá descansar la limpieza pública, puesto que con un sistema de atarjeas bien instalado ya no será necesario tener en los patios de las casas habitaciones, depósitos para la recolección de inmundicias, los que con justicia son comunmente calificados de perniciosos á la salud y que por lo mismo conviene evitar.

La laguna llamada del Carpintero, situada al N. E. de Tampico, y que cubre una superficie de 182 hectaras, es en la actualidad un recipiente lleno de fangos, en el cual se elaboran por la naturaleza miasmas muy perjudiciales á la salud. La desecación de esta laguna es en el día considerada como de urgente necesidad para la purificación del aire que se extiende sobre Tampico, y que hoy va impregnado de los gases malsanos que se desprenden de las isletas y márgenes pantanosas de esa laguna.

Sobre este asunto figuran en cuarto lugar de estos estudios dos proyectos, acompañados de sus planos y explicaciones respectivas, y me anima la convicción de qne con cualquiera de los dos que se ejecutara se mejoraría en mucho la atmósfera que se respira en la ciudad.

De propósito no he entrado al hacer la exposi-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ción general de estos proyectos en la explicación técnica y minuciosa de todos sus pormenores, aunque debo hacer constar que ese trabajo de detalle está terminado en todo lo que se requiere para poder proceder desde luego á la ejecución de las obras, y que si no lo he hecho figurar en esta reseña, es para no salirme de la intención con que ha sido escrita, que no es otra que la de hacer llegar á la próxima Exposición de París, unido á otros compañeros de profesión, algunas pruebas de que los Ingenieros mexicanos destinamos buena parte de nuestro tiempo á estudios de una índole superior, guiados al mejoramiento de las condiciones higiénicas de nuestras ciudades y al progreso en general de nuestro país, pensamiento patrióticamente iniciado por el honorable actual Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, el Sr. Ingeniero Don Manuel Fernández Leal.

Fácilmente se comprenderá que no es una esperanza de lucro la que me ha animado á dar forma á mis ideas respecto á las obras que deberán realizarse en Tampico para mejorar su salubridad é higiene públicas, puesto que las doy á la publicidad sin reserva alguna, y para que de ellas se tome lo que se juzgare realizable y conveniente al fin que se persigue.

Al terminar, cumple á mi deber hacer público mi agradecimiento al Sr. Ingeniero D. Manuel Fernández Leal por haber dispuesto que mis proyectos se imprimieran en la imprenta de la Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, que está á su digno cargo, circunstancia que me ha facilitado el haber hecho esta publicación.

Tacubaya, Marzo de 1899.

ALEJANDRO PRIETO.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

INFORME GENERAL.

Señor Presidente municipal:

En virtud del contenido de la nota que vd. se sirvió dirigirme con fecha 6 de Noviembre último, para proceder al estudio relativo á la introducción de agua potable á esta ciudad, me fijé desde luego en la necesidad absoluta que había de levantar un buen plano topográfico hacia el rumbo de Tancol y río Tamesín, de donde conforme á las indicaciones personales de vd. debe tomarse el agua que se destine á esta ciudad, un poco más arriba del estero llamado "El Camalote," y obedeciendo sus órdenes de hacer el estudio á la posible brevedad, formé una Comisión compuesta de cuatro Ingenieros, que lo fueron los Sres. Alberto Sánchez Fernández, Carlos Toledano, Luis Apecechea y Diódoro Moya, destinados, el primero á levantar un buen plano de la ciudad, sacando á la vez los perfiles de nivel longitudinales de todas sus calles; al segundo se le señaló el levantamiento de las márgenes del río Tamesín desde Tancol al Camalote; al tercero se le destinó al levantamiento de los

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

caminos y riberas de la laguna del Chairel, desde esta ciudad á Tancol, y al Sr. Moya se le dió la comisión de levantar los perfiles de nivel de las líneas seguidas en el terreno por el Sr. Apecechea, y de las secciones transversales que fuesen necesarias para configurar en el plano las pendientes y ondulaciones de la montaña.

Como los trabajos así dispuestos deben servir de base á la determinación de la mejor línea posible para la colocación de la tubería conductora de las aguas del Tamesín á Tampico, fué necesario disponer los trabajos de tal manera, que ya fuese considerado aisladamente el de cada Ingeniero, ó bien en relación con los de los demás, apareciesen comprobadas sus respectivas operaciones, asegurando así la posible precisión y exactitud en el conjunto del trabajo.


Por la magnitud de las operaciones emprendidas en el campo y el método seguido en ellas, no fué posible terminarlas sino hasta los primeros días del presente mes, habiéndose principiado los trabajos de gabinete hasta el día 5.

Estos últimos trabajos se reducen á lo siguiente:

I. Un plano general del Camalote á Tancol y Tampico, en el cual van configuradas, por medio de curvas de nivel, las pendientes de los cerros desde esta ciudad á Tancol, y marcada en tinta roja la línea propuesta para la colocación de la tubería.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Lit. del Timbre, México.

II. Un perfil longitudinal del camino de esta ciudad á Tancol, construído con los datos tomados directamente del terreno, el cual figura al calce del plano (Documento núm. 1).

III. Uu plano de la ciudad con la configuración de las pendientes del suelo en que está ubicada, el cual lleva además marcadas en color rojo las líneas propuestas para la colocación de la tubería por la que deberá repartirse el agua en toda la ciudad (Documento núm. 2).

IV. Un cuaderno de registro que contiene los perfiles longitudinales de todas las calles de Tampico, con expresión de las acotaciones, sobre el nivel de la baja marea, de todas las esquinas N. E. de las manzanas en que está dividida la ciudad, y además un plano impreso en el que se han trazado á mano las curvas de nivel, y en el cual por estar señalados con sus números respectivos todos los solares de la ciudad fácilmente podrá determinarse por un ingeniero la altura á que esté situado cualquier solar sobre el *plano general de comparación.*

Por último, en este cuaderno (Documento núm. 3) figuran los perfiles de las líneas propuestas para la colocación de la tubería de barro del Camalote á Tancol, y de la tubería de hierro fundido de Tancol á Tampico.

V. Un cuaderno con las explicaciones técnicas relativas á facilitar á cualquier ingeniero que se

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ocupe de la realización de las obras, el practicar el trazo en el terreno de la línea propuesta, y de disponer las construcciones de mampostería é instalación de la maquinaria y bombas en las condiciones conducentes al buen éxito de la obra (Documento núm. 4).

Desde la primera visita de inspección que practiqué en las localidades que debe atravesar la tubería principal, se me presentaron dos medios distintos para resolver el problema. El primero consiste en aceptar para esa tubería una recta que partiendo de un punto situado arriba de la boca del estero del Camalote en la margen izquierda ó derecha del Tamesín, venga á terminar en el Alto de Casa Mata; y el segundo, el de tender dos tuberías de distinta naturaleza, la una del Camalote á Tancol, y la otra de Tancol al Alto de los Americanos y Casa Mata.

El primer medio, aunque en el resultado ofrecería la ventaja de tenderse la tubería sobre una sola línea recta, presenta inconvenientes de tal importancia, que tuve que desecharlo, como inadecuado para el conjunto del problema de que se trata. Consisten esos inconvenientes en la considerable distancia de 17,800 metros que mide esa línea recta, y lo más grave es que con ella habría que atravesar dos veces el río Tamesín y los tulares y pantanos de la laguna del Chairel, desde la Vega común hasta la Isleta de la Pitahalla en cerca de

siete kilómetros; lo que haría el trabajo muy dispendioso y dilatado, teniendo además el gravísimo inconveniente de que cuando con el transcurso del tiempo se presentasen como necesarias algunas reparaciones en la tubería colocada al través de los ríos y bajo el nivel de los fangos de las lagunas, esas reparaciones se harían con suma dificultad y grandes gastos. Por último, teniendo en cuenta que la colocación de la maquinaria de vapor y bombas en el río Tamesín y arriba del Camalote traería consigo la necesidad imprescindible de tener que transportar el combustible para las máquinas desde tierra firme á los ribazos del río, en los cuales no abunda la leña, se tendría con esa sola circustancia un considerable recargo en los gastos de explotación. Por todas estas consideraciones deseché la línea recta indicada, aceptando el segundo medio que paso á exponer.

A la sola vista del plano se comprende que no solamente es práctico, sino que relativamente fácil localizar una tubería que, partiendo de un punto situado arriba del estero del Camalote venga en línea recta á atravesar el estero llamado de Jerez, á 200 metros metros antes de su desembocadura al río, midiendo esta línea 5100 metros de longitud; después seguir otra recta hasta atravesar el estero que llaman de la Laguna de la Puerta, en una distancia de 2998 metros; y por último, otra tercera recta de 1956 metros hasta un punto si-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS


tuado en la ribera de Tancol al N. O. del centro de la plaza.

En las tres líneas que acaban de indicarse se tenderá la tubería, principiando á un metro sesenta centímetros bajo el nivel de la baja marea, y terminando en el fondo del recipiente que se construya en Tancol á 4^{m}616 bajo el nivel de la misma baja marea.

La tubería á que acabo de referirme deberá tener 15 pulgadas de diámetro (medida inglesa), ó sean 61 centímetros, y atendiendo á la circunstancia de que deberá quedar aprisionada bajo de tierra y que por ella descenderá el agua por su propia gravedad, podrá ser de barro cocido de las condiciones que se expresan en el Documento número 5.

El lugar designado para la *toma de agua* en el Tamesín se ha fijado á 500 metros arriba del estero del Camalote, y preciso será construir en ese sitio un tajo abierto de sesenta centímetros de anchura en su fondo y de cinco metros de longitud, en el que deberán instalarse las rejas y coladeras destinadas á evitar la entrada en la tubería de los cuerpos extraños que transporte la corriente del río. Este tajo será revestido de mampostería y en su extremo quedará empotrado el primer tubo.

Para la colocación de las bombas se construirá en Tancol, en el extremo de la tubería anterior, un recipiente de mampostería de ciento cincuenta me-



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tros cúbicos, destinado á recibir la descarga de la citada tubería, y en el cual el nivel del agua fluctuará entre los límites de alta y baja marea, que por las observaciones hechas en este puerto son de cincuenta á setenta centímetros, lo que deberá tenerse en consideración al instalar el tubo absorbente de las bombas, calculando la potencia de éstas en el supuesto de un nivel constante, que será el que tenga el agua del recipiente en los momentos de baja marea.

Tomando en consideración las propiedades del agua al deslizarse aprisionada por un tubo, se ha tenido cuidado en elegir para la tubería principal las líneas rectas más prolongadas y en menor número posible, ya que la configuración topográfica de los terrenos no ha permitido elegir una sola recta entre Tancol y Tampico, como habría sido mejor, pero en vista de que esa recta atraviesa en más de un kilómetro la laguna del Chairel, y por eso adolece de los principales inconvenientes que se han tenido en cuenta para desechar la recta entre el Camalote y Casa Mata, se propone que la tubería principal se instale siguiendo los alineamientos indicados en el plano general (Documento núm. 1), y las ondulaciones del terreno en el sentido vertical, sujetándola en un zanjeado abierto de exprofeso para tal objeto.


A partir del recipiente de Tancol, de que se ha hecho mérito, del cual deberán tomar el agua las

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

bombas, se tenderá la tubería principal que deberá tener diez pulgadas de diámetro interior, ó sean 264 milímetros, con las condiciones especiales que se expresan en el documento número 5, siguiendo una recta de cuatro mil trescientos metros hasta la rinconada que forma la laguna en la desembocadura de la Raya Honda, de ahí la línea cambia de rumbo hasta la loma llamada Alto de los Americanos, en una distancia de 3394 metros, en cuya loma vuelve á cambiarse de dirección hasta el Fortín Moreno con 1275 metros, y luego hasta Casa Mata, término de la tubería principal con una longitud de 920 metros.

El punto de Casa Mata es el propuesto como el de partida para las tuberías de la ciudad, cuya locación deberá hacerse siguiendo las líneas rojas señaladas en el plano (Documento núm. 3), empleando en ellas tubos de los diámetros y condiciones expresados en el Documento núm. 5.


Para fijar la cantidad de agua que será necesario introducir á la ciudad para el consumo diario de sus habitantes, se ha tenido en cuenta que Tampico es una población que ha entrado en un notable desarrollo, debido á las ventajosas condiciones del puerto y á los ferrocarriles que lo ponen en comunicación con el interior del país, de tal manera, que aunque en el último empadronamiento resultó tener once mil y tantos habitantes, puede asegurarse que ese número habrá al menos ascen-



LA TUBERIA


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PERFIL DEL TAMESIN A TANCOL




Escala vertical de 1 á 500 — *Horizontal de 1 á 40.000*

PERFIL DE TANCOL A CASA MATA



Escala vertical de 1 á 1.000 — *Horizontal de 1 á 40.000*

PERFIL DE LA CALLE DE ALTAMIRA




Escala vertical de 1 á 500 — *Horizontal de 1 á 10.000*

PERFILES DE LAS LINEAS PROPUESTAS PARA LA TUBERIA


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PERFIL DEL TAMESIN A TANCOL




Escala vertical de 1 á 500 — *Horizontal de 1 á 40.000*

PERFIL DE TANCOL A CASA MATA



Escala vertical de 1 á 1.000 — *Horizontal de 1 á 40.000*

PERFIL DE LA CALLE DE ALTAMIRA



Escala vertical de 1 á 500 — *Horizontal de 1 á 10.000*

PERFILES DE LAS LINEAS PROPUESTAS PARA LA TUBERIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dido á veinte mil en un período de treinta años más. Tal ha sido la razón para aceptar como base una población de veinte mil habitantes al precisar el volumen de agua que al día deberá ofrecerse á la ciudad, el cual, bajo el supuesto de que el gasto será de cincuenta galones, ó sean doscientos veintiocho litros diarios por habitante, será de 4.662,640 litros al día. [1]

Esta provisión de agua podrá proporcionarse de dos maneras distintas: la primera, utilizando el impulso ó trabajo de las bombas para hacer llegar el agua á través de una distancia de 7694 metros al Alto de los Americanos, sito á 2200 metros de Casa Mata, construyendo en aquel sitio dos depósitos de suficiente capacidad para abastecer juntos á la supuesta población de 20000 habitantes, al menos durante quince días, y en seguida disponer del agua de esos depósitos para hacerla descender por su propia gravedad sobre la ciudad; y la segunda, prescindir de los depósitos indicados é introducir el agua por la tubería y presión directa al centro y suburbios de la población.

De esos medios, sin disputa el primero sería el más ventajoso, porque teniéndose los depósitos resultaría que el agua que entrara á la población sería más pura, en atención á que habría tenido tiempo de reposarse precipitándose al fondo las

1 Un galón es equivalente á litros 4.56264.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

materias que pudiera contener, lo que principalmente tendría lugar durante la estación de lluvias, en la que las aguas del Tamesín bajan revueltas, fuertemente cargadas de menuda tierra en suspensión, obteniéndose además la ventaja de que por este medio la presión de los tubos en el servicio de la ciudad será más uniforme, sin quedar sujeta á las fluctuaciones que á menudo se notan en el servicio directo de las bombas.


En el segundo supuesto, el agua entrará á la ciudad bajo la impulsión de las bombas en las mismas condiciones de turbiedad ó pureza en que sea absorbida por ellas en el recipiente de Tancol.

Para decidir entre esos dos medios cuál deberá preferirse, preciso será consultar principalmente á los recursos pecuniarios de que se pueda ó se quiera disponer, atendiendo á que habrá una diferencia en el valor total de las obras de más de cien mil pesos, según se acepte la primera ó la segunda proposición, siendo esta última en esa cantidad más económica que la primera.

Aunque á primera vista parece que debiera hacerse todo esfuerzo para ofrecer á la ciudad una agua lo más posible purificada, en el caso especial de Tampico y tratándose del río Tamesín, esa pretensión no es de tomarse en cuenta de modo inevitable. Para asegurarlo así basta hacer un ligero estudio del conjunto que ofrecen las montañas y derivación de los ríos que cruzan el Distrito del

Nº 4.

RECIPIENTE EN TANCOL



Escala de 0. 005 por mt.º

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Sur de Tamaulipas, en cuya gran cuenca se nota, en su parte central, el río Tamesín, sirviendo de línea de unión á más de quince arroyos, de los cuales al menos siete son de corriente constante. El agua de todos estos arroyos se halla en lo general ligeramente cargada de substancias calizas, siendo en varios de ellos tan notable tal circunstancia, que en algunos lugares, como sucede en la Villa de Llera, el agua del río que durante la noche se reposa en algún pequeño recipiente, aunque al parecer cristalina, deposita en el fondo un finísimo polvo calizo, sensible perfectamente al tacto. Por mis personales observaciones, no vacilo en asegurar que el agua que se consume por los habitantes del citado distrito ofrece las mismas propiedades en grado más ó menos notable en todas sus poblaciones, y sin embargo esa agua indudablemente no es nociva á la salud, como lo demuestran los datos oficiales sobre enfermedades y defunciones que se recogen todos los años en las oficinas del Registro Civil.

El río Tamesín al llegar á Tancasneque trae ya reunidas las aguas de todos los arroyos indicados, y desde este punto hasta Rayón y el estero del Camalote, sus aguas se deslizan al través de terrenos sensiblemente horizontales, trayendo por lo mismo una débil corriente, en muchos sitios imperceptible; por lo que puede deducirse con gran probabilidad de acierto, que en ese trayecto aproximado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

á veinticinco leguas, las aguas que al descender de las montañas arrastran consigo determinada cantidad de materias calizas y tierras sueltas, al llegar á un estado de relativo reposo, permiten la precipitación al fondo de esas materias y aparecen por lo mismo más purificadas en la parte baja del Tamesín.

Por las razones que acaban de exponerse es lógico presumir que el agua del Tamesín, en el sitio que se ha señalado para tomar la que se conduzca á Tampico, no solamente será de tan buenas condiciones higiénicas á la que se consume en los pueblos del Sur del Estado, sino que debido al reposamiento á que está sujeta en una larga distancia, se encontrará menos cargada de materias en suspensión, y en consecuencia más purificada; siendo por lo mismo digna de tomarse en consideración la idea de introducir el agua á esta ciudad por impulso directo de las bombas, sin sujetarla á ningún procedimiento purificador, y dejar el trabajo de filtrarla para mejorar sus condiciones, si así se deseare, á la iniciativa individual de los consumidores. Esto es tanto más aceptable, cuanto que á la gran economía de más cien mil pesos, valor de los depósitos de que se ha hecho mérito, se une la circunstancia de que el río Tamesín baja crecido durante el año dos ó tres veces y sólo por un corto número de días, que serán los únicos en que el agua llegará revuelta á la ciudad y será necesario

asentarla, al menos la que se destine á los principales usos de sus habitantes.

Generalmente se expresan distintas opiniones al tratarse de los medios económicos de llevar á cabo la introducción del agua potable á una ciudad. Algunos creen que empresas de esa naturaleza no deben ser realizadas con fondos propios de los municipios, sobre todo cuando carecen de los elementos pecuniarios, por lo común considerables, que se necesitan al efecto, agregando que la administración de esas obras, una vez realizadas, no es conveniente dependan de la corporación municipal. Haciendo punto omiso de las razones que se tengan para pensar así, paso á considerar el segundo parecer que expresan otros, de que tales obras deben siempre construirse por el municipio, pues que cuando se realizan por alguna empresa concesionaria, se deja sujeto al vecindario por un largo período de años, á las exigencias de la empresa, consiguientes á los intereses y amortización del fuerte capital invertido, originándose á menudo de esa situación, en contra del vecindario consumidor, ciertas obligaciones de pago consideradas como onerosas por lo prolongadas que resultan en tiempo.

En nuestro Estado la sola población que tiene el servicio público de agua bien establecido es Laredo. El Ayuntamiento que manejó los asuntos de aquel municipio en 1891 invirtió la cantidad de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

á veinticinco leguas, las aguas que al descender de las montañas arrastran consigo determinada cantidad de materias calizas y tierras sueltas, al llegar á un estado de relativo reposo, permiten la precipitación al fondo de esas materias y aparecen por lo mismo más purificadas en la parte baja del Tamesín.

Por las razones que acaban de exponerse es lógico presumir que el agua del Tamesín, en el sitio que se ha señalado para tomar la que se conduzca á Tampico, no solamente será de tan buenas condiciones higiénicas á la que se consume en los pueblos del Sur del Estado, sino que debido al reposamiento á que está sujeta en una larga distancia, se encontrará menos cargada de materias en suspensión, y en consecuencia más purificada; siendo por lo mismo digna de tomarse en consideración la idea de introducir el agua á esta ciudad por impulso directo de las bombas, sin sujetarla á ningún procedimiento purificador, y dejar el trabajo de filtrarla para mejorar sus condiciones, si así se deseare, á la iniciativa individual de los consumidores. Esto es tanto más aceptable, cuanto que á la gran economía de más cien mil pesos, valor de los depósitos de que se ha hecho mérito, se une la circunstancia de que el río Tamesín baja crecido durante el año dos ó tres veces y sólo por un corto número de días, que serán los únicos en que el agua llegará revuelta á la ciudad y será necesario

asentarla, al menos la que se destine á los principales usos de sus habitantes.

Generalmente se expresan distintas opiniones al tratarse de los medios económicos de llevar á cabo la introducción del agua potable á una ciudad. Algunos creen que empresas de esa naturaleza no deben ser realizadas con fondos propios de los municipios, sobre todo cuando carecen de los elementos pecuniarios, por lo común considerables, que se necesitan al efecto, agregando que la administración de esas obras, una vez realizadas, no es conveniente dependan de la corporación municipal. Haciendo punto omiso de las razones que se tengan para pensar así, paso á considerar el segundo parecer que expresan otros, de que tales obras deben siempre construirse por el municipio, pues que cuando se realizan por alguna empresa concesionaria, se deja sujeto al vecindario por un largo período de años, á las exigencias de la empresa, consiguientes á los intereses y amortización del fuerte capital invertido, originándose á menudo de esa situación, en contra del vecindario consumidor, ciertas obligaciones de pago consideradas como onerosas por lo prolongadas que resultan en tiempo.

En nuestro Estado la sola población que tiene el servicio público de agua bien establecido es Laredo. El Ayuntamiento que manejó los asuntos de aquel municipio en 1891 invirtió la cantidad de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

($10,000) diez mil pesos en establecer dos calderas y dos bombas á la margen del río Bravo, tendiendo para el servicio en las calles principales de la ciudad, en más de cinco mil metros, tubería de diversos diámetros, según el uso á que se le destinaba. En el informe rendido por el Presidente Municipal en aquel año, que lo fué el Sr. Santiago Belden, al referirse á tal mejora se expresa en los términos siguientes: "Servicios como el presente deberán ser siempre hechos por el municipio, pues el abastecimiento del agua es tan de primera necesidad que debía alejarse en lo posible de la especulación individual. Tenemos el ejemplo en un caso de actualidad en San Antonio Texas, en cuya ciudad se hace el servicio del abastecimiento por una empresa particular. Años há que la ciudad de San Antonio se rehusó á pagar la cantidad de cincuenta mil pesos por el derecho de agua, etc., y hoy que su Ayuntamiento trata de hacerse de la propiedad para subvenir á las exigencias de la población y modificar las fuertes cuotas que se exigen por el servicio, le pide la referida empresa la suma de dos millones y pico de pesos, incluso el precio de las cañerías, máquinas y demás accesorios."

No he querido omitir en mi presente informe estos últimos considerandos por creerlos oportunos del caso, pero debo abstenerme de emitir un parecer definitivo de mi parte en este punto del proyecto, por tener la creencia de que él deberá ser resuelto por la respetable corporación municipal, que es la que más que otro alguno tiene el conocimiento de los recursos con que para la obra podrá contar el municipio, y de las condiciones en que el vecindario va á gozar de las ventajas y á soportar las cargas resultantes al establecimiento de un buen servicio de agua.

En el supuesto de que se resuelva por el Ayuntamiento el construir la obra con recursos del municipio, pero sin organizarse directamente por su cuenta cuadrillas de operarios ni hacerse compras de maquinarias, tubería y materiales de construcción, prefiriéndose á todo esto el contratar la obra con algún empresario constructor, lo conducente será expedir una convocatoria al público, llamando postores para contratar la construcción, en la cual se den á conocer las bases generales del proyecto y las condiciones técnicas en que deberá quedar instalado el servicio de aguas que se desea. En esa virtud acompaño bajo el documento número 6 una minuta redactada en los términos en que me parece debiera expedirse, y la cual sujeto á la deliberación de los señores concejales que podrán modificarla en aquello que les pareciere conveniente.

No creo fuera de lugar en este informe llamar la atención del R. Ayuntamiento respecto de la gran necesidad que va á hacerse sentir de cons-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

truir caños cubiertos para la salida de las aguas desechadas, ya sea hacia el río por el lado Sur de la ciudad, ó al Norte sobre la laguna del Carpintero, ó bien al Oriente sobre el canal que por ese rumbo desemboca al río. Actualmente se nota en muchas de las principales calles de la ciudad, la existencia de caños que salen de las casas particulares y descargan sobre las calles, ocasionando charcos de aguas sucias; y esto indudablemente sucederá en un grado mucho mayor desde el día en que las fincas hagan uso de la dotación de agua potable que les corresponda.

Para evitar esto, parece urgente la necesidad de dotar á la población de un sistema de atarjeas en que se reunieran sus desechos en general para darles salida al río ó á la laguna; pero como el costo de obra tan colosal resultará sin duda mayor que el que se necesita hacer para la introducción del agua potable, indico como un medio indudablemente no tan costoso, y sin embargo adecuado al objeto propuesto, el que se tienda tubería de barro cocido de ocho pulgadas de diámetro interior por las calles principales que corren de Poniente á Oriente, las que podrían ser la de los Jazmines, la de Altamira, la del Estado, la del Comercio, la de la Unión y la de la Ribera. Este sistema de desagüe se podría destinar exclusivamente á la salida de las aguas sucias y lluvias que se recojan dentro de los solares sin reducir á ellos desechos de otra naturaleza.

Las calles expresadas miden juntas una longitud de diez mil metros, y según las noticias de precios de tubos recibidas de los Estados Unidos, podrían situarse en esta ciudad los necesarios para esa longitud, por la suma de quince mil pesos oro; y en cuanto á la colocación de estas tuberías, fácil sería hacerla utilizando el trabajo de presos y correccionales, obteniéndose por este medio una economía de consideración en ese detalle de las obras.

En el documento núm. 5 figura un proyecto de Reglamento para el uso del agua potable que en esta ciudad se reparta al vecindario, y el cual es semejante á los que en otras poblaciones de la República están vigentes sobre el uso de las aguas expresamente entubadas para su servicio.

En ese proyecto de Reglamento se fija una cuota mensual de un peso diez centavos á cada solar de los 1090 de que se compone la ciudad, por el derecho de solicitar el agua cuando su propietario desee utilizarla, siendo el pago de esta cuota de carácter forzoso.

De la misma manera debe considerarse forzoso para el propietario de todo solar que tenga en él construída una finca, de cualquiera clase que sea, el tomar una dotación de agua para el uso de ella, que al menos será determinada por el volumen que salga por un orificio de un octavo de pulgada de diámetro, el que se ha calculado ser equivalente

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

á 240 galones por hora con presión de treinta y cinco libras por pulgada cuadrada de sección transversal.

En el documento núm. 7 figuran los presupuestos parciales y total de la obra, y para su formación he tomado como base los precios de maquinaria, bombas y tubería que á ese fin solicité y obtuve de los Comisionistas Sres. Fogarti y Dickinson, de San Luis Potosí. En lo relativo á presupuestos, preciso será no olvidar que debido á la fluctuación del cambio de nuestra moneda, los que se han formado de todos los objetos que deberán venir del exterior, estarán sujetos á una alza ó baja determinada por el tipo que tenga ese cambio en los días en que se verifiquen las compras.

En el presupuesto parcial de los zanjeados para tender la tubería se notará la enorme diferencia que hay entre el costo con que figura la excavación de Tancol á esta ciudad y el que se anota para el trabajo de igual clase que hay que ejecutar del Tamesín á Tancol; y á este respecto es mi deber advertir que serán grandes las dificultades que habrá que vencer para la colocación de la tubería según las líneas que al efecto se adopten, ya sean las propuestas en el proyecto que presento ó bien otras que después de abrir las brechas y reconocido más en detalle el terreno parecieren preferibles.

Al examinar el plano y perfil de las líneas del Tamesín á Tancol se notará desde luego que con

ellas se atraviesan dos esteros y tres tramos de riberas de lagunas, que miden juntos una distancia aproximada de siete mil metros, en la que habrá que abrirse el zanjeado de un metro á dos metros cincuenta centímetros bajo el nivel de las aguas, circunstancia que indudablemente quintuplicará el costo que el trabajo tendría si se ejecutara en tierra firme.

Un medio habría para evitar esta costosa sección de las obras del Tamesín á Tancol, que es el de situar las bombas en la margen del Tamesín y tender la tubería en la tierra firme de los ribazos del río, pero esto daría á la línea una angulación inadecuada, aumentaría su desarrollo á una distancia que no sería menor de veintiún mil metros, y las máquinas, bombas y tubería necesarias á tal supuesto tendrían que ser de una construcción especial que triplicaría su valor, al grado que tal vez fuera entonces preferible poner dos estaciones de maquinaria y bombas, la una en la margen del Tamesín y la otra en Tancol, para hacer el trabajo en dos secciones.

Por lo mucho imprevisto que puede presentarse en la ejecución de los trabajos se ha hecho á los presupuestos un recargo del 30 por ciento de su costo total, y así se ha obtenido para el presupuesto general de la obra completa un valor de trescientos veinte mil setecientos cuarenta y nueve pesos cuarenta y dos centavos ($ 320749.42 cs.).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Generalmente obras de esta naturaleza se ha acostumbrado en nuestro país contratarlas con alguna empresa constructora, sin hacer su estudio previo ni detallar de un modo científico sus pormenores; pero este mal, de otra época, está ya corregido en nuestros días, en que toda obra de progreso se sujeta al estudio demostrado de lo que científicamente es mejor, medio que sin duda garantiza y afirma siempre los resultados en favor de los intereses públicos.

Para la redacción de la convocatoria y prevenciones técnicas que le son relativas, se han tomado por modelo los documentos análogos, escritos últimamente por el bien reputado Ingeniero Sr. Roberto Gayol, con motivo de las obras para el saneamiento de la ciudad de México.

Por la exposición que acabo de hacer en este informe, pueden apreciarse la magnitud de la obra, las dificultades que sin duda habrá que vencer para llevarla á cabo y las considerables cantidades que á ese fin se deberán agenciar; trabajos todos que conciernen á esta R. Corporación, como iniciadora y principal interesada, pues á ella corresponde más que á otro alguno el perseverar en cuanto fuere un adelanto y redunde en bienestar de la ciudad.

No tengo la pretensión de querer sostener mis proposiciones como una solución absoluta y única al proyecto de que acabo de ocuparme, porque sien-

do éste de tan varia y compuesta naturaleza habrá de haber siempre lugar á la emisión de otras ideas, según el punto de vista bajo el cual se considere, pero sí quédame la íntima convicción de que el conjunto de trabajos que presento á este R. Ayuntamiento es más que suficiente para llegar á la mejor solución y proceder con la seguridad y acierto necesarios á conseguirla.

Por mi parte sólo deseo que mis trabajos en esta vez tengan una aplicación inmediata, y que esta R. Corporación municipal quede satisfecha de que dejo bien cumplida la comisión con que se dignó honrarme.

Tampico, Marzo 30 de 1898.

ALEJANDRO PRIETO.

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PREVENCIONES generales para el Ingeniero que se encargue del trazo de las líneas adoptadas para la locación de la tubería, é inspección ó ejecución de las obras.

I. La línea que se propone para la colocación de la tubería principal cruza en su totalidad terrenos altos, con excepción del bajo cenagoso que con ella se atraviesa al Norte del Cerro Pelón; y no obstante las pendientes en ambos sentidos en que quedará instalada la tubería, resulta ser la más fácil y aceptable para la construcción.

II. A la vista del plano se nota que de la Rinconada de la laguna es posible trazar una sola recta hasta Casa Mata; pero debo advertir que esa recta fué desechada porque no pasa por el Alto de los Americanos, que es el punto culminante desde Tampico á Tancol, por el cual es muy importante que pase la tubería que se instale, para utilizar esa altura el día que el Municipio esté en aptitud de establecer los depósitos de que se ha hecho mención en el informe general.

III. Para trazar prácticamente la línea propuesta para la tubería principal, será conveniente par-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tir del ángulo N. de la plaza de Tancol con rumbo S. 38° 47′ E., y abrir la brecha en el monte, siguiendo ese alineamiento hasta la Rinconada de la Laguna, marcada en el plano con la letra E; en seguida partir del Alto de los Americanos marcado en el plano con la letra F, siguiendo el rumbo N. 18° 29′ O., prolongando este alineamiento hasta interceptar el anterior en la Rinconada de la Laguna. Después partir del Alto de los Americanos al rumbo S. 29° 05′ E. hasta el Fortín Moreno, marcado en el plano con la letra G, y por último, seguir del Fortín Moreno á Casa Mata (letra H del plano) con rumbo S. 47° 30′ E.

Las distancias de esas líneas con sus rumbos expresados dan el cuadro de datos siguientes:

Directrices.	Rumbos.	Distancias.
H. G.	N. 47° 30′ O.	920 metros.
G. F.	N. 29° 05′ O.	1275 „
F. E.	N. 18° 29′ O.	3394 „
E. D.	N. 38° 47′ O.	4300 „
	Longitud total....	9889 metros.

IV. Para el trazo de las líneas del río Tamesín á Tancol se partirá del ángulo N. O. de la plaza de Tancol (marcado en el plano con la letra D) al N. 26° 12′ O., hasta la margen izquierda del Estero de la Laguna de la Puerta, marcada en el plano con la letra C, en seguida se trazará otra recta hasta atravesar el estero de Jerez, marcado en el plano

con la letra B, con rumbo N. 55° 28′ O., y después se continuará con rumbo S. 84° 38′ O. hasta la margen izquierda del río Tamesín, en el punto marcado en el plano con la letra A.

Los datos de estas tres rectas son los siguientes:

D. C.	N. 26° 12′ O.	1956 metros
C. B.	N. 55° 28′ O.	2998 „
B. A.	S. 84° 38′ O.	5100 „
	Distancia total....	10054

Nada remoto será que al localizar en el terreno las líneas que acaban de indicarse se encuentren por el Ingeniero algunas pequeñas diferencias, ya en sus rumbos ó en sus distancias lineales, por acontecer esto generalmente al procederse á trazar líneas cuyos datos se toman de un plano cuando los puntos fijos de referencia en el terreno se hayan perdido; pero queda á cargo del Ingeniero que ejecute el trazo hacer las pequeñas correcciones para la más aproximada solución de la dificultad que de tales diferencias pudiera originarse.

El comisionado Ingeniero Inspector pondrá toda su atención en que se cumplan en su oportunidad por los contratistas las estipulaciones técnicas de las maquinarias, bombas y demás aparatos, conforme se expresan en las prevenciones especiales que al efecto le habrán sido entregadas en la Secretaría del Ayuntamiento.

Para la mejor comprensión de las explicaciones

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de las obras de mampostería mencionadas en los presupuestos, se adjunta á estos apuntes el diseño en el que figuran el caño de la toma y el recipiente para las bombas en Tancol.


Se adjunta también el plano general del Tamesín á Tancol y Tampico en escala de 1 á 40,000, en el que se han trazado con tinta roja las líneas expresadas al principio de estos apuntes, sobre las cuales deberá tenderse la tubería principal, y un plano de la ciudad en que se han indicado con tinta roja las líneas elegidas para tender la tubería en sus calles. Tanto los planos detallados para la obra de la toma en el Tamesín y del recipiente para las bombas en Tancol, así como el que corresponda á la casa de máquinas, deberán formarse por el Ingeniero inspector al estar ya contratada la obra, y se dibujarán en grande escala, suficiente á dar á conocer dichas construcciones en sus principales detalles.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PLANO DE LA CIUDAD DE TAMPICO

PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DEL AGUA POTABLE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

LIT. DEL TIMBRE. MEXICO.

DATOS GENERALES del proyecto para los proponentes que lo soliciten. [1]

1. Las líneas adoptadas para tender la tubería de barro del río Tamesín á Tancol son tres, y tienen los rumbos y distancias siguientes:

RUMBOS.	DISTANCIAS.	OBSERVACIONES.
1ª N. 84° 38′ E.	5,100	Del Tamesín al estero de Jerez.
2ª S. 55° 28′ E.	2,998	Del estero de Jerez al estero de la Laguna de la Puerta.
3ª S. 26° 12′ E.	1,956	Del estero de la Laguna de la Puerta á Tancol.
Distancia total....	10,054 metros.	

2. Las líneas adoptadas para la locación de la tubería reforzada de fierro fundido de Tancol á Tampico son cuatro, y tienen los datos siguientes:

1 Se han designado con números de orden los párrafos contenidos en esta sección para facilitar su consulta, y es de advertirse que la mayor parte de las prevenciones que contiene se han tomado de un cuaderno publicado por la Junta Directiva del Saneamiento de la Ciudad de México, por ser precisamente adaptables al proyecto de bombas en Tancol.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

RUMBOS.	DISTANCIAS.	OBSERVACIÓNES.
1ª S. 38° 47′ E.	4,300	De Tancol á la Rinconada de la Laguna.
2ª S. 18° 29′ E.	3,394	De la Rinconada de la Laguna al Alto de los Americanos.
3ª S. 29° 05′ E.	1,275	Del Alto de los Americanos al Fortín Moreno.
4ª S. 47° 30′ E.	920	Del Fortín Moreno á Casa Mata.
Distancia total....	9,889 metros.	

3. El agua del Tamesín á Tancol se hará venir por su propia gravedad, estableciendo un tubo de quince pulgadas de diámetro interior, que podrá ser de barro cocido de cinco centímetros de espesor.

4. La toma de agua se construirá en la margen izquierda del Tamesín, y estará formada por un tajo abierto de sesenta centímetros de anchura en el fondo, debiendo quedar situado este fondo á un metro sesenta centímetos abajo del nivel de la baja marea, á fin de que el agua gravite á la entrada sobre el centro del tubo á una altura de un metro cuarenta y un centímetros.

5. A un metro de la entrada de este caño se colocará una reja, y á tres metros más una coladera para evitar la entrada de cuerpos extraños á la cañería.

6. La pendiente de la tubería en los diez mil

cincuenta y cuatro metros de distancia desde el Tamesín á Tancol, será la determinada por una caída total de 3^m0162 ó sean 0^m30 por mil metros.

7. En Tancol se construirá un recipiente para recibir la descarga de la tubería anterior, cuyo fondo tendrá 4^m6162 abajo del nivel de la baja marea, y al cual vendrá á terminar la pendiente de la cañería. El recipiente tendrá cinco metros de anchura por seis metros cincuenta centímetros de longitud, y su fondo bajo el nivel del terreno resultará ser de nueve metros sesenta centímetros. El asiento de las bombas se dispondrá á la altura conveniente sobre el nivel del agua en los momentos de baja marea.

Este recipiente estará revestido de mampostería, y su muro por la parte Oriente será de sillería labrada y de sesenta centímetros de espesor, á fin de darle la resistencia suficiente para soportar el peso de la maquinaria y bombas que por esa parte y próximas á su extremo superior deberán colocarse.

8. De Tancol á Tampico se tenderá tubería reforzada de hierro fundido de diez pulgadas de diámetro, ó sean 0^m254 milímetros y 0.016 milímetros de espesor, y esta tubería se deberá tender según los alineamientos expresados anteriormente. siguiendo en el sentido vertical las ondulaciones de los cerros, sujetando los tubos en un zanjeado que se abrirá al efecto.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

9. Las bombas que se instalen en el recipiente y maquinaria de vapor que se les destine, serán de potencia bastante á elevar el agua á treinta y nueve metros de altura, estando situado este punto culminante á siete mil setecientos metros de la estación de las bombas en Tancol, las que deberán dar un gasto de ciento cincuenta litros de agua por segundo. Para la mejor comprensión de estos datos consúltese el plano y perfil que son adjuntos.

10. Los proponentes presentarán los dibujos y explicaciones detalladas de las máquinas que ofrezcan, dibujos y explicaciones que describirán con toda claridad las bombas, motores y calderas, sus conexiones y posiciones relativas, así como los planos para la instalación.

11. El Ayuntamiento hará construir las obras de mampostería en la toma de agua que se establezca en el Tamesín, y en el recipiente que se destine para las bombas en Tancol, lo mismo que las obras de mampostería necesarias á la fundación de la maquinaria, conforme á los planos presentados por el proponente con quien se hubiese contratado la compra de los aparatos; dichos planos, además de que habrán sido trazados á escala, traerán escritas en número sobre las líneas del dibujo las dimensiones de todos los detalles esenciales de la construcción.

12. El contratista deberá enviar en el mes siguiente á la fecha en que se hubiese firmado el

contrato todas las piezas de fierro que hayan de quedar empotradas en la mampostería.

13. El contratista rectificará cuidadosamente el trabajo de mampostería destinado á la fundación antes de proceder á la instalación definitiva de la maquinaria y bombas, pues no será admitida ninguna excusa por inexactitudes en el establecimiento de las máquinas, que pudiesen originarse de defectos reales ó supuestos en el trabajo de mampostería.

14. La instalación de las máquinas y trabajos de mampostería necesarios á montar las calderas, motores y bombas, se hará por cuenta del Ayuntamiento, bajo la dirección del Ingeniero de los contratistas, ó se convendrá con ellos ese trabajo de instalación por un tanto, por separado del valor de las máquinas.

15. Todas las máquinas que se usen en el proyecto deberán ser de primera clase en su conjunto, en sus detalles de forma y proporciones. así como el material y mano de obra deberán ser de lo mejor que se ejecute en el día. Dichas máquinas serán completas en todos sus detalles, en todas sus conexiones y en todos sus accesorios, y deberán ser capaces de funcionar continuamente y desarrollar y cumplir el trabajo especificado.

16. Durante los cuatro meses siguientes al día en que las máquinas principien á funcionar, el Ayuntamiento fijará el día en que se hará la prue-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ba de que las bombas producen el efecto útil convenido. La experiencia durará veinticuatro horas al menos, y se repetirá tres veces con intervalos de ocho días, ó más, si así conviniere á los intereses de una de las partes contratantes.

Las experiencias se harán tomando todas las precauciones y de acuerdo con las reglas que se observan en estos casos.

La presión del vapor será elevada al grado común y corriente en el trabajo ordinario, y la carga de combustible en la hornilla de la caldera será la ordinaria en el momento en que la máquina comience á trabajar.

Cuando la experiencia se termine, el fuego en la hornilla, la altura del agua en las calderas y la presión del vapor, deberán ser las mismas que cuando se comenzó.

El volumen de agua bombeado será medido por un (deversoir) aparato medidor de agua que será colocado en la tubería que surta el recipiente de las bombas, y rectificado y comprobado por un medidor Venturi, que será colocado en el tubo colector de los productos de las bombas y que automáticamente marcará el volumen que pase por dicho tubo.

La altura á la cual se elevará el agua se apreciará por medio de un piezómetro adaptado al tubo colector del producto de las bombas, y rectificado por medio de un manómetro registrador, que

automáticamente marcará la presión con la cual pasará el agua y las variaciones que ella sufra.

Durante las experiencias, las máquinas y las calderas serán manejadas por maquinistas y fogoneros comunes bajo la dirección de los experimentadores, á menos que el contratista no desee que las máquinas sean manejadas por maquinistas y fogoneros especiales, en cuyo caso los comisionados del Ayuntamiento tendrán facultad de hacer todo lo que creyeren conveniente á fin de que no se tenga duda alguna de que las bombas desarrollan y satisfacen el trabajo estipulado.

17. El Ayuntamiento se reserva el derecho de no aceptar las máquinas en el caso de que las bombas no tengan la capacidad estipulada ó en el caso en que la máquina tenga defectos de construcción por los cuales se produzcan averías ó irregularidades que interrumpan la marcha del trabajo, y al llegar á presentarse el caso de que la máquina no sea aceptada, el Ayuntamiento tendrá derecho de servirse de ella durante un año ó más, entretanto se instale una nueva que satisfaga las condiciones estipuladas, y cuando dicha nueva máquina sea instalada, la que se haya desechado será retirada por su contratante sin costo alguno para el Ayuntamiento.

18. El contratista garantizará por un año todas las máquinas de algún accidente ó ruptura que sufran y que reconozca por causa malos ma-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

teriales, construcción defectuosa ó mano de obra imperfecta. Si tal accidente ó ruptura sobreviene en el año siguiente á partir del día en que la máquina principie á funcionar, ella será reparada por cuenta del contratista, y el tiempo perdido en las reparaciones se unirá al tiempo convenido para su responsabilidad.

19. El agua que se trata de bombear es la del río Tamesín, generalmente cristalina, pero debe tenerse en cuenta que dicha agua baja revuelta en tiempo de lluvias y trae entonces cierta cantidad de arcilla disuelta, en suspensión. El dicho río trae además á veces hojas secas, bejucos, raíces y ramas destrozadas, y aunque, como se ha dicho, deberán instalarse en el canal de la toma una reja y coladera que impidan el paso de esas cosas á la primera tubería conductora, no será remoto que algunas lleguen hasta las bombas, por lo que conviene que sus básculas ó escapès sean de la mayor capacidad á que hubiere lugar para evitar que se obstruyan.

20. El precio que pida el proponente por las bombas, máquinas de vapor, calderas y todos sus accesorios, será comprendiéndose en él todos los derechos de patente, sin que el Ayuntamiento tenga en ningún caso que responder á reclamación alguna de los patentados.

21. Todos los ejes de rotación y baterías de amarres, que estén sujetos á un movimiento de

rotación parcial ó total, serán provistos de cojinetes de bronce de primera clase, con sus ajustes convenientemente dispuestos, para evitar que se produzca golpeo ó calentamiento en las piezas.

Todos los cojinetes serán numerados y cada uno tendrá una refacción con su número correspondiente.

22. Se procurará en tanto que eso fuese prácticamente posible, que los engrasadores para lubricar sean automáticos y que en ellos pueda regularizarse el gasto de grasas por medio de una manijera de tornillo.

Los cojinetes tendrán ranuras suficientemente profundas para recibir y distribuir bien las grasas en los ejes de rotación.

Todos los depósitos de aceite deberán ser fácilmente accesibles y todos sin excepción podrán llenarse aun cuando la maquinaria esté trabajando.

23. Los tubos de descarga de las bombas deberán reunirse en uno solo que tendrá diez pulgadas de diámetro interior ó sean (0.254 milímetros) y dos codos, el segundo de los cuales quedará sujeto á un metro bajo el nivel del suelo.

24. Los cilindros de las máquinas tendrán revestimientos exteriores convenientemente dispuestos para llevar á las calderas el agua de condensación que provenga de dichos revestimientos, ó para conducirla al depósito de alimentación de la caldera cuando se reduzca la presión.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Los cilindros tendrán además una cubierta de madera que pueda ponerse ó quitarse fácilmente ó que quede separada á quince milímetros de las superficies calentadas.

Todas las partes de las calderas expuestas al aire, todas las conexiones y tubos conductores de vapor, serán perfectamente protegidos por substancias no conductoras del calor.

25. La caldera, la máquina y las bombas deben estar provistas de manómetros de presión ó de vacío en todos los puntos en que pueda ser necesario conocer la intensidad de las presiones ó la importancia del vacío, para juzgar de la buena marcha de los aparatos y localizar los efectos, en caso de que por una causa cualquiera las máquinas no desarrollaren convenientemente el trabajo á que se les destina.

A este efecto se previenen los siguientes:

Un indicador de presión en el conductor principal del vapor.

Si entre los cilindros hay recalentadores, se pondrá un indicador de presión del lado de la baja presión.

Un indicador de presión en el tubo de descarga de las bombas, en el que además de la presión en hectógramos por centímetro cuadrado, se indicará la columna de agua correspondiente que equilibre la presión.

Un indicador de vacío unido al condensador.

Todos estos indicadores tendrán escrito al frente y en español, el objeto á que están destinados y tanto las inscripciones como su disposición serán dadas por el Ingeniero consultor del Ayuntamiento tan luego como hayan sido aceptadas las proposiciones de un fabricante, pues que solamente cuando se haya determinado el tipo de la máquina que deba emplearse, será cuando sea posible fijar el número y disposición de los manómetros.

Estos instrumentos estarán construídos de manera que la indicación normal que deben señalar se encuentre en el centro de la graduación total de su carátula.

El condensador de vapor de escape de la máquina tendrá también un indicador de vacío al mercurio.

Igualmente tendrá un aparato de registro para las revoluciones de la máquina.

Un manómetro registro de la presión de la caldera.

Un medidor del volumen del agua que se inyectará en cada caldera; este aparato se colocará entre la caldera y la bomba de alimentación y deberá indicar en litros.

Ninguno de estos aparatos de registro se hará funcionar por medio de la electricidad.

26. Deberá haber termómetros comparados y de buena calidad para los puntos siguientes:

Uno para el tubo principal del vapor.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Uno para cada uno de los recalentadores.

Uno para el condensador.

Un pyrómetro para determinar la temperatura de los gases de la caldera.

Por cada uno de estos termómetros deberá haber uno de refacción.

27. Calculándose un gasto al día de 228 litros por cada habitante, se necesitarán 4.562,640 litros diarios para atender á las necesidades de 20,000 habitantes. En este supuesto se hará la instalación de las dos bombas, debiendo producir cada una 150 litros por segundo, con lo que se tendrá un volumen de 5.400,000 litros en diez horas diarias de bombeo; por consiguiente, á este último dato deberá satisfacer el resultado de las máquinas y bombas de que se haga uso.

28. Las calderas deben ser de aquellas en que el agua circula en los tubos [*Water tube boilers*] y que puedan limpiarse con facilidad interiormente.

Las junturas de los tubos con los receptáculos que forman las extremidades, serán enteramente metálicas, no debiéndose admitir placas de amianto y menos aún de caoutchouc ó de cualquiera otra substancia orgánica.

Las calderas deberán ser dos y se dispondrán de tal manera que el vapor necesario para el trabajo pueda producirse por ambas á la vez ó por una sola, á fin de que cuando haya que hacer alguna reparación en una pueda continuarse el trabajo con la otra.

Cada generador tendrá bomba de alimentación (donkey) y su inyector, conectados de tal manera que con cualquier bomba se pueda alimentar cada caldera.

29. Todas las piezas de fierro que estén descubiertas se les darán dos capas de pintura de aceite y óxido de plomo y del color que el Ingeniero indique.

En las calderas el fierro descubierto será pintado con un buen barniz negro.

30. El empresario presentará una colección completa de los dibujos del conjunto y en detalle de todas las máquinas, debiendo ser los dibujos claros y bien ejecutados.

31. Como queda explicado en la convocatoria, los fabricantes en sus proposiciones podrán desde un principio presentar algunas modificaciones en los detalles ya especificados, sin alterar el volumen del agua; mas si después de haber firmado el contrato y durante el período de instalación, conviniere al contratista ó al Ingeniero director alguna modificación en la forma ó totalidad de algún detalle de la máquina ó de las calderas, dicha modificación será formulada por escrito y explicada por medio de dibujos, que serán sometidos al parecer del comisionado inspector del Ayuntamiento para que éste decida si es de aceptarse ó no la modificación y ordenar su ejecución en caso de ser aceptada.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Uno para cada uno de los recalentadores.

Uno para el condensador.

Un pyrómetro para determinar la temperatura de los gases de la caldera.

Por cada uno de estos termómetros deberá haber uno de refacción.

27. Calculándose un gasto al día de 228 litros por cada habitante, se necesitarán 4.562,640 litros diarios para atender á las necesidades de 20,000 habitantes. En este supuesto se hará la instalación de las dos bombas, debiendo producir cada una 150 litros por segundo, con lo que se tendrá un volumen de 5.400,000 litros en diez horas diarias de bombeo; por consiguiente, á este último dato deberá satisfacer el resultado de las máquinas y bombas de que se haga uso.

28. Las calderas deben ser de aquellas en que el agua circula en los tubos [*Water tube boilers*] y que puedan limpiarse con facilidad interiormente.

Las junturas de los tubos con los receptáculos que forman las extremidades, serán enteramente metálicas, no debiéndose admitir placas de amianto y menos aún de caoutchouc ó de cualquiera otra substancia orgánica.

Las calderas deberán ser dos y se dispondrán de tal manera que el vapor necesario para el trabajo pueda producirse por ambas á la vez ó por una sola, á fin de que cuando haya que hacer alguna reparación en una pueda continuarse el trabajo con la otra.

Cada generador tendrá bomba de alimentación (donkey) y su inyector, conectados de tal manera que con cualquier bomba se pueda alimentar cada caldera.

29. Todas las piezas de fierro que estén descubiertas se les darán dos capas de pintura de aceite y óxido de plomo y del color que el Ingeniero indique.

En las calderas el fierro descubierto será pintado con un buen barniz negro.

30. El empresario presentará una colección completa de los dibujos del conjunto y en detalle de todas las máquinas, debiendo ser los dibujos claros y bien ejecutados.

31. Como queda explicado en la convocatoria, los fabricantes en sus proposiciones podrán desde un principio presentar algunas modificaciones en los detalles ya especificados, sin alterar el volumen del agua; mas si después de haber firmado el contrato y durante el período de instalación, conviniere al contratista ó al Ingeniero director alguna modificación en la forma ó totalidad de algún detalle de la máquina ó de las calderas, dicha modificación será formulada por escrito y explicada por medio de dibujos, que serán sometidos al parecer del comisionado inspector del Ayuntamiento para que éste decida si es de aceptarse ó no la modificación y ordenar su ejecución en caso de ser aceptada.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Si la innovación aumenta el costo de la máquina ó de las calderas, será indemnizado de él el empresario, y si, por el contrario, disminuye, el Ayuntamiento deducirá la diferencia del precio contratado, el que en todos casos debe ser fijado antes de operarse ningún cambio.

32. El Ayuntamiento se propone instalar una máquina compacta, fuerte y lo más sencilla posible, es decir, que no tenga ningún órgano ó pieza que no sea estrictamente indispensable. La máquina deberá estar también enteramente en relación con su objeto, económica y de fácil manejo y reparación; lo que se obtendrá haciendo de manera que todas las piezas sean accesibles para su limpieza y reparaciones.

Las proposiciones y dibujos que sean remitidos al Ayuntamiento deberán presentarse con bastante claridad á fin de asegurarse de si satisfacen á las condiciones estipuladas en estas bases.

CONSIDERANDOS PARA EL PRESUPUESTO.

Desde la plaza de Tancol al S. E., hasta la desembocadura de la Raya Honda en la laguna, el terreno aparece formado en su superficie de una capa de tierra vegetal arenosa que descansa en un subsuelo de barro mezclado en algunos lugares con piedra menuda, apareciendo en otros grandes trozos de roca de formación sedimentaria que se deja labrar fácilmente.

En el Alto de los Americanos la capa de tierra vegetal arenosa tiene por lo común un espesor de 0^m75; en algunos sitios aparece mezclada con detritus sueltos de roca, y bajo de esa capa de tierra vegetal por lo común se encuentra barro amarillo.

La misma composición geológica se observa del Fortín Moreno á Casa Mata y en toda la extensión del terreno ondulado en que se halla ubicada la ciudad.

En el terreno descrito deberá practicarse la excavación sobre la línea propuesta para la colocación de la tubería principal, en una distancia de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

9,889 metros, y para apreciar el movimiento de tierras que deberán removerse en la apertura de ese zanjeado se ha considerado una sección transversal media de 1.02 metros cuadrados, la que tomada como dato en el cálculo, resulta que deberá removerse un volumen en toda la longitud de la línea propuesta de Tancol á Tampico, de 10,086 metros cúbicos.

Para apreciar el movimiento de tierras del río Tamesín á Tancol se ha tomado la área de la sección transversal (promedio de todas las calculadas) de 2.50 metros cuadrados, lo que da un volumen como resultado del cálculo, de 21,135 metros cúbicos. que deberán removerse en la distancia de 10,054 metros que tiene el trazo aceptado de la toma del río Tamesín á Tancol.

En los presupuestos parciales se ha valorizado el metro cúbico de excavación á $0.50 en el tramo de Tancol á Tampico, y á $0.75 del río Tamesín á Tancol.

El transporte de la tubería principal desde los muelles de la ciudad á la línea donde deberá colocarse desde Casa Mata á Tancol se hará por el camino real de Tancol, el cual tendrá que componerse en varios lugares para hacerlo transitable por carros; y el transporte de la tubería destinada á la sección del Tamesín á Tancol se hará por el río en embarciones adecuadas á ese tráfico.

El desmonte que es necesario hacer en toda la

línea de la tubería, tendrá una anchura de 5 metros, y se ha tomado para el cálculo de Casa Mata á Tancol una distancia de 8,000 metros, por tenerse ya desmontada una extensión de más de 1,800 metros en varios tramos de la línea, de donde resulta que será de 40,000 metros cuadrados la superficie que habrá que desmontar de Tampico á Tancol. El desmonte de la misma anchura en toda la línea de Tancol al río Tamesín resultará de una superficie de 50,120 metros cuadrados.

Al tenderse la tubería del río Tamesín á Tancol y de Tancol á Tampico, se establecerán llaves de aforo ó registro á tramos iguales de 500 metros, y en las calles de la ciudad se establecerán los mismos registros en tramos de 200 metros, además de los que se instalen en los puntos principales que se creyeren necesarios, los cuales se determinarán al tenerse conocimiento del número de instalaciones á domicilio que tengan que hacerse.

Las cañerías de las calles se instalarán (según su diámetro) desde un metro á $0^{m}60$ de profundidad.

Los precios de mano de obra se han fijado en los presupuestos adjuntos, teniendo en cuenta que el jornal de un peón es el de un peso al día, y el de operarios especiales y capataces es el de dos pesos cincuenta centavos diarios.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PRESUPUESTO de desmonte, excavaciones y acarreo de materiales para la instalación de la tubería de Tampico á Tancol y río Tamesín. [1]

Valores en moneda mexicana.

Compostura del camino de Tampico á Tancol para hacerlo transitable por carros para el acarreo de materiales	$ 1,250 00	
Desmonte de 8,000 metros de longitud de Casa Mata á Tancol á 100 pesos kilómetro	800 00	
Zanjeado de Tampico á Tancol para la colocación de la tubería, removiendo un volumen de 10,080$^{m^3}$, á $0.50 cada uno	5,043 00	
Acarreo de los tubos desde Tampico á Tancol	2,825 00	
Trabajo de soldadura y colocación de los tubos	3,750 00	13,668 00
Sección del Tamesín á Tancol:		
Desmonte de 10,054$^{m^2}$ á $100 kilómetro	1,000 00	
Zanjeado en la misma longitud removiendo 25,135$^{m^3}$ á $0.75 uno	18,851 00	
Acarreo de los tubos destinados á la sección del Tamesín á Tancol	3,590 00	
Trabajo de la colocación de la tubería	4.500 00	
Recargo del 30 por ciento por gastos imprevistos	$ 12,482 70	40,423 70
Valor del presupuesto núm. 1	$	54,091 70

1 Los datos que se han considerado en la formación de estos presupuestos han sido facilitados por los Sres. Fogarty y Dickerson de San Luis Potosí, comisionistas de varias casas ferreteras de los E. U. del N.

PRESUPUESTO de la maquinaria de bombear y cañerías necesarias á la introducción del agua potable á la Ciudad de Tampico.

	Long. en metros.	Long. en pies.	Diámetro en pulgs.	Peso en libras.	Valores.
Dos calderas de vapor tubos de agua á $1,600 cada una; su peso de 30,000 libras cada una	.....	.....	...	60,000	$ 3,200 00
Dos bombas con motor de doble cilindro á $2,500 cada una; su peso de 40,000 cada una	.....	.....	...	80,000	5,000 00
Tubería de barro para el tramo del Tamesín á Tancol; peso de cada tubo de 3 pies de largo: 50 libras.	10,054	32,675	15	544,550	32,675 00
Tubería de fierro fundido para la línea principal de Tancol á Tampico	9,889	32,139	10	2.153,313	
Tubería de varios diámetros para las calles de la ciudad, como sigue:					
Calle de Altamira, de la de la Amargura á la de Miradores	387	1,269	8	64,158	
Calle de Altamira, de la de Miradores á la de las Damas	580	1,902	6	21,460	
En las calles de la Amargura, de Altomonte y de la Aduana	774	2,539	5	75,480	
En las calles de Tamaulipas, del Comercio, de Altomonte, de Miradores, del Estado y de la Aduana	1,595	5,232	4	116,920	
En las calles de Tamaulipas, Altamira, Comercio,					
A la vuelta				3.115,881	$ 40,875 00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

	Long. en metros.	Long. en pies.	Diámetro en pulgs.	Peso en libras.	Valores.
De la vuelta.....				3.115,881	$ 40,875 00
Rivera, Amargura, Miradores, Morena y Alameda.....	3,046	9,993	3	158,544	
En los barrios del Cuartel y Cascajal.....	362	1,187	1½	3,152	
Peso total de la tubería de fierro: 2.593,027 libras ó sean 1,296½ toneladas, á $35 cada una.....	.....	.....	...	.....	45,377 50
21 Llaves para incendio á $23 cada una.....	.....	.....	...	6,300	483 00
3 Fuentes á $300 cada una.	.....	.....	...	20,000	900 00
8 Llaves de expendio á $23 cada una.....	.....	.....	...	2,440	184 00
Plomo para junturas.....	.....	.....	...	75,682	2,308 30
Estopa ,, ,, ...	.....	.....	...	1,893	75 18
28 uniones en curva circular.....	.....	.....	10	10,276	184 00
2 uniones en T	.....	.....	10	734	12 80
3 ,, ,, codo.....	.....	.....	10	1,101	19 26
Tubería de 0m 012 milímetros de diámetro para el reparto de agua á los solares con todo y enlaces.	2,521	76,800	...	115,200	2,030 00
500 llaves bronce á $1 50 cada una.....	.....	.....	...	.....	750 00
Enlaces para la tubería subdivisoria.....	.....	.....	...	3,715	65 00
				3.514,878	$ 93,264 04
Flete de 1,617½ toneladas[1] á $6.68.....					10,805 91
Recargo por gastos imprevistos.....					15,989 60
Valor total del presupuesto número 2.....					$ 120,059 55

1 Se ha considerado la tonelada de 2,173 libras.

PRESUPUESTO de las obras de mampostería proyectadas en el río Tamesín y Tancol.

Por materiales especiales para los muros é instalación de las calderas.....	$ 2,950 00
Por una casa de máquinas de 7 metros de ancho por 20 de largo, con contracimiento de mampostería ordinaria y muros y pilares de ladrillo, armazón superior de madera con amarres de hierro y techo de lámina acanalada de zinc.....	3,850 00
Un caño de mampostería de cinco metros de longitud y 1.20 de anchura, comprendiendo el espesor de los lados, que se construirá para la toma de agua en el río Tamesín, con una reja y una coladera, cimientos y muros en la parte del río con mezcla hidráulica, y con esta misma revocado el interior del caño.....	8,700 00
Por un recipiente de mampostería en Tancol del cual tomarán el agua las bombas.....	5,650 00
Aumento sobre las partidas anteriores un 30 por ciento por gastos imprevistos.....	6,345 00
Valor total del presupuesto núm. 3.....	$ 27,495 00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PRESUPUESTO de gastos para la instalación de la cañería, fuentes públicas, llaves de expendio, llaves de incendio y de aforo ó registro en las calles de la ciudad.

	Valores en moneda mexicana.
Apertura de 6,300 metros cúbicos de zanjas en las calles para la colocación de la tubería á $0.25 metro	$ 1,575 00
Empedrado de calles de 12,600 metros cuadrados á $0.10 metro	630 00
Cimientos de mampostería para tres fuentes públicas á $150 una	450 00
Trabajo de mano en la instalación de la tubería, llaves de incendio, llaves de expendio, aforos ó registros en 6,300 metros á $0.75 centavos el metro	4,725 00
Recargo por gastos imprevistos, el 15 por ciento	1,107 00
Valor total del presupuesto núm. 4	$ 8,487 00

RESUMEN de los presupuestos que quedan especificados, y son los siguientes:

Presupuesto núm. 1.—Trazo de líneas, desmonte, excavaciones y acarreo de materiales	$ 54,091 70
Presupuesto núm. 2.—Valores de maquinaria, tubería, fletes y cambio de moneda	230,675 72
Presupuesto núm. 3.—Obras de mampostería y casa de máquinas, en Tancol y río Tamesín	27,495 00
Presupuesto núm. 4.—Gastos de instalación de la tubería, fuentes públicas, etc., etc., en las calles de la ciudad	8,487 00
Suma total	$ 320,749 42

Tampico Marzo 30 de 1898.

NOTICIA de las uniones, cruceros, tes, codos y reducciones que se necesitan para la tubería de las calles de la ciudad.

Tubos de Poniente á Oriente.

Nombres de las calles.	
Calle de Altamira.	2 Dos reducciones de 10″ á 8″ 2 Dos T de 8″ pulgadas de diámetro. 2 Dos reducciones de 8″ á 6″. 1 Una cruz de 6″. 1 Una reducción de 6″ á 4″. 1 Una T de 4″ 1 Una reducción de 4″ á 3″. 1 Una T de 3″. 1 Una reducción de 3″ á 2″ 1 Un codo de 2″. 7 Siete llaves de incendio.

Tubos de Sur á Norte.

Calle de la Amargura.	1 Una T de 6″. 1 Una llave de incendio. 1 Una ídem de expendio.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Tubos de Poniente á Oriente.

Nombres de las calles.		
Calle de Tamaulipas.	1	Una reducción de 6″ á 3″.
	1	Una T de 3″.
	1	Una reducción de 3″ á 1″.
	1	Una fuente en la Plaza de Méndez.
	1	Un codo de 3″.
	2	Dos llaves de incendio.

Tubos de Sur á Norte.

Calle de Alto Monte.	1	Una reducción de 8″ á 3″.
	1	Una T de 3″
	1	Un codo de 3″.
	1	Una llave de incendio.
	1	Una ídem de expendio.

Tubos de Norte á Sur.

Calle de Miradores.	1	Una cruz de 4″.
	1	Una T de 6″.
	1	Una T de 3″.
	2	Dos llaves de incendio.
	1	Una llave de expendio.

Tubos de Poniente á Oriente.

Calle del Estado.	1	Una reducción de 6″ á 3″.
	1	Una llave de expendio.
	1	Un codo de 3″.
	1	Una fuente en la Plaza de la Constitución.

Tubos de Poniente á Oriente.

Nombres de las calles.		
Calle del Comercio.	1	Una cruz de 4″.
	1	Una T de 3″.
	1	Una reducción de 4″ á 3″.
	1	Una T de 3″.
	1	Una reducción de 3″ á 2″.
	1	Una T de 2″.
	4	Cuatro llaves de incendio.

Tubos de Norte á Sur.

Calle de la Aduana.	1	Una T de 3″ á 1″
	1	Una llave de incendio.
	1	Una ídem de expendio.
	1	Una fuente en la Plaza de la Libertad.

Tubos de Poniente á Oriente.

Calle de la Ribera.	5	Cinco codos de 3″.
	3	Tres llaves de incendio.
	1	Una ídem de expendio.

Tubos de Norte á Sur.

Calle del Espartal.	1	Una llave de expendio.
Calle de las Flores.		Tubo de Norte á Sur de 3″.
		Tubo de Norte á Sur de 2″.
Calle de la Alameda.	1	Una llave de expendio.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Convocatoria.

El Ayuntamiento de la ciudad y puerto de Tampico, en la sesión extraordinaria que celebró el día 15 del mes de la fecha, aprobó un acuerdo concerniente á convocar á los constructores de maquinaria de vapor y bombas de cualquiera nación que sean, para que presenten proposiciones, si á bien lo tuvieren, para la venta de dos calderas de vapor y dos bombas capaces de impulsar en la tubería que deberá conducir el agua potable á la ciudad, 9,000 litros por minuto, tomando el agua de un depósito de nivel constante, en el cual la superficie del agua estará á 39 metros abajo del nivel á que debe hacerse ascender el agua antes de entrar en la ciudad.

La maquinaria y bombas deberán instalarse juntas y de tal manera que puedan trabajar al mismo tiempo ó independientemente una de otra.

Las calderas deberán ser de un sistema que permita fácilmente su limpieza interior, y que produzca la mayor cantidad posible de vapor con determinado gasto de combustible, debiendo ser su caja de fuego dispuesta para el consumo de la leña.

La maquinaria y las bombas estarán acompañadas de todos sus accesorios necesarios, y además de los aparatos de medida y registro indispensables para observar y corregir su marcha.

Además de la maquinaria y bombas, se hace extensiva esta convocatoria á los constructores de tubos de hierro y de barro cocido, que podrán dirigir noticia de los productos de sus fábricas respectivas y lista de precios en las condiciones expresadas en esta convocatoria.

Las propuestas relativas á la maquinaria y bombas ó á la tubería, podrán hacerse por separado, ó bien á la vez por un solo individuo ó compañía especialista en este género de obras.

La maquinaria, bombas y tubería á que se refiere esta convocatoria, deberán ser remitidas á la ciudad de Tampico, cuando más tarde nueve meses después de la fecha en que las propuestas hayan sido aceptadas.

La instalación se hará por cuenta del Ayuntamiento bajo la dirección del ingeniero que comisione el proponente, conforme á las instrucciones que se le comuniquen, ó bien se contratará con el proponente por una cantidad determinada.

El valor de las máquinas será cubierto por medio de giros sobre las ciudades principales del extranjero, dividido en cuatro partes á contar de la fecha en que se firme el contrato hasta la en que se reciba la maquinaria en Tampico. La última cuarta parte se depositará en uno de los Bancos de la ciudad de Tampico, y producirá el interés de ½ por 100 mensual en favor del proponente, quien la recibirá después de haber hecho las pruebas

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

necesarias á justificar la perfección de los aparatos una vez instalados.

Los proponentes garantizarán las cantidades que reciban á cuenta de la maquinaria y además otorgarán una garantía de cinco mil pesos ($5,000) destinados á asegurar el cumplimiento del contrato que firmen.

El Ayuntamiento de Tampico admitirá propuestas de los varios sistemas conocidos en mecánica para elegir la que le pareciere más adecuada á su objeto, así como las condiciones del pago, con tal de que nada sea cambiado respecto al tiempo necesario á la comprobación de la cantidad de agua estipulada, y á la presión con la cual deberá ser bombeada.

Las proposiciones de los pretendientes deberán venir dirigidas al Presidente Municipal de Tampico, acompañadas de las descripciones y planos necesarios para su fácil comprensión.

Una vez admitida una propuesta por el Ayuntamiento, las diferencias que en el curso de los trabajos de instalación lleguen á presentarse sobre la calidad y condiciones de las máquinas ó de su funcionamiento, serán resueltas por dos peritos nombrados uno por cada parte contratante, y un tercero en caso de discordia nombrado de común acuerdo, y en caso de que las partes contratantes no estuviesen de acuerdo respecto al tercero, éste se nombrará por el Director de la Escuela de Ingenieros de la Ciudad de México.

El contrato se hará por escritura pública ante alguno de los notarios residentes en esta ciudad.

Las propuestas que se hagan al Ayuntamiento vendrán acompañadas de la indicación de una persona que se encuentre en Tampico, y la cual tendrá poder en debida forma para firmar el contrato respectivo en representación del proponente para el caso en que su propuesta sea aceptada por el Ayuntamiento.

Las condiciones técnicas del proyecto de la introducción del agua potable á la ciudad, la longitud total de la tubería principal y de la red de tubos distribuidores para el uso público y del vecindario, se podrán obtener por los proponentes en la Secretaría del Ayuntamiento de esta ciudad.

Tampico, Marzo 30 de 1898.

Reglamento para el uso del agua del Municipio en la ciudad de Tampico.

I. Toda persona que desee surtirse de agua, hará su solicitud en esqueletos impresos que serán proporcionados por la Secretaría del Ayuntamiento, y se someterá á las reglas establecidas por este R. Cuerpo, debiendo manifestar de una manera

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

completa y exacta á qué uso destine el agua que solicita, no admitiendo uso alguno que no sea con previo consentimiento del Ayuntamiento.

II. Ningún consumidor de agua surtirá á otra persona ó á otra familia, ni sufrirá que la tomen de sus solares, si no es con un permiso escrito del Ayuntamiento.

III. Después que el agua sea llevada á cualquier domicilio ó solar, ninguna persona podrá emplear ningún entubado, ni hacer, ni alterar ningún caño, ni reparar, ni conectar tubos, sino con un permiso escrito del Ayuntamiento, no aplicándose este artículo á los tubos de hule que se usen en el interior de las casas.

IV. Toda persona que adquiera el agua está obligada á mantener sus caños en buen orden, y el agua para tocadores, mingitorios, comunes, baños, etc., no se dejará funcionar si no es cuando se necesite, con el objeto de evitar la pérdida superflua del agua.

V. El agente del Municipio, con el objeto de vigilar los intereses que representa, pedirá cada vez que sea necesario permiso á los dueños de casas para ejercer las funciones de su cometido, y en el caso de que descubra algún fraude ó que el consumidor haga derrames superfluos, el Ayuntamiento tendrá el derecho de reclamarle el valor del exceso de agua que tome ó desperdicie.

VI. En caso de que dos personas ó familias se

sirvan de los mismos tubos, deberán solicitarlo así y comprometerse al pago de la renta que á cada solar corresponda.

VII. Expresamente queda sobre–entendido que el Ayuntamiento se reserva el derecho de clausurar en cualquier tiempo el acueducto principal, con objeto de hacer recomposiciones, extensiones, conecciones ú otra obra análoga concerniente al servicio, y al mismo tiempo se reserva el derecho de reformar en cualquier sentido el presente artículo, con objeto de proteger sus trabajos é intereses. La clausura de que se hace referencia no excederá de cuatro días, perdiéndose el derecho de cobrar las cuotas en caso de que excediere de ese período.

VIII. El Ayuntamiento suplirá el material y colocará por su cuenta las cañerías secundarias al interior de los solares en los puntos que se desee, y á ninguna persona se le permitirá abrir ni tocar dichas cañerías.

IX. El agua para regar se usará de las 6 á las 8 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. Cualquiera que la use en otra hora con este objeto, pagará por una vez la cuota doble, ó si no le conviniere, perderá el beneficio del agua. El Ayuntamiento se reserva el derecho de quitar este beneficio cuando lo juzgue necesario al mejor servicio público.

X. Cualquiera que voluntariamente deje correr el agua de su solar á la calle, sufrirá la multa que impone para el caso el Bando de Policía.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

XI. Los consumidores que deseen usar agua sin límite, lo pueden hacer haciendo uso de un contador de agua y pagando por el agua consumida en proporción á las tarifas aprobadas.

XII. El consumidor que permita que otros usen el agua que á él se le ha concedido, pagará el doble de la cuota que le corresponde.

XIII. Los pagos se harán cada mes, adelantados, á un agente que irá á domicilio, una sola vez al día, del 1º al 5 de cada mes, y en los días subsecuentes en la Oficina de la Tesorería Municipal. Cualquiera que no haga el pago correspondiente, el Ayuntamiento tendrá el derecho de obligarlo á pagar usando los procedimientos de estilo.

XIV. Con el propósito de que los consumidores conozcan la inmensa cantidad de agua que se perdería con dejar abiertos los conductos de sus datas respectivas cuando éstos no se necesiten usar, se publica la siguiente Tabla mostrando el número de galones de agua expedidos por diferentes tamaños de caños, con la presión ordinaria de 35 libras.

Diámetro de caño.	*Galones por minuto.*	*Galones por hora.*
$\frac{1}{8}$ de pulgada.....	4	240
$\frac{1}{4}$ „ „	13	780
$\frac{1}{2}$ „ „	49	2940
$\frac{3}{4}$ „ „	110	6600
1 „ „	195	11700

XV. La tarifa para el cobro mensual será la siguiente:

Para uso doméstico ordinario.....	$ 2 50
Para uso ordinario y agua para comunes, caballos y demás animales de corral.....	„ 3 50
Para usos ordinarios y riego de jardines, de calles y sembrados que no excedan de 1,250 metros cuadrados.....	„ 5 00

Para otros usos extraordinarios los interesados convendrán con el Ayuntamiento las condiciones y precio en que recibirán el servicio del agua que soliciten.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PROYECTO de defensa de la ciudad de Tampico contra las inundaciones causadas por las crecientes del río.

Entre las causas de insalubridad que existen en el puerto de Tampico, está sin duda alguna la inundación que sufre la ciudad de su parte oriental que se extiende hasta el barrio de Iturbide, y del extremo O. conocido con el nombre del Cascajal. La extensión en superficie que ocupan dichas dos partes inundables es equivalente á una tercera parte de la superficie total en que se extiende la ciudad.

En las inundaciones anuales que en la época de las lluvias amagan á Tampico, sufre una gran parte del vecindario las contrariedades que son consiguientes. Algunas casas de esos barrios son entresoladas, armadas sobre pilotes, quedando un espacio á lo sumo de un metro de altura entre el terreno y el piso de las habitaciones, el que generalmente es de tabla de pino, circunstancia que deja libre paso al agua de la inundación debajo de los pisos, produciéndose así una humedad y malos olores, que sólo por suprema necesidad pueden so-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

portarse; en dichas casas sus dueños ó habitantes permanecen las más veces durante la inundación, unas ocasiones por carecer de un lugar á donde trasladarse, y en otras por evitarse la molestia de un cambio, pero el mayor número de casas en los barrios á que me refiero están construídas á nivel del terreno ó con una pequeña elevación en el piso, por lo que el agua de las inundaciones las invade en el interior, obligando á los habitantes á buscar un refugio en los barrios elevados de la ciudad.

Los trastornos que los desbordes anuales del río ocasionan á los que tienen la desgracia de habitar por los rumbos de Iturbide y del Cascajal, los trabajos que tiene que afrontar la Corporación Municipal procurando alojamiento y recursos á los inundados pobres, y el peligro de que se desarrollen enfermedades que siempre se originan en esas ocasiones, causando no pocas pérdidas á la población, toda esa reunión de fatales circunstancias, está exigiendo un pronto remedio que las haga cesar, remedio que actualmente es una condición necesaria, si se quiere procurar el adelanto sucesivo del que es ya en importancia el segundo puerto de la República.

Sabido es que la ciudad de Tampico no tiene atarjeas que faciliten el descenso de los desechos de la población hacia el río y laguna que la circunda, por cuyo motivo dichos desechos quedan

contenidos en depósitos parciales, las más veces en malas condiciones, que al ser invadidos por las aguas producen los maléficos efectos que son consiguientes.

Las anteriores consideraciones me han animado á hacer un estudio especial de los medios que existen para modificar, mejorándolas, esas circunstancias actuales en que se encuentra la ciudad.

Para libertar las partes inundables de Tampico del alcance de las crecientes se tienen dos medios ó procedimientos distintos: el primero sería terraplenar toda la extensión inundable al grado de elevar su nivel un metro cuarenta centímetros sobre su actual altura, y el segundo construir un borde ó terraplén, siguiendo las orillas de la laguna del Carpintero, la Cortadura, Canal del Mercado y río Tamesín, en la forma que indica el plano núm. 6 que acompaña á este escrito, y cuyo borde elevado á una altura de dos metros veinte centímetros sobre el nivel de la baja marea, evitaría la entrada de las aguas á la ciudad en los días de crecientes del río.

Entre esos dos medios indicados, el primero resultaría muy costoso, pues habría necesidad de acarrear para los terraplenes de los barrios de Iturbide y del Cascajal algo más de 700,000 metros cúbicos de tierra, y esto requiere sin duda gastos exorbitantes y que por lo mismo están fuera del alcance de los recursos de que dispone la Mu-


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nicipalidad, por lo que no me detendré en especificar los procedimientos que debieran seguirse para construir esos terraplenes.

El segundo medio, aunque á primera vista ofrece la desventaja que no tiene el primero, de quedar sujeto á algún accidente de ruptura del borde, es sin embargo, en mi concepto, el que debe aceptarse en atención á su baratura, pues que su costo alcanzará á lo sumo á una sexta parte del valor del primero, lo que lo hace estar dentro de los límites á que alcanzan los actuales recursos del Municipio de Tampico.

El procedimiento que deberá seguirse para llevar á la práctica la realización de este proyecto, consiste en formar un borde de tierra, que va indicado en el plano con una línea roja, el que comenzará en el extremo Norte de la calle de Miradores siguiendo la ribera de la laguna del Carpintero, canal de la Cortadura y canal del Mercado, hasta terminar en el extremo Sur de la calle de las Damas. Ese borde deberá llevar ocho metros de base, dos de altura y cuatro de ancho en su parte superior, con taludes laterales á 45°. Por consiguiente su sección transversal tendrá 12 metros cuadrados, y siendo su desarrollo longitudinal de 2600 metros, resulta que será necesario para su formación un volumen de tierras de 31200 metros cúbicos.

La construcción de este borde, estando destinado á detener las aguas del río en sus crecientes sin



PLANO

para servir al proyecto de defensa de la Ciudad de Tampico de las crecientes del rio.

EXPLICACION:

- Bordo de defensa proyectado.
- Cisternas y bombas.
- Curvas de nivel de 2 en 2 metros.
- Superficie inundable.
- 1 Plaza de la Libertad.
- 2 Id „ „ Constitución.
- 3 Id „ „ Mendez.
- Atarjeas.
- 4 Plaza de Juarez.
- 5 Id „ la Union.
- 6 Cuartel.
- 7 Casa Mata.
- 8 Cementerio.
- F.C. Central.
- A Muelle.
- B Aduana.

LAGUNA DEL CARPINTERO.

Calle del Volantin

Fortin Morono

EL CASCAJAL

Canal de la Cortadura.

Antiguo Fuerte de Iturbide

B.

A.

Boca de "El Humo"

RIO PANUCO.

Escala 1/10.000.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Lit. del Timbre México.

dejarlas invadir la ciudad, deberá hacerse con algún esmero, por capas sucesivas de tierra de cincuenta centímetros de espesor, las que deberán ser pisoneadas ó comprimidas fuertemente conforme se vayan extendiendo.

De la misma manera se procederá para evitar que sea inundado el barrio del Cascajal, formándose el borde á partir del extremo Sur de la calle de Miradores, siguiendo hacia el N. O. la orilla del río Tamesín hasta donde termina el llano en la base del cerro del Fortín de la Libertad. En esta parte el desarrollo del borde medirá una longitud de 1300 metros, que multiplicados por los doce metros cuadrados de la sección transversal dan un volumen de 15600 metros cúbicos.

Es indudable que construídos que sean esos dos bordes en las condiciones expresadas servirán perfectamente de defensa á las partes bajas de la ciudad, libertándolas de ser invadidas por las aguas del río.


Para que en tiempos normales las lluvias que desciendan sobre la población tengan salida franca á la laguna ó á los canales que la rodean, se construirán en la base del terraplén y en un sentido transversal á su longitud, unos caños de mampostería, cuyo fondo quedará 20 centímetros de elevación sobre el nivel de la alta marea. De este modo las lluvias, al correr en las calles de Tampico, encontrarán por ellos una franca salida al exterior del muro.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La construcción de los referidos caños será de una sección transversal de 75 centímetros de anchura por 40 de altura, ó sean 3000 centímetros cuadrados, é irá empotrada en la construcción una compuerta giratoria, de marco y hoja de acero, la que será cerrada herméticamente en los momentos en que se tema una avenida del río.

Para evitar que en los momentos de una creciente, al cerrarse los caños, las lluvias que caigan sobre la misma ciudad y que no tendrán en ese caso salida franca al río, formen en sus calles charcos de más ó menos consideración, se construirá en el extremo Oriente del canal de la Cortadura en la manzana 138 una cisterna subterránea, la que tendrá diez metros de longitud, cinco de anchura y tres de profundidad, y que será fabricada de mampostería, cerrando su parte superior con una bóveda de ladrillo prensado. Esta cisterna será capaz de contener sobre 150 metros cúbicos de agua, y que dará destinada á recibir las corrientes de las calles durante los días de las crecientes del río.

Al lado de esta cisterna se establecerá una bomba movida por vapor, defendida de la intemperie por sus correspodientes cobertizos, á fin de elevar el agua del fondo de la cisterna sobre el terraplén y arrojarla al canal cuando en los momentos de una creciente no pueda darse salida á las lluvias que cayeren dentro del perímetro de Tampico por los caños transversales de la base del borde, de los



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que se ha hecho mención anteriormente. Otra cisterna y bomba respectiva se establecerá con igual objeto en la manzana núm. 157 en el barrio del Cascajal. (Véase el diseño núm. 7.)

Como se ve, tanto estas cisternas como las bombas estarán destinadas á servir solamente en los días de crecientes que llueva en la ciudad.

El valor total de las obras que dejo expresadas será de $132,960 conforme al presupuesto detallado que se ha formado de ellas.

PRESUPUESTO general de las obras proyectadas para la defensa de Tampico de las crecientes del río.

Teniendo en cuenta que para formar los bordes de defensa desde el extremo Norte de la calle de Miradores por toda la ribera de los canales hasta el extremo Sur de la calle de las Damas, será necesario hacer el acarreo de las tierras desde la falda Noroeste de la loma en que están situados los cementerios, haciendo uso de un ferrocarril, sistema Koppel ú otro adecuado al objeto, el metro cúbico en el borde de que se trata tendrá un precio relativamente caro, el que se calcula en un peso cincuenta centavos, y bajo esta base se obtienen los siguientes resultados:

En los 31200 metros cúbicos que entrarán en el borde de la parte oriental, á razon de un peso cincuenta centavos el metro cúbico, se gastarán.....	$ 46,800
A la vuelta.....	46,800

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

De la vuelta.....	46,800
En el borde proyectado en el Cascajal entrarán 15600 metros cúbicos, que á razón de un peso cincuenta centavos tendrán un valor de.....	23,400
En la construcción de ocho caños transversales en la base del terraplén con sus compuertas respectivas, á razón de $ 500 uno.....	4,000
En la construcción de dos cisternas de mampostería de diez metros de longitud, cinco de anchura y tres de profundidad, cerradas en la parte superior con bóveda de ladrillo prensado, á $ 11,500 una.....	23,000
Dos pulsómetros de nueve pulgadas de diámetro con sus correspondientes calderas de vapor, á $ 5,000 uno.....	10,000
Dos cobertizos y casas de madera para habitación de los empleados encargados de las bombas á $ 1,800 uno.....	3,600
Gastos imprevistos al 20 %.....	22,160
Total.....	$ 132,960

Establecimiento de atarjeas en la ciudad de Tampico.

Está reconocida la gran necesidad que se tiene en toda población de alguna importancia, y mucho más si se encuentra situada en una zona marítima intertropical, en lugares en que generalmente el calor y la humedad atmosférica son condiciones distintivas del clima, de establecer albañales y atarjeas que reciban la descarga directa de los desechos de la población, porque en aquellas ciudades en donde no existen, quedan por lo común las inmundicias de todo género, estancadas en recipientes ó depósitos, que aunque construídos de exprofeso, forman en muchas ocasiones focos de pestilencia y causas de enfermedades.

La limpieza, no solamente de calles, plazas y edificios públicos, sino la de los solares y casas habitaciones de particulares, está subordinada al establecimiento y conservación de un buen sistema de atarjeas. Hice notar anteriormente, al ocuparme de la introducción del agua potable á Tampico, que al llevar adelante esta obra iba á presentarse

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

De la vuelta.....	46,800
En el borde proyectado en el Cascajal entrarán 15600 metros cúbicos, que á razón de un peso cincuenta centavos tendrán un valor de.....	23,400
En la construcción de ocho caños transversales en la base del terraplén con sus compuertas respectivas, á razón de $ 500 uno.....	4,000
En la construcción de dos cisternas de mampostería de diez metros de longitud, cinco de anchura y tres de profundidad, cerradas en la parte superior con bóveda de ladrillo prensado, á $ 11,500 una.....	23,000
Dos pulsómetros de nueve pulgadas de diámetro con sus correspondientes calderas de vapor, á $ 5,000 uno.....	10,000
Dos cobertizos y casas de madera para habitación de los empleados encargados de las bombas á $ 1,800 uno.....	3,600
Gastos imprevistos al 20 %.....	22,160
Total.....	$ 132,960

Establecimiento de atarjeas en la ciudad de Tampico.

Está reconocida la gran necesidad que se tiene en toda población de alguna importancia, y mucho más si se encuentra situada en una zona marítima intertropical, en lugares en que generalmente el calor y la humedad atmosférica son condiciones distintivas del clima, de establecer albañales y atarjeas que reciban la descarga directa de los desechos de la población, porque en aquellas ciudades en donde no existen, quedan por lo común las inmundicias de todo género, estancadas en recipientes ó depósitos, que aunque construídos de exprofeso, forman en muchas ocasiones focos de pestilencia y causas de enfermedades.

La limpieza, no solamente de calles, plazas y edificios públicos, sino la de los solares y casas habitaciones de particulares, está subordinada al establecimiento y conservación de un buen sistema de atarjeas. Hice notar anteriormente, al ocuparme de la introducción del agua potable á Tampico, que al llevar adelante esta obra iba á presentarse

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

como una consecuencia forzosa para la ciudad el establecer atarjeas; que á la vez que recojan los desechos de la población, sirvan para reducir á su cauce la gran cantidad de agua que, después de haber servido á diversos usos de sus habitantes, deberá ser provista de una fácil salida fuera de poblado, á fin de evitar los charcos que de otra manera se formarán en las calles ó en el interior de los solares. Esta circunstancia es tanto más observable, cuanto que no es raro encontrarse actualmente, en algunas calles céntricas de Tampico, caños y charcos de aguas sucias que se descargan del interior de los solares, no obstante que esto está expresamente prohibido en uno de los artículos del Bando General de Policía, vigente.

Los excusados actualmente en uso en Tampico se reducen á recipientes á nivel del suelo, los que por lo general de año en año se llenan, y para limpiarlos se procede durante la noche á extraer en barriles abiertos por una de sus bases las inmundicias para conducirlas fuera de poblado. Este sistema que hasta ahora parece necesario por no tenerse otro alguno de que disponer, es pernicioso no sólo á los habitantes de la casa en que se limpia un excusado, sino á toda la vecindad por donde tenga que transitar el inmundo convoy, condenada á sufrir los malos olores que se promueven durante ese trabajo, y este mal desaparecerá con las atarjeas.

Debe señalarse también como causa de enfermedades el desorden en que se hace en los suburbios de la ciudad la matanza de reses. Lugares hay, como puede notarlos quien recorra la ribera del barrio del Cascajal, en los que la sangre y desechos de los animales que se matan forman charcos estancados, en donde los fuertes calores los hacen entrar luego en descomposición, llenando la atmósfera con sus corrompidas emanaciones. Estas deplorables condiciones fácilmente podrán desaparecer al llevarse á cabo el sistema de atarjeas y cisternas, construyendo al efecto un rastro con los requisitos que exige la higiene, y en el que principalmente el lavado y limpieza de los pavimentos y caños se pueda hacer con toda facilidad inmediatamente después de hecha la matanza de reses.

Las estadísticas de enfermedades y mortalidad llevadas en las poblaciones del litoral de nuestras costas, en las de los Estados Unidos, Centro y Sur América, demuestran de modo evidente la enorme diferencia que hay entre el número de defunciones que se registran anualmente en una ciudad dotada de atarjeas bien establecidas, de agua potable y desecación de pantanos, y otra en la que se carece de esas cosas, y no son atendidas con el esmero que merecen la limpieza é higiene públicas.

No es de dudarse que con el notable aumento de población que está teniendo Tampico, que en

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

los últimos seis años ha sido de más de cuatro mil habitantes, las enfermdades endémicas y epidémicas se desarrollarán más fácilmente, si no se remedian con toda eficacia sus actuales pésimas condiciones higiénicas, y esa circunstancia determina hasta cierto punto la exigencia de no retardar por más tiempo la ejecución de las obras de saneamiento, ya sean las propuestas en este libro, ó bien otras análogas que mejor parecieren.

Como base para tratar el establecimiento de atarjeas en Tampico he formado el plano de la ciudad, que es adjunto á estos artículos bajo el núm. 4, con la configuración de pendientes del terreno en que está ubicada, por medio de curvas de nivel, cuya equidistancia en proyección vertical es de dos metros, habiendo referido esas curvas al nivel de la baja marea, como *plano general de comparación.*

La principal condición que deberá ser atendida al formarse un proyecto de atarjeas, como el que se necesita en Tampico, es la de pendientes ó declives en que han de instalarse, para que el escurrimiento de las materias que salgan por ellas sea lo más rápido y fácil que permita el terreno.

Afortunadamente el suelo de Tampico ofrece una buena configuración topográfica para el objeto, pues como se ve en el plano, el lugar que ocupa el antiguo fuerte de Casa Mata, al extremo Oeste-noroeste de la calle de Altamira, es el más elevado de todo el terreno en que se extiende la ciudad,

y á partir de ese sitio, la línea superior divisoria de pendientes corre al Este-sur-este por la calle de Altamira, hasta su intersección con la calle de la Aduana. En todo ese trayecto las pendientes del terreno están indicando que una serie de atarjeas deberá establecerse por un lado siguiendo las calles que bajan á la laguna del Carpintero, y por otro siguiendo la prolongación opuesta de esas mismas calles en la parte en que descienden al brazo del río Tamesín que forma el canal del Mercado. En lo restante de la ciudad, hacia el Nor-este y Sur-este, las atarjeas seguirán en las calles las pendientes naturales del terreno, descargando unas en la laguna del Carpintero y canal de Iturbide, y otras en el canal del Mercado que baja circundando la ciudad, por su extremo Oriente.

Como es natural, el diámetro interior de las atarjeas que se deberán construir en Tampico será variable, en relación á la extensión que ocupe la parte de la ciudad que tenga que arrojar sus desechos en ellas, y las atarjeas podrán ser construídas de dos sistemas: ó se hacen de mampostería con bóveda de ladrillo prensado, ó bien se pueden establecer con tubos de barro cocido, vitrificado al interior.

Para una ciudad de cortos alcances pecuniarios como es Tampico, deberá buscarse la mayor economía posible en el establecimiento de sus atarjeas, y es indudable que entre los dos sistemas in-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dicados, el segundo es el que ofrece mayor baratura sin que deje de llenar completamente su objeto, tanto como pudiera conseguirse con el primero; por lo que indico desde luego preferible el que las atarjeas se construyan con tubos, reservándome á su tiempo oportuno el hablar de su costo y presupuesto general.

Estando Tampico circundado de aguas que levantan y bajan su nivel alternativamente, según el flujo y reflujo del mar, es indispensable fijar el nivel del fondo de las atarjeas en el lugar en que desemboquen al exterior, al nivel de la baja marea; pues de esta manera, aunque esos desemboques sean cubiertos por las aguas exteriores durante la alta marea, es indudable que al descender el nivel del agua en los momentos de la baja marea hasta su límite inferior, todos los desemboques quedarán francos y por consiguiente descargarán sin dificultad.

Lo que acabo de decir, sin embargo de estar perfectamente fundado en la verdad y experiencia, ofrece en Tampico, así como en otras poblaciones costeñas que se encuentran en análogas condiciones topográficas, un serio y trascendental inconveniente, que exige ser resuelto de una manera especialmente determinada para las atarjeas que deban instalarse en tal situación. Ese inconveniente es el de que, cuando las crecientes anuales del río hacen subir las aguas que rodean la ciu-

dad uno y medio metros, poco más ó menos, sobre el nivel de la baja marea, y la inundan en sus extremos del Oriente y del Sur–oeste, la presión exterior de las aguas sobre todos los desemboques de las atarjeas ejercerá un retén á la descarga de las inmundicias en ellos contenidas, y ese retén ó empuje exterior ejercido en las atarjeas durante la creciente hará sin duda retroceder su contenido, haciéndolo brotar por los mismos resumideros de calles y casas particulares, hasta que el nivel en estos lugares inundados llegue á alcanzar la altura de la creciente.

En Tampico hay, pues, necesidad para evitar que las inmundicias que llenen las atarjeas, durante los días de una creciente, se revuelvan con las aguas que inunden la ciudad en sus partes bajas, el construir una atarjea por toda la margen del canal de Iturbide por el barrio del Oriente, y por toda la margen de la parte baja del Cascajal al Sur–oeste, destinada á recibir la descarga de todas las atarjeas parciales de las calles, quitando á éstas su descarga directa al exterior. Ese albañal, que llamaré colector general de desechos, estará en comunicación por la parte del E. y del S. O. con las cisternas ó algibes de que se ha hecho mérito en el proyecto de defender la ciudad de las crecientes del río, en cuyas cisternas se instalarán bombas movidas por vapor para expeler al exterior del borde defensor de las inundaciones, los desechos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que durante la creciente se reunan en dichas cisternas ó depósitos.

Meditando en los medios para economizar la construcción del colector general de atarjeas, cuyo costo para Tampico saldría relativamente caro, me he fijado en el que me parece menos oneroso para aquel municipio, pues que de ser aceptado lo tendrán que pagar todos y cada uno de los interesados. Este medio es el que describo en seguida.

He dicho anterior que la mayor creciente que ha inundado á la ciudad de Tampico ha alcanzado una altura de un metro setenta centímetros sobre el nivel de la baja marea, y por lo mismo, sin lugar á duda alguna, puede afirmarse que en cualquier sitio inundable de la ciudad donde se establezca un resumidero para desechos de cualquiera clase destinados á las atarjeas, si se establece el orificio de entrada á una altura mayor de dos metros sobre el nivel de la baja marea, ya no podrán escaparse por ese orificio las materias contenidas en la atarjea, puesto que la carga ejercida sobre el desemboque de ésta tendrá nada más una altura de metro y medio, que es la que alcanza el agua en las crecientes, y ésta es menor que la altura sobre la misma baja marea á que se habrá situado el orificio de entrada del resumidero, que como dejo dicho será de más de dos metros.

Al aceptar este medio no será necesaria la construcción del colector general de atarjeas, pues los

desemboques de éstas quedarán francamente establecidos al exterior, pero sí habrá necesidad de no establecer en las calles de los barrios inundables resumidero alguno, sino que esos resumideros en las calles podrán establecerse en sitios no inundables, es decir, que estén á una altura al menos de dos metros sobre la baja marea.

Fácilmente se comprende que la ejecución de las obras que indico, no tan sólo deberá sujetarse á explicaciones técnicas, claras y adecuadas al objeto de sus menores detalles, sino que á la vez será necesario que las autoridades municipales, que son las inmediatas encargadas de vigilar por el cumplimiento de toda medida que se relacione con la salubridad é higiene de la población, dicte algunas disposiciones reglamentarias que normen los procedimientos del vecindario en la ejecución de las obras respectivas que le correspondan, y organice además un sistema de inspección bien retribuído para la vigilancia del ramo de atarjeas en toda la ciudad, y con especialidad en las casas construídas en lugares inundables, pues siempre será del caso no olvidar que tanto las atarjeas principales como los tubos de casas particulares que descarguen sobre ellas, deberán quedar construídas, principalmente en las calles y solares que se inundan, de una manera estable, y tan herméticamente cerrados en todas sus junturas y uniones, que sea imposible el que dejen escapar en el inte-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

rior de la ciudad la más pequeña parte de su contenido cuando, se ejerza en el desemboque de las atarjeas, la carga exterior extraordinaria ocasionada por el levantamiento de las aguas, en cualquiera creciente del río.

En el proyecto núm. 2 de que me he ocupado anteriormente he dejado demostrada la posibilidad de evitar el que las avenidas periódicas del río inunden la población, desbordándose sobre las partes bajas en que se extienden los caserios del Cascajal y de Iturbide, y cuyo proyecto, una vez realizado, no solamente librará á Tampico de las contrariedades y pérdidas que las inundaciones ocasionan al vecindario, sino que á la vez quedarán subsanadas algunas de las dificultades que en detalle ofrece el sistema general de atarjeas en los momentos de una inundación y que someramente dejo indicadas, pues que realizando á la vez ambos proyectos se relacionará convenientemente la ejecución de algunos pormenores que les sean comunes y que se integren ó completen entre sí.

También considero conducente á la mayor y más perfecta limpieza de la ciudad. el establecer un buen sistema lavatorio de atarjeas, para que éstas puedan ser lavadas unas después de otras á determinados intervalos de tiempo en cada mes. El medio más fácil para hacer este trabajo será establecer tubos especiales de conexión entre la tubería principal de agua potable que surta la ciu-

dad, con los conductos de las atarjeas, en sitios convenientemente elegidos, á fin de conseguir, cuando así fuese necesario, expeler del interior de las atarjeas las inmundicias en ellas detenidas, aun en los días de una inundación.

Al ocuparme de precisar el presupuesto de la construcción de atarjeas he dado por desechado el primer sistema de construirlas de mampostería, con bóveda de ladrillo prensado, porque indudablemente su costo resultaría tres veces mayor que el de la construcción por medio de tubos, sin que el primero ofrezca ventajas notables respecto del segundo, que pudieran servir para fundar razonablemente la preferencia de aquél. Por lo expuesto entro desde luego en los considerandos conducentes á determinar la capacidad ó diámetros que deben tener los tubos, según los lugares, bajos ó elevados, á través de los cuales sea necesario colocarlos.

Todas las calles de Tampico, ya sean de las que corren de Oriente á Poniente, ó de las que tienen una dirección de Sur á Norte, ofrecen una fuerte pendiente, que no baja del uno por ciento, hasta los sitios en que su línea de descenso llega á las planicies inundables del Oriente y Sur–oeste, y en esos trayectos en que las calles ofrecen fuertes pendientes la colocación de las atarjeas deberá hacerse siguiendo un declive paralelo á la superficie del terreno. Después, al llegar á la planicie inundable, podrá establecerse la pendiente de la atarjea

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

repartiendo uniformemente en toda su longitud la diferencia de nivel que se tenga entre el comienzo de la planicie y el desemboque de la atarjea al exterior.

Con el conocimiento que tengo de lo que es actualmente la población de Tampico y de las condiciones topográficas del suelo en que está ubicado, propondré la repartición de atarjeas por las calles de que haré mención más adelante, advirtiendo previamente que los tubos de que se hará uso en su construcción, serán de diámetro de siete, nueve y doce pulgadas inglesas, instalando los de menos diámetro en las partes elevadas de fuertes pendientes, los de nueve pulgadas en la parte media de las atarjeas, y los de doce en el extremo de éstas, hasta su desemboque al exterior, no dando el pormenor en longitudes según el diámetro de los tubos que se usen en las tres secciones en que para el caso se dividirá la longitud total de cada atarjea, para evitar por ahora el ser prolijo en ese detalle de interés secundario, y en tal virtud, en la planilla que he formado para hacer constar el desarrollo total en metros que medirán todas las atarjeas, he hecho figurar solamente la longitud total de cada una en la columna respectiva.

El espesor del cilindro de los tubos de que se debe hacer uso en las atarjeas de Tampico deberá ser de dos á tres y media pulgadas de espesor, construídos de barro de primera calidad y con un

cocimiento uniforme que los haga suficientemente resistentes en relación al objeto á que están destinados.

Estos tubos podrán obtenerse en esta capital en la fábrica de la Colonia de Santa Julia y llevarlos al lugar de su destino por el Ferrocarril Central, ó bien podrán obtenerse haciéndolos venir de los Estados Unidos del Norte, buscando el flete de mar de New Orleans á Tampico, si por ese trayecto se consiguieran con más baratura que llevados de México.

Para la colocación de estos tubos se abrirán zanjeados de sesenta centímetros á un metro de profundidad, en el fondo de los cuales se pondrá un lecho de piedra triturada y mezcla común bien pisoneado, sobre el que se tenderán los tubos, uniendo sus junturas con mezcla hidráulica; y por último, se acuñarán convenientemente por ambos costados con mampostería común, procurando darles la mayor firmeza y estabilidad posibles.

Para facilitar la revisión de las atarjeas se establecerán en todos los cruceros y centros de las calles, pequeñas cajas de ladrillo de un sistema adecuado para hacer fácilmente el registro cuando se presente el caso fortuito de cualquier asolvamiento que obstruya alguna atarjea.

Los caños de excusados y resumideros de las casas de particulares, deberán ser de tubos de cuatro á cinco pulgadas de diámetro, y para las conexio-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nes de éstos con la atarjea principal se usarán piezas de una sola formación, en las cuales la unión del tubo chico al grande venga hecha desde la fábrica, y por consiguiente no sea necesario el hacer esa unión al construir la atarjea, sino simplemente instalar la pieza; evitándose de ese modo los defectos que en esta clase de instalaciones se cometen á menudo por los operarios aun más expertos; además, que así se obtendrá cierta ventaja de economía de tiempo en el trabajo.

No se ha hecho figurar en el presupuesto partida alguna relativa á los gastos de instalación de los tubos secundarios destinados á descargar sobre las atarjeas los desechos de los solares y casas particulares, porque ese gasto corresponde cubrirlo á los dueños de solares y fincas, y será más ó menos considerable, según sean las ramificaciones de los resumideros que se establezcan en cada caso.

El costo general del proyecto ha resultado ser de cuarenta y dos mil seiscientos setenta y ocho pesos sesenta centavos, lo que da un valor de cuatro pesos seis centavos para el metro lineal de atarjea, precio relativamente barato, que pone esta obra perfectamente al alcance de los recursos pecuniarios actuales de aquel municipio.

Las calles elegidas para la colocación de las atarjeas son en general las que bajan al Norte hacia la laguna del Carpintero y canal de Iturbide, y las que descienden al Sur sobre el canal del Mercado y el de las Prensas. La planilla siguiente da el resumen de longitud de dichas atarjeas. (Véase el plano núm. 6).

Nombres de las calles de la ciudad.						Longitud de las atarjeas.
En la calle del	Aguila	al Norte	de la de	Altamira....		636m88
,, ,,	Amargura	,, ,,	,,	....		597. 07
,, ,,	Ladrillera	,, ,,	,,	....		398. 05
,, ,,	Alto Monte	,, ,,	,,	....		358. 20
,, ,,	Artesanos	,, ,,	Estado.....			437. 00
,, ,,	Miradores	,, ,,	Altamira....			397. 00
,, ,,	Cuartel	,, ,,	Rivera.....			557. 80
,, ,,	Empresa	,, ,,	Unión.....			456. 00
,, ,,	Muelle	,, ,,	íd.....			456. 00
,, ,,	Aduana	,, ,,	íd.....			456. 00
,, ,,	Aurora	,, ,,	íd.....			456. 00
,, ,,	Damas	,, ,,	Estado.....			296. 00
,, ,,	Espartal	,, ,,	Comercio....			297. 00
,, ,,	Flores	,, ,,	Unión.....			358. 00
,, ,,	Moreno	,, ,,	Estado.....			159. 00
,, ,,	Alameda	,, ,,	íd.....			159. 00
,, ,,	Gloria	,, ,,	íd.....			159. 00
,, ,,	Sol	,, ,,	íd.....			119. 00
,, ,,	Iturbide	,, ,,	Altamira....			50. 00
Longitud total de atarjeas al Norte.....						6803m00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Nombres de las calles de la ciudad.						Longitud de las atarjeas.
En la calle del	Aguila	al Sur	de la	de	Altamira....	318m00
,, ,,	Amargura	,, ,,		íd.....		318. 00
,, ,,	Ladrillera	,, ,,		íd.....		318. 00
,, ,,	Alto Monte	,, ,,		ld.....		318. 00
,, ,,	Artesanos	,, ,,		Estado.....		258. 00
,, ,,	Miradores	,, ,,		Altamira....		218. 00
,, ,,	Cuartel	,, ,,		Rivera.....		55. 00
,, ,,	Empresa	,, ,,		Unión.....		140. 00
,, ,,	Muelle	,, ,,		íd.....		139. 00
,, ,,	Aduana	,, ,,		íd.....		120. 00
,, ,,	Aurora	,, ,,		íd.....		120. 00
,, ,,	Damas	,, ,,		Estado.....		258. 00
,, ,,	Espartal	,, ,,		Comercio....		159. 00
,, ,,	Flores	,, ,,		Unión.....		79. 00
,, ,,	Morena	,, ,,		Estado.....		218. 00
,, ,,	Alameda	,, ,,		íd.....		189. 00
,, ,,	Gloria	,, ,,		íd.....		159. 00
,, ,,	Sol	,, ,,		Altamira....		159. 00
,, ,,	Iturbide	,, ,,		íd.....		159. 00
Longitud total de atarjeas al Sur.....						3702m00

Como se ve por el resumen anterior, las atarjeas que descienden al Sur miden entre todas un desarrollo de tres mil setecientos dos metros, y el desarrollo de las que descienden al Norte es de seis mil ochocientos tres metros, que hacen en junto diez mil quinientos cinco metros.

Para terminar con la parte expositiva del establecimiento de atarjeas en Tampico, pongo en seguida el presupuesto aproximado de las obras que le son relativas, sin considerar en él el costo de construcción del colector general de atarjeas, ni el de la instalación de conexiones de tubos de agua

que pudieran establecerse para el lavado de atarjeas, por no considerar estas obras como de imprescindible necesidad, y á lo más ser de aquellas cuya realización debe subordinarse á los resultados que se obtengan en la práctica, á fin de proceder después con entero conocimiento de causa á las obras complementarias que fuesen conducentes al perfecto funcionamiento del sistema general de atarjeas.

PRESUPUESTO de los materiales de construcción y mano de obra que se invertirán en el establecimiento de atarjeas en la ciudad de Tampico.

En la apertura del zanjeado en 10,505 metros de longitud para la colocación de la tubería de atarjeas, á razón de $ 0.35 metro lineal.....	$ 3676.75
Valor del mortero (piedra triturada y mezcla común) para tender en el lecho del zanjeado y acuñamiento lateral de los tubos, á razón de $ 0.50 metro lineal...	5252.50
Piedra de laja para cerrar la parte superior del zanjeado en que van empotrados los tubos, á razón de $ 0.25 metro lineal.....	2626.25
En la construcción de 250 cajas de ladrillo prensado para establecer los registros de las atarjeas, á $ 12 una.....	3000.00
Diez mil quinientos cinco metros lineales de tubos de siete, nueve y doce pulga-	
A la vuelta.....	$ 14555.50

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

De la vuelta.....$	14555.50
das de diámetro interior, considerando el promedio de costo de los tubos de diverso diámetro á dos pesos metro lineal.....	21010.00
Por gastos imprevistos el 20 % sobre las cantidades anteriores.....	7113.10
Suma total.....$	42678.60

PROYECTO de desecación de la Laguna del Carpintero en el puerto de Tampico.

Existe al lado Noreste de la ciudad y puerto de Tampico una Laguna llamada del Carpintero, la que actualmente se encuentra azolvada en siete décimas partes de su extensión, lo que ocasiona que durante las horas de baja mar queden en sus ribazos á descubierto extensos pantanos que impregnan la atmósfera de emanaciones deletéreas, ocasionando en la población constantes y mortales enfermedades.

Tal circunstancia hace que el clima de Tampico sea actualmente insalubre, como está demostrado por muy recientes observaciones, que prueban que en los barrios vecinos á la Laguna se ha estacionado la viruela desde hace varios años en los que no se ha desterrado del todo, y en esa zona son también frecuentes los casos de fiebres palúdicas y perniciosas. Y no solamente se hacen sentir en los barrios que dejamos indicados esas fatales condiciones de insalubridad, sino que en cierta

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

De la vuelta.....$	14555.50
das de diámetro interior, considerando el promedio de costo de los tubos de diverso diámetro á dos pesos metro lineal.....	21010.00
Por gastos imprevistos el 20 % sobre las cantidades anteriores.....	7113.10
Suma total.....$	42678.60

PROYECTO de desecación de la Laguna del Carpintero en el puerto de Tampico.

Existe al lado Noreste de la ciudad y puerto de Tampico una Laguna llamada del Carpintero, la que actualmente se encuentra azolvada en siete décimas partes de su extensión, lo que ocasiona que durante las horas de baja mar queden en sus ribazos á descubierto extensos pantanos que impregnan la atmósfera de emanaciones deletéreas, ocasionando en la población constantes y mortales enfermedades.

Tal circunstancia hace que el clima de Tampico sea actualmente insalubre, como está demostrado por muy recientes observaciones, que prueban que en los barrios vecinos á la Laguna se ha estacionado la viruela desde hace varios años en los que no se ha desterrado del todo, y en esa zona son también frecuentes los casos de fiebres palúdicas y perniciosas. Y no solamente se hacen sentir en los barrios que dejamos indicados esas fatales condiciones de insalubridad, sino que en cierta

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

época del año, cuando se presentan las crecientes del río, y por consiguiente hay una gran humedad en el suelo y fuertes calores, esos males se extienden sobre toda la población, causando de año en año alarmantes estragos.

Todos los médicos que de diez años á esta fecha han visitado Tampico estudiando las cuestiones relativas á su salubridad é higiene, al haber reconocido los hechos indicados, están de acuerdo en confesar que al menos el treinta por ciento de los que enferman en Tampico es debido á las pésimas condiciones actuales en que se encuentra la citada Laguna.

Tan poderosas causas me han hecho emprender el estudio de los medios que pudieran ponerse en práctica para remediar esa alarmante situación, y á efecto de tener una base práctica en que apoyar mis estudios y las resoluciones á que pudieran conducirme, hice levantar el plano topográfico de la Laguna y sus alrededores, y practicar un sondeo minucioso de sus aguas para el conocimiento preciso de las obras que fueren conducentes.

Ya en otra ocasión algunos han hecho estudios dirigidos á resolver el problema de que ahora me ocupo, y en el año de mil ochocientos cincuenta y seis, estando el señor General Juan José de la Garza en el Gobierno de Tamaulipas, se formó á su iniciativa por el ingeniero francés Mr. Bonneville, un proyecto conducente á renovar las aguas



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PLANO
TOPOGRAFICO
DE LA CIUDAD DE TAMPICO,
ESTADO DE
TAMAULIPAS
Y
PROYECTO DE DESECACION
DE LA LAGUNA DEL
CARPINTERO.
1896.

NOTAS.

- ——— Demuestra la primera fundación de la Ciudad, de 1823 á 1825.
- ——— Ensanche hasta 1849.
- ——— Nueva zona de ensanche de 1886.
- ——— Los sondeos están referidos á la marea alta.
- ——— La diferencia de 0.79 centímetros entre la alta y baja mares, es muy aproximada.
- ——— Ruinas de los *fortines* de Moreno, Libertad y Andonaegui, situados en los cerros y lomas de sus respectivos nombres.
- ——— Restos del fortin de Iturbide y situación que ocupaba cerca de la desembocadura del canal de la Cortadura en el Rio Tamesin.
- ——— Puerto.
- ——— Fondeadero de buques de alto bordo.
- ——— Superficie de la Laguna del Carpintero. 1.354,780 metros.
- ——— Cantidad de agua que contiene actualmente la misma laguna en marea alta. 1.231,479 metros cúbicos.
- ——— Idem en marea baja, quedan pozas.
- ——— Fortin de la Casa Mata, situado en la loma de su mismo nombre.

Escala de 1 / 20.000.

Isleta de la Pitahaya.
Laguna del Chairel.
Labores de regadío con bomba de vapor.
Reho. El Zapote
Isleta del Zapote
Canal del Rio Tamesin
Cortadura de la Libertad
LAGUNA DEL CARPINTERO.
Fortin de Andonaegui
Fortin de Moreno
Fortin de Iturbide
Camino viejo a la Barra
F. C. de la Barra
Cortadura de la Isleta
Isleta
F. C. Central a S. Luis Potosi
RIO PÁNUCO.
ESTADO DE VERA-CRUZ.
El Humo.

LIT. DEL TIMBRE.

de la Laguna del Carpintero, introduciendo á ésta una parte del río Tamesí, por medio de un canal que comenzó á romperse al margen de la Laguna del Chairel, un poco al Noroeste del Fortín de la Libertad.

Este canal, una vez terminado, tenía por objeto el que la corriente que generalmente se observa al través de la Laguna del Chairel al frente de la isleta de Bacante, tomando la dirección de la entrada del canal descargara sobre la Laguna del Carpintero, removiendo y arrastrando sus fangos para ir á arrojarlos sobre el Pánuco por el canal de Iturbide, conocido comunmente con el nombre de la Cortadura, ó por el Estero del Puente Blanco, situado dos kilómetros al Norte del anterior y en el día completamente obstruído. (Consúltese el plano número 8). Este proyecto se detuvo poco tiempo después de haberse principiado las excavaciones, probablemente debido á los acontecimientos revolucionarios interiores que surgieron en aquella época.

Como es natural, al tratarse de nuevo de tan interesante cuestión, se ha comenzado por traer á la vista el proyecto del Ingeniero Bonneville, y al efecto, hice levantar de nuevo el perfil de los cerros entre la Laguna del Chairel y la Laguna del Carpintero, siguiendo la línea indicada por el comienzo de las excavaciones hechas en mil ochocientos cincuenta y seis. Por ese perfil que acom-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

paño á este escrito en el dibujo número 9, se ve que el tajo de los cerros del Fortín de la Libertad por el canal proyectado, alcanzaría una altura de veintinueve metros cuarenta y nueve centímetros sobre el nivel de la baja marea en su parte más elevada, para descender después hacia el lado del Este sobre la Laguna del Carpintero, y en su parte superior esta excavación tendría una anchura de cuarenta y seis metros veinte centímetros. Estas grandes proporciones del tajo, hacen pensar que de llevarse adelante el primitivo proyecto, tal vez sería ventajoso sustituirlo con probable economía en los trabajos, con un túnel abierto en la base de los cerros, cuya sección trasversal representara una superficie de cuatro á cinco metros cuadrados, con lo que sin duda se conseguiría el objeto deseado, de arrojar una parte de la corriente de Bacanté sobre la Laguna del Carpintero y dar á sus aguas cierto impulso, suficiente á determinar su salida con más ó menos velocidad sobre el río Pánuco por el Estero del Puente Blanco ó la Cortadura.

A lo que acabo de explicar estaba reducido el proyecto de Bonneville, y últimamente algún Ingeniero que ha recorrido aquellos lugares para dar opinión pericial sobre lo más acertado que pueda hacerse para libertar á Tampico de la insalubridad que le ocasiona la Laguna, ha opinado de una manera análoga á como lo hizo entonces el referido Bonneville.

Por mi parte temo que los resultados á que conduzca la ejecución de ese proyecto no sean un remedio completo á los males que se trata de evitar.

La extensión de la Laguna del Carpintero es de ciento ochenta y cinco hectaras, y en el lugar en que el canal de comunicación del Chairel viniera á descargar en ella tiene una anchura hacia el Este de más de mil metros, extendiéndose al Sur en mil quinientos metros y en otros tantos al Norte. En esta gran superficie así ensanchada, vendría á amortiguarse sin gran resultado el empuje de las aguas del Chairel que pasaran por el canal, empuje que no vacilo en asegurar se haría sentir en tanto que las aguas fueran reducidas en el cauce de la excavación, pero al desembocar al Carpintero, ese empuje se perdería por el ensanche extraordinario de la Laguna y por lo mismo no podría utilizarse para remover y hacer salir los fangos por la Cortadura ó Estero del Puente Blanco, como se ha querido pretender.

Otra consideración de la mayor importancia que hay que tener en cuenta en esta cuestión, es la de que el nivel de las aguas del Chairel es el mismo que el de la Laguna del Carpintero, y de esto resulta que solamente en los momentos de baja mar las aguas del Carpintero que salen por la Cortadura bajan de nivel hasta sesenta centímetros, que es el máximum observado en Tampi-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

co entre la alta y baja marea, y en esos momentos las aguas del Chairel tendrían un descenso en el canal, en una distancia de un mil trescientos metros, que no excedería de sesenta centímetros para alcanzar el límite de la baja marea, cuyo descenso vendría en seguida en un intervalo de pocas horas á neutralizarse al comenzar el reflujo de la alta marea, que como se sabe establece las corrientes en sentido contrario hasta que alcanza su nivel superior. Este vaivén de las aguas sujetas al flujo y reflujo del mar, llena y vacía entre ciertos límites el vaso de la Laguna del Carpintero, estableciendo en la superficie de sus aguas ligeras corrientes en uno y otro sentido, pero sin que éstas sean bastantes á remover y desalojar en lo más mínimo los fangos ya asentados en el fondo de la Laguna.

Es también infundada la opinión de que las aguas pluviales que caen en la cuenca formada por los cerros que circundan la Laguna del Carpintero y los angostos valles que se extienden al Norte de esta Laguna, sean bastantes á establecer en ella en la época de las lluvias alguna corriente que pudiera arrastrar los fangos por el canal de la Cortadura hacia el cauce del Pánuco; pues hay que advertir que en la época de lluvias también el caudal de este río baja considerablemente aumentado, y á menudo sucede que no solamente detiene la salida de las aguas del Carpin-




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PERFIL LONGITUDINAL DEL CANAL PROYECTADO ENTRE LAS LAGUNAS DEL CHAIREL, CARPINTERO Y PÁNUCO,

SEGUN LA LINEA A.B.C. DEL PLANO.

Escalas { Distancias 0.001×10 ms
Alturas 0.005×2 ms



PERFIL TRASVERSAL DEL CANAL POR LA ESTACION 12.
Escala=0.005 × 1 ms



UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

LIT. DEL TIMBRE MEXICO

tero por la Cortadura, sino que establece en este canal una corriente contraria. De esto resulta naturalmente que el efecto de las aguas pluviales que descienden sobre la Laguna, lejos de ser favorables á facilitar la salida de los fangos sobre el río, es á veces perfectamente contrario, porque esas aguas pluviales arrastran consigo de los cerros de los alrededores al cauce de la Laguna, una gran cantidad de tierras arenosas que quedan depositadas en su fondo, y naturalmente de año en año aumentan así su azolvamiento. No de otra manera se ha explicado en casos análogos el azolvamiento de los lagos aislados, y á menudo se ve así confirmado por la observación y experiencia.

En el plano número 8 que acompaño á este artículo está indicado el canal del proyecto Bonneville con las líneas A. B. C., y según estas líneas, se ha levantado el perfil que también es adjunto. Si por un momento se supone abierto este canal en toda su longitud desde el Chairel hasta el Pánuco á través del Carpintero, es indudable que la corriente que en él se establecería durante las horas de baja marea sería bastante á no dejarlo azolvar, haciendo salir sobre el Pánuco los fangos que descendieran sobre su cauce, pero también es indudable que esa corriente no ejercería la menor influencia en la parte de la Laguna situada al Sur de ese trazo, ni en la extensión que dejaría al Norte, resultando en último análisis que los fangos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que se quieren hacer desaparecer como perniciosos á la ciudad, persistirán de la misma manera que hoy existen.

Las razones expuestas me hacen desechar como inadecuado el proyecto Bonneville y fijarme en otro que indudablemente resuelve el problema de una manera satisfactoria y completa.

El desecamiento de la Laguna del Carpintero podrá sin duda alguna conseguirse si se le construye un canal de circunvalación, el cual deberá localizarse siguiendo su ribera sobre la línea que alcancen las aguas en alta marea; á ese canal se le darán veinticinco metros de anchura en la superficie y una profundidad de uno y medio á dos metros cincuenta centímetros, repartiendo la diferencia entre esas profundidades en ligera pendiente que se dará á su cauce desde el extremo Norte de la Laguna á su extremo Sur, comunicándolo por esta parte con el canal abierto de la Cortadura.

Con el terreno que se extraiga de las excavaciones al practicarse la apertura del canal de circunvalación, se formará un terraplén siguiendo la ribera interior de dicho canal y guardando paralelismo con ella, dejando libre una zona de cinco metros de anchura entre la base del terraplén y la orilla del canal. La altura del terraplén será la de dos metros, con lo que su corona quedará situada al menos á cincuenta centímetros más alta que

la altura á que ha alcanzado la mayor creciente del río Pánuco de que se tiene noticia. El indicado terraplén tendrá de base ocho metros de anchura y cuatro metros en su parte superior, siendo en consecuencia su sección transversal de doce metros cuadrados. Por lo expuesto, el terraplén que propongo seguirá la misma forma, con ligeras modificaciones, que la orilla de la Laguna, y tendrá por objeto el no dejarla invadir por las aguas de la marea, ó de las crecientes, ó que desciendan de las montañas de los alrededores, sino que todas estas aguas tendrán sus entradas y salidas al canal de circunvalación y en los casos determinantes de baja marea descargarán sobre el Pánuco por el canal de la Cortadura.


Cercado por el terraplén el vaso de la Laguna, se arrojarán fuera por medio de bomba movida por vapor las aguas que contenga y con las tierras sobrantes de la excavación del canal se terraplenarán sus lugares bajos, hasta una altura que tenga al menos el nivel de la alta marea. Por este medio se conseguirá convertir toda la extensión superficial de esa Laguna en un terreno perfectamente seco, que podrá destinarse á la plantación de árboles propios del clima, al establecimiento de paseos de que carece Tampico, y á la subdivisión de alguna parte en lotes, que se enagenarán á los vecinos que lo soliciten para la construcción de casas habitaciones, jardines, etc.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS


El terraplén de que he hecho mérito medirá seis mil doscientos metros de longitud que multiplicada por los doce metros de su sección transversal, da para el volumen de aquél setenta y cuatro mil cuatrocientos metros cúbicos.

La excavación, dándole al canal veinticinco metros de anchura, dos de profundidad media y veinticinco de ancho en el fondo, tendrá de sección transversal una superficie de cuarenta y seis metros cuadrados. El eje de figura de este canal medirá un desarrollo de seis mil cuatrocientos cincuenta metros, de cuyos datos resulta que de esta excavación podrán obtenerse sobre doscientos ochenta y seis mil metros cúbicos de tierra, de los cuales, si quitamos setenta y cuatro mil cuatrocientos para la formación del terraplén, siempre se contará con un sobrante de más de doscientos once mil metros cúbicos para terraplenar toda la superficie en que actualmente se extiende la referida Laguna. Para la mejor inteligencia de estas explicaciones, consúltese el plano número 10 que las acompaña.

Al quedar terminadas las obras propuestas, el nuevo terreno estará defendido de las aguas exteriores en los días de creciente del río, por el borde de circunvalación, y para expeler fuera las lluvias que desciendan sobre este terreno, se establecerá una cisterna en su extremo Sur con su bomba de de vapor correspondiente, para hacer ese servicio



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en los mismos términos que dejé explicados al ocuparme del proyecto de defender la ciudad contra las crecientes del río.

Conseguida en las condiciones que quedan expresadas, la perfecta desecación de la Laguna, Tampico ganará en terrenos una superficie de ciento treinta hectaras, de las que se podrá disponer para el ensanche de la ciudad, como queda indicado.

Además de esas ventajas que se conseguirán con la realización de las obras expresadas, se tendrá la más importante de todas, que es la de haber hecho desaparecer el foco de emanaciones pestilentes que forman en el día los fangos de esa Laguna y de haberlo sustituído con el nuevo terreno, plantado de arboledas, que darán á la población una atmósfera mucho más pura y saludable que la que tiene en la actualidad.

Abierto el canal de circunvalación que propongo, las aguas en él sufrirán el vaivén de las mareas, levantando en toda su longitud el nivel en su movimiento ascendente, y encauzándose dentro de sus riberas una corriente de salida en el descenso de aquéllas, obteniéndose como resultado que ese movimiento de corrientes, en uno y en otro sentido, que estará estrechado por los bordos del canal, será bastante á mantenerlo limpio y no permitir su azolvamiento. Pero si se quisiera darle á este canal una mayor corriente mejorando así sus

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

condiciones definitivas, podrá abrirse el tajo de los cerros del Fortín de la Libertad, como lo proyectó el Ingeniero Bonneville, ó en su lugar construir un túnel en la base de dicho cerro para establecer la comunicación de la Laguna del Chairel al canal de circunvalación del Carpintero, siguiendo el tajo ó túnel la línea A. B. del plano. De esta manera, sin lugar á duda alguna, se triplicaría la velocidad con que en los momentos de baja mar descargarían las aguas del canal de circunvalación sobre el río Pánuco por la Cortadura, consiguiéndose de un modo más completo que los desechos que arrojen sobre ese canal las atarjeas de Tampico, tengan más fácil y precipitada salida hacia el río.

Como sin duda no bastará á terminar el relleno de los bajos de la Laguna la cantidad en metros cúbicos de tierra que se obtengan de la excavación del Gran Canal, después de formado el terraplén del borde, se podrá tomar toda la tierra que fuese necesaria al objeto, de la falda de los cerros del Fortín Moreno, ó de los que quedan situados al Norte de la Laguna, usando para el acarreo de esas tierras de un ferrocarril portátil de los que generalmente se emplean en obras de esa clase.

Respecto al sistema que debe seguirse en la excavación del canal, atendiendo á sus grandes proporciones, será conveniente, si no del todo necesario, el que se practique por medio de dragas de vapor expresamente pedidas para el objeto.

El valor del presupuesto aproximado de este proyecto asciende á la suma de cuatrocientos mil pesos, y teniendo en cuenta que son ciento treinta hectaras de terreno desecado de las que se podrá disponer al terminarse las obras, resultará tener cada hectara un valor de tres mil treinta y seis pesos. Aunque á primera vista aparezca este valor exorbitante, no lo será si se considera que el terreno se adquirirá ya en condiciones del todo favorables, puesto que el borde de circunvalación lo defenderá de las inundaciones.

Es indudable que el Ayuntamiento de Tampico por mucho tiempo no podrá disponer de los recursos pecuniarios suficientes á realizar por sí solo las obras de este proyecto, pero tratándose de mejorar las condiciones de salubridad de un puerto que como Tampico produce ya una renta anual á la Federación, de cerca de seis millones de pesos, esto autoriza hasta cierto punto al Municipio á solicitar del Gobierno General un subsidio equivalente á la mitad del costo de las obras, el cual podría cubrirse señalándose un tanto por ciento sobre las entradas líquidas de la Aduana, conforme fueran éstas teniendo lugar, durante el tiempo de los trabajos.

De los cuatro proyectos que dejo descritos para mejorar las condiciones de higiene y salubridad en Tampico, el relativo á la introducción del agua potable á la ciudad, es de aquellos que por sus

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

condiciones especiales se llevan á cabo por sí mismos, sin estipendio alguno para el Municipio, porque tratándose de abastecer de agua á la ciudad, es natural que se estudien y fijen tarifas para su venta al vecindario consumidor, y sin duda se obtendrá por este medio el dinero suficiente para pagar el interés del capital invertido en las obras, y al mismo tiempo establecer su amortización paulatina en determinado número de años.

El segundo proyecto que concierne á la construcción de un muro de defensa para evitar que el desbordamiento de las aguas del Pánuco en los días de crecientes inunde la ciudad en sus partes bajas, ofrece condiciones distintas del anterior, puesto que el capital que en éste se invierta no podrá ser integrado por el vecindario, porque la obra es de aquellas cuya ejecución incumbe exclusivamente al Ayuntamiento, que es el encargado de protejer á la población en general, de aquellos peligros que la amenacen en sus intereses colectivos.

De la misma manera debe considerarse el tercer proyecto, que se relaciona con el establecimiento de atarjeas en la ciudad, en el cual, á lo sumo, los vecinos interesados tendrán que pagar los gastos que se eroguen en la instalación de la tubería secundaria de que se haga uso para conectar con las atarjeas los resumideros parciales de las casas y solares.

No hago figurar en estas páginas el presupuesto detallado del costo que sacarán las obras de la desecación de la Laguna del Carpintero, por no tener aún en mi poder las noticias solicitadas de casas constructoras del extranjero relativas al costo de máquinas de vapor, dragas, bombas, etc., y faltarme, además, datos exactos para determinar desde luego con precisión el trabajo en metros cúbicos, que esos aparatos de que se hará uso podrán ejecutar en el día, por lo que el presupuesto de cuatrocientos mil pesos debe considerarse como aproximado.

Tacubaya, Marzo de 1899.

ALEJANDRO PRIETO.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

NOTICIA

De los Ingenieros que practicaron los trabajos de planos y perfiles que figuran en este libro.

El plano de los terrenos de Tancol á Tampico fué levantado por el señor Ingeniero Luis M. Apecechea.

El levantamiento de las márgenes del río Tamesín y la nivelación de las líneas propuestas entre el Estero del Camalote y Tancol, se practicó por el señor Ingeniero Carlos Toledano.

Los perfiles de nivel de los caminos y secciones transversales necesarias para configurar las pendientes en el plano de Tancol á Tampico, fueron levantados por el señor Ingeniero Diódoro Moya.

El plano de la ciudad de Tampico y la nivelación de sus calles, fueron levantados por el señor Ingeniero A. Sánchez Fernández.

El plano de la Laguna del Carpintero, sus sondeos y el perfil de niveles entre esta Laguna y la del Chairel, fueron levantados por el señor Ingeniero Eduardo del Pino.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Nota.—Los planos y perfiles originales relativos á la introducción del agua del río Tamesín á Tampico se encuentran en la Secretaría del Ayuntamiento de aquella ciudad. Los demás planos y perfiles relativos á los otros proyectos están en poder del autor de este libro.

FE DE ERRATAS.

Página 18, en la línea 11, dice: 61, y debe decir: 45.
„ 21, „ „ „ 8, „ 4.662,640 litros; debe decir: 4.562,640.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

MANIFIESTO

QUE EL CIUDADANO

Anastasio Bustamante

DIRIGE

A SUS COMPATRIOTAS

COMO GENERAL EN GEFE

DEL EJERCITO DE OPERACIONES

SOBRE

Tamaulipas y demas Departamentos

DE ORIENTE.

FONDO HISTÓRICO
RICARDO COVARRUBIAS

México.

Empreso por Ignacio Cumplido, calle de los Rebeldes numero 2.

1839.

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA D NVEVO LEON
ALERE FLAMMAM VERITATIS
CAPILLA ALFONSINA
FONDO HISTORICO RICARDO COVARRUBIAS

EN todos los paises, y especialmente en los que son regidos por instituciones liberales, el ciudadano investido de un cargo público, se encuentra obligado á justificar su conducta en el desempeño de sus respectivas funciones, cuando con mas ó menos injusticia llega á ser censurada. Y este deber que no admite ninguna escepcion ¿no viene á ser mas estricto respecto de aquellos funcionarios, á quienes la patria confia sus armas para unos fines tan nobles y sagrados, cuáles son los de sostener sus leyes en el interior, y su honor y sus derechos en el esterior? La evidencia de lo espuesto releva de la necesidad de detenerse á demostrarlo; y de aquí es que crea indispensable hacer notorio y presentar en su verdadero punto de vista mi comportamiento en la campaña de que he regresado.

Desfigurándose los hechos, se ha supuesto morosidad en las operaciones de la propia campaña, y á esta gratuita causal se ha atribuido la ocupacion del Saltillo por los disidentes, y el retardo de la de Tampico por las armas de la nacion. Cumpliendo pues, con lo que debo á mis conciudadanos, y con lo que me debo á mí mismo, demostraré la injusticia de semejantes imputaciones: para el efecto, bastará relacionar los principales acontecimientos de la referida espedicion; lo que ejecutaré con la mayor sencillez, tanto por ser esta propia de los escritos de la naturaleza del presente, como porque cuando la verdad es quien dicta, son innecesarios los adornos de la elocuencia.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Cuando se recibió en esta capital la desagradable nueva de haber roto sus fuegos la fuerza naval francesa del cargo del contra-almirante Mr. Cárlos Baudin sobre la fortaleza de S. Juan de Ulúa, pedí á las augustas cámaras el correspondiente permiso para ponerme á la cabeza del ejército. Este paso no fué ciertamente inspirado por el erroneo y presuntuoso concepto de que faltaran generales de conocido valor y pericia, á quienes confiar el mando de las tropas que se aprestaban para contener las hostilidades sucesivas del enemigo, ni tampoco porque juzgara desnudo de estas cualidades al que dignamente mandaba las que se hallaban en el departamento de Veracruz: fué tan solo emanado de mi ardoroso y constante celo por sostener la dignidad y la independencia de la república, el cual me impulsaba fuertemente á desafiar los peligros para lograr la satisfaccion de contribuir con las armas en la mano á la conservacion de aquellos preciosos bienes, ó proporcionarme una muerte gloriosa.

Circunstancias remarcables que por su notoriedad no pudieron ocultarse á ningun mexicano, frustraron mi propósito, obligándome, bien á mi pesar, á permanecer en el ejercicio del supremo poder ejecutivo. Afortunadamente el carácter peligroso de estas circunstancias habia desaparecido en mucha parte, cuando el ex-general Urrea, sustraido ya anteriormente de la obediencia al gobierno, incurrió en un nuevo delito, entablando contestaciones amistosas con el comandante de la escuadra francesa, en que identificaba su causa con la de aquella nacion: tan culpable procedimiento hirió vivamente mi patriotismo; y no ecsistiendo entonces las causas que me habian precisado antes á mantenerme en la silla presidencial, como queda indicado, me decidí por segunda vez á salir á la campaña, prévio el consentimiento del congreso de la nacion, para poner un término á los escesos del referido ex-general y restablecer el imperio de las leyes en los puntos que ocupaba, que eran el principal apoyo de la revolucion.

Con arreglo á la carta que nos rige, debia ejercer la magistratura suprema durante mi ausencia, el Escmo. Sr. presidente del consejo de gobierno; mas las notorias enfermedades de S. E. impedian que se llenara esta disposicion constitucional. Consultando en tal caso el bien público, única guia de mis operaciones en el alto puesto en que se han dignado colocarme mis compatriotas, me pareció que nada podia ser mas conveniente ni mas conforme con el voto nacional que el que me remplazara el Escmo. Sr. general D. Antonio Lopez de Santa-Anna, atendiendo al prestigio que le habian proporcionado los sucesos de Veracruz del 5 de Diciembre último. En consecuencia, y con la mas sana y patriótica intencion, dirigí á las cámaras, de acuerdo con el consejo del gobierno, la correspondiente iniciativa para que se escitara al supremo poder conservador á que declarase si era voluntad de la nacion que el espresado Sr. general se encargara interinamente de la presidencia de la república, y habiendo hecho el mencionado supremo poder esta declaracion por la afirmativa, se publicó el decreto respectivo.

Entre tanto se presentaba S. E. á recibirse de las riendas del gobierno, se dictaron las medidas oportunas para la formacion del ejército que debia operar bajo mis órdenes. Se destinaron para componerlo las fuerzas que marchaban sobre Tuxpan, las que salieron de esta capital por el camino de S. Luis al cargo de los Sres. generales Arista y Quijano, y las que ecsistian en aquel departamento y en los tres de Oriente. El total á que ascendian todas estas fuerzas, se manifiesta en el estado marcado con el número 1, así como los cuerpos que las componian: mas adelante espresaré la parte de ellas que pudo emplearse en las operaciones de la campaña.

La llegada á esta capital del Escmo. Sr. general D. Antonio Lopez de Santa-Anna, me dejaba espedito para la marcha; pero el fuerte obstáculo que presentaba la escasez de numerario para subvenir á los crecidos é indispensables gastos de la espedicion, me obligaron á retardar con sentimiento, aunque por poco tiempo, mi salida. Al fin llegué á realizarla luego que pudieron proporcionarse cien mil pesos para el efecto, esperanzado en que para lo sucesivo se me ausiliaria con la oportunidad y amplitud que se requeria para que no se entorpecieran los movimientos de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

las tropas. Esta esperanza no carecia de fundamento. La cuestion con la Francia se habia terminado amigablemente; y cesando en consecuencia la interrupcion del comercio esterior, debian introducirse sin mucha tardanza por nuestros puertos cargamentos valiosos, cuyos derechos proporcionarian al gobierno recursos superiores á los que tuvo durante la época calamitosa del bloqueo.

El dia 20 de Marzo último emprendí, pues, la marcha para abrir una campaña, que si bien era necesaria para proporcionar á la república los beneficios de la paz interior, no podia menos de afectar mi sensibilidad, por ser al fin una contienda entre mexicanos. Tolerante por carácter y por principios, me ha sido fácil penetrarme de la inmensa distancia que establece entre los delitos políticos y los de otra clase la conocida diversidad de su orígen; tampoco he podido desconocer la notable diferencia que ecsiste entre la guerra esterior y la intestina. Y si en la primera, por un efecto de la ilustracion de los siglos modernos, y de los consiguientes progresos de la civilizacion, ha desaparecido aquel encarnizamiento, aquel furor con que se llevaba hasta el esterminio en los tiempos antiguos. ¿Con cuántos mas motivos no deben atenderse los clamores de la humanidad y las consideraciones de la política en las luchas entabladas entre miembros de una propia familia? Razones tan poderosas y conformes con mis sentimientos me hicieron formar la resolucion, al emprender la campaña á que me contraigo, de presentar á los sublevados la oliva de la paz, antes que hacer uso de la espada vengadora de las leyes, deseando ansiosamente que el triunfo que me prometia fuera obra mas bien de la razon que de las armas.

Volviendo á tomar el hilo de mi narracion, manifestaré, que el 22 del citado Marzo arribé á Querétaro, despues de una marcha forzada, en cuya ciudad me fué necesario permanecer hasta el 25 para acelerar los movimientos de las tropas que estaban avanzadas sobre el camino, y arreglar otros asuntos de sumo interes. En la propia ciudad recibí la noticia de la derrota de la brigada que mandaba el Sr. general D. Martin Perfecto de Cos: esta desagradable ocurrencia, ademas de disminuir las fuerzas

con que contaba, trastornó mi primer plan de operaciones, en virtud de quedar descubierto el flanco que debia ocupar la referida brigada por la márgen derecha del rio Pánuco, despues de que se hubiera restablecido el órden en Tuxpan; de no ser ya dable por entonces llamar la atencion del enemigo por aquel rumbo, y de haber determinado en consecuencia el supremo gobierno que regresara á esta capital el batallon Jimenez, que yo habia dispuesto marchase en ausilio de las ciudades del Saltillo y Monterey, amenazadas por el ex-general D. Pedro Lemus. Esta superior disposicion no tuvo al fin efecto, por haberse servido anularla S. E. el presidente interino, cerciorado de que el descalabro sufrido por el Sr. Cos, no era de tanta magnitud como se habia creido al recibirse la noticia.

Continuando mi movimiento, llegué á S. Luis el 1º de Abril, y allí me ocupé en arreglar la marcha del batallon Jimenez y de otras tropas que debian aumentar la fuerza del ejército de operaciones; en procurar que se habilitase la proveduría de todo lo necesario para el sostenimiento del soldado en un pais bastante despoblado y desprovisto, como es el de las Tamaulipas, aun de lo mas preciso para las primeras necesidades; de proporcionarme en el propio lugar agentes secretos que tocasen anticipadamente dentro del mismo Tampico, los medios á propósito para restablecer el órden, sin efusion de sangre; y finalmente, en hacer todos los preparativos indispensables para hostilizar á los disidentes, si por desgracia era inevitable reducirlos por la fuerza de las armas. Aunque intenté moverme de S. Luis en el instante en que quedó allanado todo lo espuesto, no pude verificarlo hasta el dia 15 por varios motivos, y especialmente por la falta de bagages que solicité empeñosamente y no pude conseguir con anterioridad, como acreditan los documentos numerados del 2 al 12; y por esperar en fin, los caudales, botiquines y demas recursos que habian salido de esta capital, al cargo del Sr. ayudante general D. Manuel Rodriguez de Cela.

No por eso se mantuvieron en inaccion las tropas de mi mando, pues las que se habian avanzado ya á las órdenes de los Sres.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

generales Arista y Quijano por el rumbo de Rio-Verde y Tula, en persecucion de D. José Urrea, que aun permanecia en aquellas inmediaciones con los restos que le quedaron despues que fué derrotado por el bizarro coronel D. Manuel Romero, siguieron su marcha hasta Ciudad Victoria, capital del Departamento insurreccionado. De las que se hallaban ántes en el de San Luis, marcharon conmigo las compañías de Mextitlan y Querétaro, habiendo dejado de la parte restante una guarnicion competente en aquella ciudad y una pequeña seccion en Rio-Verde al mando del citado coronel Romero, para impedir que Urrea volviera á invadir aquel Departamento por el mismo rumbo que lo habia hecho anteriormente, en vista de que aun quedaba oculto en la Sierra, donde se refugió cuando fué perseguido por los Sres. Arista y Quijano, y desde cuyo lugar procuraba reunir sus dispersos. Constante en el sistema de lenidad que me habia propuesto, seguir, como ántes se manifiesta, á la vez que tomaba estas y otras disposiciones análogas, pedí y obtuve del supremo gobierno la competente autorizacion para amnistiar á los pronunciados.

Por este tiempo tuve noticia de que los disidentes proyectaban comprar y armar un stimbot con el objeto de aumentar las fuerzas sutiles que habian organizado para proteger las fortificaciones de Tampico. No pudiendo serme desconocido que las plazas ó puestos marítimos, ó que pueden reputarse tales por hallarse en las riberas de rios caudalosos, llegan á ser dificiles de tomarse cuando están protegidos por fuerzas navales, pedí á la superioridad (documentos números 13 y 14) me proporcionara dos ó tres buques de guerra y algunas lanchas armadas. Por otra parte, las piezas con que se hallaban artilladas las referidas fortificaciones, que ascendian á veinte y tres (documento núm. 15), eran las mas de grueso calibre; y siendo tan solo de campaña las que llevaban las tropas de mi mando, pedí tambien al supremo gobierno (documento núm. 16) me remitiera artillería de la propia clase que la primera, á fin de reunir con uno y otro ausilio, medios para el ataque, si no superiores, iguales al menos á los que tenia el enemigo para la defensa.

Una comunicacion del ministerio de la guerra (documento núm. 17) que recibí todavía en San Luis, me impuso de que Urrea y Mejía preparaban una espedicion, la que se presumia se dirigiera á Veracruz. A la vez de que se me daba esta noticia, se me ordenaba dispusiera que la brigada del mando del Sr. general D. Mariano Arista se aprocsimara á Tampico, y se me recomendaba por último, que ecsaminara si convendria reunir las fuerzas que estaban á mis órdenes, con inclusion de la division del Norte, para cargar con todas ellas sobre el espresado puerto en la primera ocasion oportuna que se presentara.

Luego que recibí esta nota, previne al Sr. general Arista moviera sus tropas con direccion á Tampico, situándolas despues en los puntos en que estuvieran menos espuestas á resentir los efectos de la insalubridad del clima, á fin de evitar que se disminuyeran ántes de batirse, así como que obrara con arreglo á las noticias que adquiriese. De estas disposiciones dí conocimiento á la superioridad al contestar con fecha 10 de Abril (documento núm. 18) la citada comunicacion, y signifiqué al mismo tiempo, que no juzgaba prudente separar las fuerzas correspondientes á la division del Norte de los puntos en que se hallaban, por dos poderosas razones: la primera, porque ecsistiendo todavía las reuniones acaudilladas por D. Pedro Lemus y el Lic. Canales, quedarian espuestas á ser hostilizadas y aun ocupadas por las mismas reuniones, las ciudades de Monterey y el Saltillo, desde el instante en que se retirase de aquellos Departamentos la seccion que habia marchado en su ausilio al cargo del Sr. coronel Ampudia; y la segunda, porque no era nada dificil que la espedicion de Urrea y Mejía se dirigiera mas bien al Brazo de Santiago ó á la barra del rio Bravo, para hostilizar á Matamoros, obrando en combinacion con los mencionados Lemus y Canales.

Muy pronto se vió demostrado que esta presuncion no era infundada. En 12 de Abril recibí un nuevo oficio del ministerio de la guerra (documento núm. 19), en que se insertaba otro que acababa de dirigir el propio ministerio al Sr. general D. Valentin

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Canalizo, imponiéndole de que por carta de persona fidedigna, escrita en Tampico, sabia el supremo gobierno que Mejía se embarcaba con destino á Matamoros, habiendo anticipado á D. Pedro Lemus las instrucciones oportunas para que obrase en combinacion con él, contra la division del Norte. Tal noticia paralizaba las operaciones contra Tampico, porque de confirmarse, era de necesidad que se dirigieran ácia el Norte, para ausiliar al Sr. Canalizo las fuerzas que se hallaban avanzadas sobre el repetido Tampico.

En consecuencia libré mis órdenes al Sr. general Arista, á fin de que tuviera pronta la brigada de su mando para ejecutar el movimiento para el rumbo de Matamoros luego que fuera conveniente, proponiéndome que en el caso de que se realizara este movimiento, quedára siempre alguna fuerza cubriendo el camino principal de Tampico á Ciudad Victoria, con el triple objeto de adquirir noticias de lo que ocurriera en el primer punto, contener las incursiones que pudieran intentar las fuerzas que quedaran guarneciéndolo, é impedir que se propagara mas el fuego revolucionario en aquel Departamento. A la vez que hice al Sr. Arista la espresada prevencion, dirigí al general Canalizo y al coronel Ampudia los avisos convenientes por estraordinarios muy violentos, recomendando á ambos, y especialmente al primero, la mayor vigilancia, y que tomasen todas las medidas á propósito para frustrar el proyecto del enemigo, si emprendia contra Matamoros, como se anunciaba. De todo lo espuesto dí conocimiento al supremo gobierno en la contestacion señalada con el número 20, y en esta misma nota hice de nuevo presente la necesidad de armar con prontitud dos buques, ya para el fin que ántes se manifiesta, y ya para estar á la espectativa de las operaciones de Mejía, y evitar su repentina aparicion en cualquiera puerto de aquella costa que pretendiera ocupar.

Los informes que se dirigieron sucesivamente al gobierno con relacion á los movimientos de Urrea y Mejía, lo impusieron de que habiendo sacado estos revolucionarios fuerzas considerables de Tampico, las que allí habian quedado eran demasiado reducidas. S. E. el presidente interino opinaba por tal motivo, que era llegado el caso de que el Sr. general Arista marchara á Altamira con la brigada de su mando, para aprovechar la primera coyuntura de tomar aquella plaza; y al manifestármelo así el ministerio de la guerra en nota de fecha 10 (documento núm. 21), me indicaba que si lo juzgaba prudente, estableciera mi cuartel general en Ciudad Victoria, para combinar desde allí las respectivas operaciones. Se me aseguraba, por último, que podia descansar en las medidas que habia dictado la superioridad y que seguia dictando con el mayor empeño, para poner á salvo la plaza de Veracruz de un desembarco del enemigo, así como para cubrir competentemente los Departamentos de Puebla y México.

Está visto que habiendo dado órden al Sr. general Arista para que tomara el camino de Victoria á Tampico, me fué despues necesario prevenirle se dispusiera para marchar en direccion opuesta, con el fin de ausiliar á Matamoros, en virtud de presumirse, segun me habia manifestado el ministerio de la guerra, que la espedicion que alistaban los gefes principales de los pronunciados, se dirigia á aquella ciudad. Lo está tambien que habia dado ya conocimiento de ambas disposiciones al supremo gobierno; mas sin embargo creí oportuno reproducir la noticia de ellas en mi respuesta (documento núm. 22) á la comunicacion de que acabo de tratar. La division del Norte se hallaba debilitada con la segregacion de la fuerza que operaba en el Departamento de Nuevo-Leon á las órdenes del Sr. coronel Ampudia: en Matamoros ecsistian considerables depósitos de parque y armamento de todas clases; y no habiendo dato alguno en la época á que me contraigo, que persuadiera que el enemigo habia desistido del proyecto de dirigirse al mencionado punto, ¿no aconsejaban en este caso el arte y la prudencia que se atendiera, ántes que todo, á salvar al Sr. general Canalizo del compromiso en que podia verse, precaviendo un descalabro que debia proporcionar al enemigo recursos y ventajas de mucho tamaño? De aquí fué que no creí conveniente por entónces alejar mas de Matamoros las tropas del Sr. Arista, avanzándolas ácia Tampico.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Habiendo cesado las causas de mi detencion en San Luis, salí de este punto para Ciudad Victoria el 16 de Abril, con el objeto de establecer allí mi cuartel general, obsequiando la indicacion que sobre el particular se habia servido hacerme el supremo gobierno. El 21 llegué á Tula de Tamaulipas, donde supe con no poco disgusto, que la seccion de la division del Norte que se hallaba en Nuevo-Leon, se habia replegado á Matamoros por órden del Sr. general D. Valentin Canalizo. Nuevo-Leon y Coahuila quedaban en consecuencia abandonadas y espuestas á ser batidas las guarniciones de sus capitales por las reuniones de Lemus y Canales. Era por tanto indispensable ausiliar ejecutivamente aquellos Departamentos, y aunque las fuerzas de que podia echar mano en lo pronto, no eran bastantes para acudir á puntos tan diversos y lejanos, ordené no obstante que se llevase á efecto la marcha del Sr. general Quijano á Linares con el primer batallon activo de México y el regimiento de Iguala, segun lo habia dispuesto el Sr. Arista, para llamar la atencion del enemigo por aquel rumbo, á fin de libertar á Monterey y al Saltillo del peligro que les amenazaba. Siendo muy peligroso que la referida seccion avanzase mas allá de Linares, en razon á que la cortedad de su fuerza la esponia á ser batida, previne al Sr. Quijano no se moviera de aquel punto sin que se lo ordenara: mi plan era que se uniese á esta fuerza la que debia salir nuevamente de Matamoros, para asegurar el écsito, y al efecto libré al Sr. Canalizo la órden correspondiente.

Noticias positivas que se me dieron posteriormente, no me dejaron duda de que la espedicion de Mejía se habia dirigido á Tuxpan; lo cual y la confianza que me inspiraban las providencias dictadas por el supremo gobierno para la defensa de los Departamentos de Puebla y México, me pusieron en mejor aptitud para apresurar las operaciones paralizadas, aunque por poco tiempo, respecto de Tampico, sin desatender por supuesto los Departamentos de Coahuila y Nuevo-Leon, y con tal fin continué tomando las correspondientes medidas. Casi al mismo tiempo llegó á mi noticia haber sido derrotada por los disidentes una

partida de observacion que habia salido de Monterey al cargo del capitan D. Rafael Ugartechea, cuya desgraciada ocurrencia habia obligado al Sr. comandante general de Nuevo-Leon á retirarse al Saltillo. En consecuencia, reiteré al Sr. Canalizo (documento núm. 23) mi órden referente á la salida de una fuerte seccion en ausilio de aquellos Departamentos, reencargándole cumplimentase la citada prevencion, sin perdonar sacrificios y sin la menor demora.

He indicado ya que las tropas del mando del Sr. general D. Mariano Arista habian avanzado saliendo de Victoria con direccion á Tampico. Con el objeto de revistarlas, y para ecsaminar á la vez el espíritu de los pueblos del Departamento respecto de la revolucion, emprendí desde Tula una marcha de flanco con mi estado mayor y una escolta de cuarenta dragones. Por medio de este movimiento me puse á vanguardia de las referidas tropas el 28, en que llegué á la hacienda de la Pepa, que ocupaba un destacamento avanzado de la primera brigada, y al dia siguiente á Escandon, donde se hallaba el Sr. Arista con el resto de la fuerza, á la que dirigí la palabra en términos análogos. Habiendo reiterado despues verbalmente al referido general las órdenes é instrucciones que le habia dado por escrito con fecha 22 (documento núm. 24) para que continuara su marcha ácia Tampico, proseguí la mia á Ciudad Victoria, donde entré el 3 de Mayo, y fuí recibido con demostraciones de regocijo.—Mis esfuerzos para restablecer la confianza y rectificar la opinion en favor del órden y de las leyes en los diversas lugares que recorrí, tuvieron el écsito mas feliz; y es justo que añada que el ilustrado y celoso gobernador D. José Antonio Quintero, cooperó muy eficazmente á tal fin, empleando la influencia de que goza entre los habitantes del Departamento por sus relaciones de parentesco y amistad: ecsige tambien la justicia que manifieste, que en las fincas rurales de dicho funcionario, así como en las de sus parientes y algunos otros ciudadanos, dieron siempre buena acogida á las tropas de mi mando, proporcionándoles ausilios de ganado en calidad de reintegro, cuando no habia numerario con que pagarlo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El dia 4 recibí una comunicacion del Sr. general D. Valentin Canalizo (documento núm. 25) contraida á manifestar las dificultades que pulsaba para la salida de la fuerza que debia marchar nuevamente á Nuevo-Leon, agregando algunas reflecsiones dirigidas á demostrar los resultados desfavorables que podia producir la referida operacion. Estas reflecsiones no carecian en verdad de fundamento; mas siendo á la vez tan grande como evidente la necesidad de que se llevara á efecto la espedicion, ecsigí en consecuencia al Sr. Canalizo (documento núm. 26) el cumplimiento de mis órdenes sobre la materia. El 6 del citado mes recibí nuevas comunicaciones del propio general: en una de ellas, (documento núm. 27) me trasladaba un oficio del Lic. Canales, en que le noticiaba que los colonos de Tejas habian ocupado un punto del Departamento de Tamaulipas, escitándolo á repeler esta agresion; y en otro de igual fecha (documento núm. 28) me espresaba su sospecha de que semejante aviso fuera tan solo un ardid del gefe revolucionario, para desmembrar las fuerzas ecsistentes en Matamoros, y acometer despues este punto con alguna esperanza de buen écsito.

La noticia de que acabo de hablar, llegó á tomar un carácter de probabilidad, por la inmediata concurrencia de otros datos propios para corroborarla: por diversos conductos se me aseguró que los colonos habian ocupado en efecto el punto de Casas-Blancas; y pareciéndome conveniente que el supremo gobierno tuviera cuanto antes conocimiento de esta ocurrencia, me apresuré á participársela, como comprueba el documento número 29.

Tanto lo espuesto, como el recelo que me habia manifestado el Sr. Canalizo en su última nota, respecto del aviso que le dirigió el Lic. Canales, me indujeron á opinar de otra manera, por lo tocante á la seccion que habia dispuesto marchara á Monterey; porque ya fuera que los colonos de Tejas se propusieran positivamente apoderarse de algunos terrenos pertenecientes á los Departamentos limítrofes, ó ya que la ocupacion de Casas-Blancas fuera tan solo una suposicion de los pronunciados, revestida

artificiosamente con las apariencias de la realidad, ¿no podia hallarse espuesta de todos modos la division del Norte á ser batida en detall, si se dividia en aquellos momentos? ¿Y no era por el contrario mas conducente á preservarla de un contratiempo, el que se conservase reunida, de cuyo modo podria tambien oponerse mas ventajosamente á los intentos respectivos de los colonos y de los pronunciados? Estas consideraciones me decidieron, pues, á disponer (documentos números 30, 31 y 32) que se suspendiera por lo pronto, y mientras podian reunirse fuerzas y recursos suficientes, la marcha de la mencionada seccion: ordené á la vez al Sr. general D. Valentin Canalizo que procurase estar dispuesto para dirigirse á escarmentar á los aventureros, que segun las noticias con que nos hallábamos, se habian situado militarmente en la márgen derecha del rio de las Nueces, y le hice por último otras prevenciones análogas.

En 8 de Mayo recibí órden del supremo gobierno, para que la brigada del mando del Sr. Arista se situara en Altamira: esta fuerza habia marchado ya con direccion á Tampico por mi disposicion, como se ha indicado, y si se detuvo en Horcasitas, fué en espera de una pieza de á ocho, y del numerario preciso para su sostenimiento; cuyos ausilios le remití desde Victoria con una compañía del batallon de Querétaro y un piquete de caballeria que se le incorporaron en aquel lugar. La espresada detencion fué, pues, de absoluta necesidad, porque aprocsimar fuerzas al punto principal de los disidentes sin los recursos mas esenciales, ¿no era muy factible que diese lugar á los tristes efectos, que en semejantes casos y con notable menoscabo de la disciplina militar y del buen órden, ha causado muchas veces la seduccion? En la nota que contenia la órden de que acabo de hablar, se me prevenia tambien que hiciera marchar en ausilio de Monterey y el Saltillo, una seccion de la division del Norte, y no obstante las razones que me habian impulsado á convenir con el Sr. Canalizo en que se suspendiera tan solo por lo pronto, la salida de la referida fuerza, como queda manifestado, espedí en el acto por estraordinario las órdenes convenientes al citado general y al Sr.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Quijano, para que tuviera el mas ejecutivo y puntual cumplimiento lo ordenado por la superioridad.

En virtud de estas disposiciones, debian reunirse en S. Fernando las tropas del mando del Sr. general Quijano y las que pudiera sacar de Matamoros el Sr. Canalizo, ya que no habia podido verificarse su reunion en Linares, como habia prevenido anteriormente, á fin de que la seccion que marchara en ausilio de Nuevo-Leon y Coahuila constara de una fuerza respetable. Yo me moví al mismo tiempo con trescientos infantes y sesenta caballos, dejando en Ciudad Victoria una competente guarnicion, para dirigirme á las villas de Jimenez y Soto la Marina, y á otros lugares en persecucion de una gruesa partida correspondiente á la fuerza de Canales, que á las órdenes del titulado coronel Zapata, cometia los mayores escesos por aquel rumbo, llevándose sobre todo cuanta caballada y mulada encontraba. Habiendo hecho huir á la referida partida hasta las villas del Norte, y libertado en consecuencia de sus depredaciones á los pueblos y estancias de la parte meridional del Departamento de Tamaulipas, pasé á S. Fernando con la fuerza que he mencionado, y ademas la seccion del Sr. Quijano que se me incorporó en Cruillas. Oportunamente dí conocimiento á la superioridad de las principales ocurrencias de esta correria (documentos números 33 y 34) en que me ocupé desde el 12 que salí de Victoria hasta el 23.

Realizada en S. Fernando la reunion de las tropas procedentes de Matamoros y de las que yo conduje, empleé el 24 y 25 en designar, de acuerdo con los Sres. generales Canalizo y Quijano, las que debian marchar sobre Tampico, y las que debian hacerlo á Monterey y al Saltillo, así como en combinar definitivamente las operaciones de la campaña. La distribucion de las fuerzas requeria ciertamente un cuidado especial, porque siendo bastante escaso el número de las de que podia disponer, respecto de tantos y tan distantes puntos á que tenia que atender en la vasta estension de los cuatro Departamentos de S. Luis, Tamaulipas, Nuevo-Leon y Coahuila, era indispensable que esta distribucion fuera muy minuciosa y bien calculada, proporcionándola

en lo posible á la importancia de los objetos á que las mismas tropas se destinaban.

Atendiéndose tan solo al total que presenta el estado marcado con el número 1, y á que como he dicho al principio, debia contar con las tropas que marchaban sobre Tuxpan, podrá acaso dudarse, sin embargo de lo que acaba de esponerse, que escaseara la fuerza; mas si se considera que la brigada del cargo del Sr. general Cos habia quedado segregada del ejército de mi mando, á consecuencia del descalabro que sufrió, que la mayor parte de las tropas ecsistentes en el departamento de S. Luis, no pudieron al fin separarse de los puntos que cubrian, por ser necesario en ellos para evitar que se alterase el órden en el propio Departamento: que de la division del Norte solo podia moverse una parte, por ser de absoluta necesidad que se mantuviera la mas considerable en Matamoros para el sostén de aquel interesante punto; y atendiéndose por último á las bajas naturales á que está sujeta toda fuerza, y particularmente en campaña, por el aumento que le dá las fatigas de esta, se verá claramente que hechas todas estas deducciones, la que quedaba disponible para las operaciones activas en ambas direcciones, apenas pasaba de dos mil hombres, como acredita el estado número 35.

Despues de distribuidas las tropas del modo que se ha indicado, se presentaron dificultades de mucho tamaño para la marcha de las que se destinaron á Nuevo-Leon y Coahuila, por la falta de numerario, del que me hallaba entonces muy escaso. La marcha de esta fuerza y de la que debia dirigirse al mismo tiempo sobre Tampico, era de un interes vital para el término de la guerra civil: yo habia previsto y anunciado al supremo gobierno (documento núm. 36) todos los entorpecimientos, todos los males que debia producir la falta de recursos pecuniarios. Los que se me facilitaron á mi salida de esta capital se habian agotado ya, á pesar de la suma economia con que se invirtieron: posteriormente no habia recibido ningunos. ¿Y cómo continuarse con actividad la campaña sin dinero, que es el elemento mas esencial y mas preciso para la guerra? A merced de esfuerzos estra-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ordinarios pude socorrer á las tropas mencionadas con algun numerario; aunque en tan corta cantidad, que me ví obligado á autorizar al Sr. general Canalizo para que se proporcionase en el tránsito los víveres y caballos que necesitara, por medio de préstamos que reconoceria y pagaria religiosamente el supremo gobierno.

Las espresadas secciones salieron en consecuencia el 27 de S. Fernando, siguiendo en dicho dia en un órden paralelo la direccion de Tampico, con el objeto de que creyeran los pronunciados de aquel rumbo, de cuyas espías estábamos rodeados, que ambas fuerzas marchaban sobre su cuartel general; mas el 28 se separaron para dirigirse con la posible celeridad á sus respectivos destinos. El Sr. Canalizo marchó, pues, para Monterey por la via mas recta, y yo proseguí para Tampico por el camino mas inmediato á la costa, llevando la artillería que pudo estraerse de Matamoros sin que hiciera falta para la defensa de aquella ciudad, porque no teniendo la primera brigada que se habia aprocsimado á Tampico, mas que cuatro piezas, que fueron las que pude facilitarle, á causa de ser bastante reducido el número de que en lo pronto podia disponer; era de suma necesidad el aumento de esta arma para las operaciones sobre el mismo punto, entretanto llegaba con la fuerza sutil, la de grueso calibre, que, como se ha dicho, habia pedido á la superioridad.

El 1º de Junio llegué á Soto-la-Marina, donde me fué forzoso detenerme, por carecer aun de lo necesario para el rancho de las tropas; cuyo apuro me apresuré á participar al supremo gobierno, como manifiesta el documento núm. 37. Siendo cada dia mas vehemente mi deseo de reducir á Tampico, determiné, no obstante tan estraordinaria penuria, que continuára la marcha una parte de las tropas que se hallaban conmigo para aumentar la primera brigada, y á virtud de grandes esfuerzos lo verificaron tan luego como estuvo lista la galleta que mandé hacer para el efecto, el batallon de Zapadores y el regimiento de Iguala á las órdenes del Sr. general D. Benito Quijano, conduciendo la artillería que se habia sacado de Matamoros. Yo tuve que permanecer en Soto-la-Marina esperando el numerario que tenia pedido al gefe superior de hacienda del departamento, á quien habia autorizado para negociar un préstamo; así como las municiones que pedí á la vez al comandante militar de Matamoros, y cuyos ausilios debian remitírseme por agua en el pailebot Lilia, contratado para este fin.

En la espresada villa de la Marina tuve noticia de las desgraciadas ocurrencias del Saltillo, las cuales me fueron tanto mas sensibles, cuanto que creia que pudieran evitarse con el movimiento sobre aquel rumbo de la respetable fuerza que llevaba á su cargo el Sr. Canalizo, y por haber dado órden con oportunidad (documento núm. 38) al Sr. comandante general de Coahuila, que defendia personalmente el punto, para que lo sostuviera miéntras llegaba el mencionado ausilio. Para esta prevencion tuve presente el entusiasmo de que se hallaba animado el batallon de Defensores de aquella ciudad, segun me habia manifestado el propio comandante general (documentos números 39 y 40) y dos hechos recientes y á propósito para persuadir esto mismo: el primero, el completo triunfo que habia conseguido el referido cuerpo en union de las fuerzas que mandaba el bizarro coronel Ugartechea, sobre los sublevados que atacaron por primera vez la referida ciudad; y el segundo, el haberse retirado de la vista de ella el ex-general Lemus con toda su fuerza, así por la dignidad y firmeza con que fueron despreciadas sus intimaciones por el Sr. Garcia Conde, como por la oportuna llegada á Linares del Sr. Quijano; circunstancia que contribuyó tambien para que D. Pedro Lemus desistiera por entonces de su proyecto de atacar al Saltillo, retirándose hasta Monterey. Mas como la suerte de la guerra es tan vária, á los tres dias de sitiada la ciudad, sobre la que volvió el referido revolucionario con fuerzas numerosas, acaeció la muerte de Ugartechea; y esta desgracia, que pudo muy bien influir en el espíritu de la guarnicion, disminuyendo su entusiasmo y otros incidentes adversos que á la vez tuvieron lugar, pusieron desde luego al repetido comandante general, á pesar de la decision que habia manifestado anteriormente, en la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dura necesidad de celebrar la capitulacion de que tiene el público conocimiento.

Por fortuna, las cosas rèspecto de Tampico tomaron á poco un giro tan favorable, como deseaban los amantes del órden y de la paz. El Sr. general Arista, que obrando con la actividad y astucia que le son propias, y en consonancia con mis instrucciones, habia avanzado cuanto le era dable, sin comprometer las tropas de su mando, logró apoderarse á fuerza de armas de la goleta de guerra Independencia, despues de haberse abierto paso para el efecto, á costa de inmensas fatigas, por un espeso bosque, y mas adelante del resto de la fuerza sutil, que como se ha dicho, constituia la principal defensa de aquella plaza. Desalentados en consecuencia los sitiados, y prosiguiendo con teson sus trabajos los confidentes del Sr. Arista, los gefes de aquellos entablaron negociaciones para capitular, como se verificó el dia 6 del citado Junio. Este ejemplo fué imitado sin mucha dilacion por los pronunciados de Tuxpan, cuyo comandante D. Francisco Lince, habia pedido garantías con anterioridad al ingreso á aquella villa de D. José Urrea y á la rendicion de Tampico.

Ocupada la referida ciudad por las tropas de la nacion, y ocupada felizmente sin mas derramamiento de sangre que la de los enemigos que defendian la goleta, se vieron colmados mis mas ardientes deseos. Mi primer cuidado despues de tan plausible suceso, fué el de proporcionar libramientos para ausiliar al Sr. general D. Valentin Canalizo, á fin de que pudiera continuar sus movimientos, entorpecidos de nuevo por la falta de recursos pecuniarios, cuyas libranzas se consiguieron entre los comerciantes de Tampico; donde procuré en seguida y en union del Sr. Arista, que se hiciera el arreglo posible en aquella aduana y en los demas asuntos de hacienda, para asegurar los intereses nacionales, en cuyas operaciones se presentaron casos tan dificiles, que fué necesario someterlos al ecsámen y resolucion del supremo gobierno, para cuyo fin le elevé sin retardo varias consultas en apoyo do las que habia hecho el citado general desde su ingreso á la misma ciudad.

A la vez que me ocupé de lo que queda espuesto, reconocí las fortificaciones de la ciudad y de la Barra, mandando destruir las primeras y perfeccionar las segundas cuanto era conveniente, para la defensa esterior: ordené que se reunieran las piezas de artillería y las municiones que allí ecsistian y que se remitieran á Veracruz, dejando tan solo las precisas de unas y otras para el sostenimiento de ambos puntos: procuré que se mejorase la asistencia de los hospitales, y que estos y los cuarteles se establecieran en sitios mas ventilados, y por consiguiente mas sanos: acordé la construccion de un nuevo muelle, que al mismo tiempo que prestara seguridad y comodidad para la descarga de las mercancías, proporcionara un adorno á la poblacion en su plaza principal. Promoví y dispuse, en resúmen, cuanto juzgué conducente á disminuir ó suavizar los sensibles efectos de la insalubridad del clima, á la utilidad y ornato de la propia ciudad, y á evitar que sirviera de apoyo á nuevas revoluciones. El Sr. general D. Mariano Arista, que en union de los dignos gefes y oficiales de su brigada, trabajó tambien con el mas constante afan en lo que se ha manifestado, ha remitido ya al ministerio de la guerra algunos de los planos de las obras mencionadas, y Tampico deberá á su eficacia y á la proteccion del gobierno, las inmensas ventajas de que gozará cuando lleguen á realizarse tan útiles proyectos.

En medio de estas ocupaciones me preparaba asímismo para marchar contra los revolucionarios de Nuevo-Leon y Coahuila, á fin de que quedase restablecida totalmente la tranquilidad; mas á este tiempo recibí una superior comunicacion (documento núm. 41) en que se me manifestaba la resolucion de S. E. el presidente interino, de separarse del supremo mando por sus notorias enfermedades, y la consiguiente necesidad de mi regreso. En virtud de este llamamiento y atendiendo á que para que desaparecieran las reuniones que aun ecsistian en aquellos Departamentos, bastaban los esfuerzos del valiente y activo general D. Valentin Canalizo, me trasladé á esta capital á ocupar nuevamente el puesto en que me colocó el voto espontáneo de los pueblos.

¡He aquí, compatriotas, la sencilla cuanto verídica historia de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la campaña de cuyos principales sucesos ofrecí imponeros circunstanciadamente en mi alocucion de 10 del último Julio!

Ecsaminada sin una injusta prevencion, sin otra guia que la imparcialidad, ¿podrá encontrarse esa morosidad, afirmada por algunos, en las operaciones de la propia campaña? Léjos de eso, se encontrarán únicamente datos que patentizan la injusticia de semejante suposicion. Se verá, pues, que mis detenciones en Querétaro, San Luis y en los demas puntos que he citado, fueron tan solo las puramente precisas para dar la conveniente organizacion al ejército de mi mando, disponer los diferentes movimientos de las tropas, y arreglar el cúmulo de pormenores peculiares á una espedicion tan llena de obstáculos: se verá asímismo, que estos movimientos fueron siempre tan rápidos y oportunos como era posible: se verá por último, que tomé constantemente y en cuanto estuvo en mi arbitrio, todas las disposiciones que reclamaron las ecsigencias, y que eran conducentes á la mas pronta y favorable conclusion de la empresa.

Los que han censurado mi conducta, no se han encargado seguramente de todas las circunstancias atendibles en el caso. Para que pueda formarse un juicio esacto sobre el particular, es indispensable tomar en consideracion la inmensa distancia que guardaban entre sí los focos de la revolucion que tenia que estinguir; la consiguiente estension de los terrenos que para el efecto era preciso recorrer; la despoblacion y escasez de recursos de aquellos paises; la necesidad de que caminaran con las tropas las provisiones necesarias para la subsistencia de ellas; la falta de carros y de otros bagages, así para la conduccion de víveres, como de las municiones, y de cuanto debe acompañar á una fuerza en movimiento. Debe tambien considerarse, que ademas de estar dividida mi atencion entre los rumbos opuestos que se hallaban revolucionados, fué llamada frecuentemente en otras direcciones, ya por los movimientos de Urrea y Mejía, ya por los de los colonos de Tejas, y ya por los de algunas gavillas que talaban el pais, y cuyas hostilidades no debia de ningun modo desatender: que las tropas de que podia disponer no eran en número competente para cargar

sobre los puntos que era necesario atacar, y cubrir los que era forzoso sostener: y finalmente, que los recursos mas esenciales llegaron á escasear poco antes de la toma de Tampico, en términos de faltar el numerario preciso para atender á la subsistencia del soldado. Pesadas debidamente todas estas circunstancias; consideradas con imparcialidad todas estas causas de entorpecimiento, no puede pues desconocerse que la censura á que me contraigo es absolutamente infundada.

Se ha supuesto asímismo, como tambien he significado, que las desgracias del Saltillo y la dilacion de la toma de Tampico fueron originadas de la pretendida morosidad en las operaciones de la campaña. ¿Y será necesario detenerse á combatir estas acusaciones? Es claro que no, porque lo infundado de ellas salta á la vista, ecsaminando imparcialmente lo que acaba de manifestarse. Deseoso sin embargo de desvanecer hasta la mas ligera sombra que pueda imprimir oscuridad en alguna parte de mi conducta militar, y para cumplir al mismo tiempo el ofrecimiento que tengo hecho de tocar nuevamente los referidos puntos, paso á ocuparme de ellos con el correspondiente detenimiento, concretando las pruebas relativas á los propios particulares que contiene la parte anterior de este escrito.

Por lo tocante al primero, puedo asegurar, sin temor de ser desmentido, que hice todos los esfuerzos que el caso demandaba y que estaban en la esfera de lo posible. Aparece en el presente manifiesto, que habiendo llegado á mi noticia la retirada del Sr. coronel Ampudia con la fuerza de su mando de Nuevo-Leon, procuré con el mas decidido empeño que marchara inmediatamente otra seccion de la division del Norte, en ausilio de aquel Departamento y el de Coahuila; y que si convine despues en que se suspendiera su salida, tan solo por lo pronto, y sin renunciar por supuesto á mi primer propósito, fué por razones que hicieron necesaria esta suspension. Aparece asímismo, que para que se realizara siempre la medida á que me contraigo, emprendí poco despues una marcha distante, á fin de remover los obstáculos que embarazaban dicha medida, y que á mis afanes, que secundaron

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

empeñosamente los Señores Canalizo y D. Pedro José de la Garza, gefe superior de hacienda, se debió el que la referida seccion se moviera para su destino. Aparece por último, que dí órden con oportunidad al Sr. comandante general de Coahuila para que sostuviera el Saltillo, ínterin llegaba la seccion que marchaba al cargo del espresado general.

Si esto no se verificó; si la fuerza que mandé en ausilio de aquel punto y de los demas que hostilizaban los sublevados, no pudo salir ni llegar oportunamente á su socorro por la falta de recursos, y por otras causas que se han espresado; si no me era posible acudir personalmente á dichos puntos porque no debia de ningun modo ponerme por entonces á tanta distancia de Tampico, que reclamaba sin duda una preferente atencion, ¿habrá por ventura alguna regla de justicia por la cual pueda inculpárseme por los sensibles acontecimientos del Saltillo? No puede haberla en verdad, y obrando en contrario razones poderosas que acreditan que hice todos los esfuerzos posibles para precaver tan lamentable desgracia, es evidente que ella no pudo tener en manera alguna el orígen que tan injustamente se ha pretendido darle, y que fué producida solo y tan solo por el fatal influjo de circunstancias adversas que no estuvo en mi arbitrio contrariar.

Si esta imputacion es enteramente infundada, como acabo de demostrar, no lo es menos la que le sigue, como se comprobará á continuacion. He indicado que Tampico por su posicion topográfica, es tan solo accesible á un ataque terrestre por una parte de su circunferencia: he dicho así mismo que cuando salí de esta capital para dirigirme sobre él, ademas de hallarse bien guarnecido, sus fortificaciones estaban artilladas con un número no corto de piezas de grueso calibre, y organizada una fuerza sutil para proteger las primeras. Y sin contar yo con iguales medios ¿debia violentar las operaciones y atacar precipitadamente el referido punto? La prudencia y el arte prohibian semejante paso, y aconsejaban por el contrario, como tengo tambien manifestado, que procurase reunir para el ataque elementos, iguales al menos, á los que tenia el enemigo para la defensa, con cuyo fin pedí á la

superioridad algunas embarcaciones armadas y artillería gruesa, á la vez que dispuse que la primera brigada avanzara con direccion al referido punto para tomar las posiciones convenientes por entonces, no solo para impedir el comercio, sino la entrada de toda clase de ausilios, y para que al mismo tiempo que aquella guarnicion fuera hostilizada todo lo posible por el esterior, trabajasen los amigos del gobierno ecsistente en la ciudad, de una manera mas ventajosa, haciéndola cambiar de opinion para facilitar su toma. Obrar de un modo opuesto, podia dar muy bien un resultado desfavorable para las armas de la nacion, ocasionándoles un reves, quizá y sin quizá de peores consecuencias que el que habian esperimentado no habia mucho tiempo en aquel mismo lugar.

He significado así mismo, que luego que desapareció el peligro de que la espedicion de Urrea y Mejía se dirigiese sobre Matamoros, como llegó á presumirse con sobrado fundamento, quedando en consecuencia desembarazada mi atencion de un objeto, y que debia llamarla sin duda muy particularmente, traté de activar, cuanto me permitian las circunstancias, las operaciones contra Tampico. Es cierto que la guarnicion de este punto se habia debilitado con la estraccion de una parte de la fuerza que llevaban aquellos revolucionarios; pero habiendo quedado la suficiente para defenderse tras de parapetos, con la posibilidad de ser aumentada por refuerzos que recibiera de lo esterior, sin que pudiera tal vez evitarse su introduccion por agua, y conservando ademas el propio punto, sus fortificaciones, su artillería y la fuerza sutil, ¿no habia siempre una inferioridad de medios de mi lado, en razon de no contar todavia con las piezas de grueso calibre y las embarcaciones que habia pedido oportunamente á la superioridad? Las artillería de batir era tanto mas necesaria, cuanto que las tropas que debian operar contra Tampico, escaseaban hasta de la de campaña; por lo cual habia sin duda un doble motivo para diferir el ataque hasta recibir la primera, cuya llegada me prometia entonces que no fuera muy dilatada.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Se ha manifestado igualmente; que cuando recibí la última órden del supremo gobierno para que se situara en Altamira la primera brigada del ejército de mi mando, ya habia yo dispuesto que se dirigiera á Tampico en virtud de haber desaparecido los obstáculos que impidieron antes esta operacion; y se ha visto en fin, que así para continuar definitivamente las operaciones de la campaña en general, como para facilitar los medios de llevar á efecto con brevedad mi resolucion por lo respectivo á aquel punto, me trasladé á S. Fernando, y que ya regresaba con las fuerzas y artillería que habia podido reunir, cuando capituló la guarnicion de la referida ciudad con el Sr. Arista. La conducta de este Sr. general en el desempeño de la importante comision que se le confió, es verdaderamente digna de elogio. Obró sin duda, con la mayor eficacia y esactitud hostilizando á los pronunciados constante y bizarramente, en medio de las mas grandes privaciones y fatigas; y se aprovechó con destreza de las felices oportunidades que se le presentaron, y de los buenos oficios de los amigos del gobierno que se hallaban dentro de la plaza, con quienes se puso oportunamente en contacto.

Mas cuando la rendicion de Tampico no hubiera tenido lugar en el tiempo y de la manera que se ha dicho, este resultado se habria diferido tan solo por el corto espacio que debian dilatar en llegar á las cercanías de aquel punto los refuerzos que yo habia dirigido con el Sr. general Quijano, y la brigada del esforzado general D. Mariano Paredes, así como la artillería gruesa que el supremo gobierno habia mandado ya embarcar en Veracruz, con otros ausilios, en que se comprendia una suma de veinte mil pesos. Mi plan relativo á la toma del referido Tampico, prometia ciertamente un éscito tan favorable como se deseaba; sin que pueda argüir bajo ningun aspecto en contra del primero, la corta anticipacion con que la segunda se verificó, porque á ninguno que tenga conocimientos en el arte de la guerra puede ocultársele, que el principal punto de partida de las operaciones en la campaña, no debe ser la esperanza de los eventos casuales, sino las probabilidades.

Lo que acabo de esponer, es sin duda suficiente para comprobar que por lo tocante á la ocupacion de Tampico, hubo, sí, algun retardo producido por varias causas, y con especialidad, por la escasez de los recursos indispensables, que solicité oportunamente del supremo gobierno y de las autoridades locales, y que desde luego no pudieron proporcionárseme con igual oportunidad; pero no esa morosidad que se me ha supuesto para mancillar mi conducta militar. Nada, pues, omití de cuanto estaba de mi parte para poner término á una revolucion, cuya estincion habia preparado desde la silla presidencial, espidiendo las circulares de 8 y 11 de Enero último, que habiendo privado á los gefes principales de los disidentes de los cuantiosos recursos que de grado ó por fuerza les proporcionaba el comercio de Tampico, desde el instante en que por haber sido ocupado el Departamento de Tamaulipas por las tropas nacionales, pudieron tener observancia, y que habiendo puesto en consecuencia á los mismos revolucionarios en la necesidad de procurarse por otro lado los medios de sostener y propagar la anarquía, abrió la puerta á los favorables sucesos que facilitaron el restablecimiento de la paz interior de la república, y que han terminado en Coahuila con la prision del ex-general Lemus, debida á las acertadas disposiciones del infatigable general D. Valentin Canalizo.

Las razones que preceden, y los documentos que se acompañan, son sin duda suficientes para convencer, de que si algo encierran de verídico las imputaciones que he combatido, es solo y tan solo la ligereza ó la mala fé de sus autores. Muy comun es, en verdad, juzgar de los acontecimientos por solo las apariencias, ó mirando esclusivamente á las personas que figuran mas notablemente en ellos, ¡pero cuán imposible es que sean esactos unos juicios que tanto se alejan de la sana crítica, y de los principios invariables de la razon!

¡Conciudadanos! He patentizado la injusticia con que se ha procurado enagenarme vuestra estimacion: queda pues satisfecho el objeto del presente manifiesto, cuya publicacion me han obli-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

gado á retardar las vastas y continuas ocupaciones que me han rodeado. Al finalizarlo, me congratulo con vosotros por el completo y venturoso término de la revolucion que tantos males ha causado.

La nacion es deudora de este beneficio, á las medidas legislativas y gubernativas que se han puesto en práctica desde que la discordia encendió en hora fatal su pavorosa tea en el Departamento de S. Luis, para recorrer é incendiar sucesivamente los de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Nuevo-Leon, Coahuila, Tamaulipas y Puebla. Lo es así mismo, á la eficaz cooperacion de los celosos gobernadores que tanto se han distinguido por su actividad y energía en los departamentos en que cundió por desgracia el fuego revolucionario, entre los cuales merece un lugar muy señalado el Sr. Gándara, que saliendo á la campaña con gente de los pueblos de Sonora, batió las reuniones del ex-general Urrea. Lo es igualmente á la patriótica decision de muchos mexicanos de las clases pacíficas, que contrariando mas ó menos directamente los intentos de los revolucionarios, han contribuido tambien al restablecimiento de la paz porque suspiraban los pueblos, cansados ya de sufrir los males de las oscilaciones políticas. Pero estos esfuerzos, y tan laudables deseos, habrian sido estériles, sin las constantes fatigas y heroicos sacrificios del benemérito ejército, que ha sido, es, y será siempre, la columna mas firme del órden interior, y el baluarte inespugnable en que se estrellarán las empresas de los enemigos esteriores. ¡Loor eterno á los bravos que han peleado en nuestras costas y fronteras, sosteniendo con honor los derechos de la república, y á los que han destruido el monstruo de la anarquía!

Los dignos generales y gefes que han combatido por tan sagrados objetos, son demasiado conocidos: lo son tambien aquellos que han tenido la envidiable fortuna de atraer á los disidentes al sendero del órden sin efusion de sangre. Inútil es, en consecuencia, nombrar los valientes y virtuosos militares que por su loable comportamiento se han hecho acreedores á la gratitud nacional. La patria, en fin, sabrá apreciar debidamente los importantes servicios de aquellos de sus hijos que han coadyuvado á libertarla de la continuacion de los desastres de la guerra interior y esterior.

México, Septiembre 20 de 1839.

Anastasio Bustamante.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

DOCUMENTOS

JUSTIFICATIVOS.

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

DOCUMENTO NUMERO 1.

Estado que manifiesta la fuerza del ejército de operaciones del mando del Escmo. Sr. general en gefe D. Anastasio Bustamante.

FUERZAS.	CUERPOS.	Coroneles.	Tenientes coroneles.	Ayudantes primeros.	Idem segundos.	Capitanes.	Tenientes.	Subtenientes y alféreces.	Sargentos primeros.	Idem segundos.	Cornetas.	Pífanos y músicos.	Tambores.	Cabos.	Soldados.	TOTAL.	Caballos.	Total fuerza de hombres.	IDEM DE CABALLOS.
Seccion del Sr. coronel Romero, situada en Rio-Verde...	Compañía de Mextitlan	....	....	....	....	1	....	1	....	2	....	....	3	6	100	111	....	243	42
	Idem de Querétaro	....	....	....	....	1	1	2	1	2	1	....	2	6	78	90	....		
	Escuadron activo de San Luis	....	1	....	....	1	....	1	....	2	2	....	....	7	31	42	42		
Destacamento de Matehuala.	Piquete del escuadron activo de Querétaro...	....	....	....	....	....	1	....	1	....	1	....	....	3	25	30	30	30	30
Guarnicion de San Luis Potosí.....	Artillería de á pie	....	....	....	....	1	....	....	1	2	2	....	....	4	33	42	....	723	127
	Brigada ligera	....	....	....	....	....	1	....	1	2	1	....	....	4	16	23	38		
	Batallon activo de San Luis	....	....	....	....	1	2	5	1	8	1	7	....	9	188	214	....		
	Primer batallon activo de México	....	1	....	....	1	2	....	....	2	....	....	6	3	123	134	....		
	Compañía del Comercio	....	....	....	....	....	....	....	....	3	5	5	....	7	52	72	....		
	Escuadron del regimiento de Tampico	....	....	1	....	2	2	2	2	3	4	....	....	6	81	106	....		
	Piquete del regimiento de Veracruz	....	....	....	....	....	1	....	1	1	1	....	....	3	24	30	30		
	Escuadron activo de San Luis	1	....	....	....	1	2	3	2	....	4	....	....	2	94	102	59		
Brigada del Sr. general D. Mariano Arista.....	Batallon activo de Tlascala	....	1	1	....	4	2	7	6	6	1	....	7	15	202	247	....	644	150
	Brigada ligera de artillería	....	....	....	....	1	....	1	1	1	1	....	....	4	13	20	33		
	Batallon activo de San Luis	....	1	....	....	2	5	5	6	6	6	9	....	19	224	270	....		
	Regimiento de Dolores	....	....	1	1	2	1	5	4	12	2	....	....	23	66	107	117		
Seccion del Sr. general D. Benito Quijano.....	Primer batallon activo de México	1	....	1	1	3	4	5	6	8	3	17	....	12	166	212	....	387	291
	Brigada de artillería	....	....	....	1	....	....	....	1	....	....	....	....	1	12	14	24		
	Regimiento de Iguala	1	1	1	2	4	6	5	6	13	12	....	....	20	110	161	267		
En el cuartel general	Batallon permanente Jimenez	....	1	1	1	5	6	6	7	11	4	11	....	17	308	358	....	466	135
	Artillería ligera	....	1	....	....	....	1	....	1	....	2	....	....	3	12	18	25		
	Compañía de Lanceros de Iguala	....	....	....	....	1	1	3	....	4	2	....	....	7	31	44	57		
	Idem permanente de Tampico	....	....	....	....	1	....	1	2	2	2	....	....	3	37	46	53		
Ejército del Norte	.....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	1500	....	1500	
	Total fuerza.....	3	7	6	6	32	38	52	50	90	57	49	18	184	2026	3993	775	3993	775

Tula de Tamaulipas, *Abril* 25 *de* 1839.

Joaquin Fuero.

V.º B.º—*Manuel Rodriguez de Cela.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

NUM. 2.

El presidente general en gefe.—Sírvase V. S. librar las órdenes convenientes para que se proporcionen cien mulas de carga de buena calidad y habilitadas de todo lo necesario, las que han de conducir cargamento á Tula de Tamaulipas.

Dios y libertad. Cuartel general en San Luis Potosí, Abril 2 de 1839.—*Anastasio Bustamante.*—Sr. comandante general de este Departamento.

NUM. 3.

Comandancia general de San Luis Potosí.—Escmo. Sr.—Paso á las superiores manos de V. E., bajo los números 1 y 2, cópia de los oficios que con motivo al pedido de las cien mulas que V. E. me previno se hiciese al gefe superior de hacienda, han mediado entre este y el prefecto de esta ciudad, por las cuales se impondrá V. E. de las dificultades que se presentan para conseguirlas.

Dios y Libertad. S. Luis Potosí, Abril 6 de 1839.—*Juan V. Amador.*—Escmo. Sr. Presidente general en gefe.

Cópia num. 1.—Gefatura superior de hacienda del Departamento de S. Luis Potosí.—Recibido de la nota oficial de V. S. de esta fecha, por la que se sirve pedir cien mulas de carga para un cargamento que han de conducir á Tula de Tamaulipas, la transcribí en el acto al Sr. prefecto del distrito de esta capital, y ahora acabo de recibir la adjunta contestacion que tengo el honor de pasar á manos de V. S. y se servirá mandar se me devuelva, por la que se vé la dificultad que pulsa para conseguirlas, y que no le parece tan urgente su embargo, considerando el presente pedido en el caso de la ley de 23 de Noviembre de 1826, cuando lo es ejecutivo y no acomodado á las circunstancias en que el legislador la dicta; y ademas, que ya no rige, por virtud de la parte 5ª del artículo 8º de la ley de 17 de Abril de 1837.—Todo lo que me parece conveniente comunicar á V. S. para su conocimiento; en la inteligencia, que nuevamente insto al Sr. prefecto el pedido de que se trata.

Dios y libertad. S. Luis Potosí, Abril 5 de 1839.—*Gabriel J. F. Barragan.*—Sr. comandante general de las armas de este Departamento.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Cópia num. 2.—Prefectura del distrito de S. Luis Potosí.—Contestando á la nota de V. S. que acabo de recibir, relativa á que por esta prefectura se proporcionen cien mulas de carga, que por conducto de la comandancia general se le han pedido para el objeto que manifiesta el Escmo. Sr. presidente, general en gefe, en su nota que me inserta; no puedo menos de observarle, que es sumamente difícil se consigan de la manera que hasta aquí se ha practicado por medio de embargos, que solo pueden cohonestarse en los casos ejecutivos, en que no juzgo el presente, y que por lo mismo no deberá olvidarse lo que dispone la ley de 25 de Noviembre de 1826 para las contratas prévias que deben hacerse por esa gefatura, siendo por lo mismo en el caso presente de la obligacion de V. S. proporcionar las referidas mulas en los términos indicados, tanto mas, cuanto que no considero á V. S. como á un simple conducto de las órdenes que se le dan con tal objeto, pues de otra manera no habria necesidad de que la autoridad militar dirigiera sus órdenes á V. S., adoptando rodeos que serian escusados.

No obstante, para dar testimonio de que deseo cooperar en asuntos del servicio público, y llenar los deseos de S. E. el Sr. presidente, general en gefe, mientras V. S. por su parte procura por medio de una contrata proporcionarse las referidas mulas, yo escitaré por la mia á los hacendados que las tuvieren en el distrito de mi mando, á fin de que las faciliten, ordenándoles se presenten á V. S. los que me propusieren para que resuelva.

Reitero á V. S. mi consideracion y aprecio.—Dios y libertad. S. Luis Potosí, Abril 5 de 1839.—*José M. Faz y Córdova.*—Sr. gefe superior de hacienda de este Departamento.

Son cópias de sus originales. S. Luis Potosí, Abril 6 de 1839.—*Antonio M. Jauregui*, secretario interino.

NUM. 4.

El presidente general en gefe.—Escmo. Sr.—Por disposicion mia pidió la comandancia general del Departamento al gefe superior de hacienda, y este al Sr. prefecto de esta ciudad, cien mulas de carga que se necesitan para conducir á Victoria caudales, municiones y víveres. La prefectura no solo presenta dificultades para llenar el

pedido, sino aun se ingiere en calificar si es ó no ejecutivo; en cuya virtud se ha de servir V. E. dictar las mas activas providencias, para que con toda brevedad se proporcionen, ademas de las ciento que se han pedido, otras sesenta que se necesitan para relevar las que han llegado estropeadas de la capital, á causa de las marchas forzadas que han hecho; en concepto de que los fletes los contratará el comisario del mismo ejército, y que si los dueños de ellas se rehusaren á franquearlas, se dispondrán partidas de tropa que ausilien á los ministros de policía que deben hacer los embargos, en cumplimiento de las órdenes que V. E. se sirva espedir.

Este motivo me presenta la ocasion de renovar á V. E. las protestas de mi consideracion.

Dios y libertad. Cuartel general en S. Luis Potosí, Abril 8 de 1839.—*Anastasio Bustamante.*—Escmo. Sr. gobernador de este Departamento.

En la misma fecha se insertó esta comunicacion al comandante general del Departamento de S. Luis para su inteligencia, y á fin de que se sirviera impartir á la autoridad política el ausilio que le pidiera para el embargo de mulas.—Rubricado.—*Perez.*

NUM. 5.

Gobierno del Departamento de S. Luis Potosí.—Escmo. Sr.—En la tarde de este dia he recibido la nota de V. E. fecha de ayer, en que se sirve manifestarme las dificultades que opone la prefectura para cumplir con el pedido de mulas que se le tiene hecho, y la ingerencia que se ha tomado en calificar si es ó no ejecutivo. Tal conducta haré que cambie en lo sucesivo, previniéndole cumpla con sus deberes; y aunque ya se tienen pedidos por mí los atajos á Santa Maria del Rio, ahora mismo ordeno cuide de hacer que se ejecute esta disposicion, y de buscar las demas mulas que se necesiten, hasta el completo de 160, ocurriendo á las haciendas ó puntos donde pueda haberlas, y pidiendo desde luego los ausilios de tropa que considere bastantes, para que ella y el celador de policía que comisionare, las embargue, si los dueños se rehusaren á franquearlas. Tambien debo comunicar á V. E. que desde la semana anterior se

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

han encargado á la prefectura de Rio Verde otros dos atajos; pero que por precaucion no se les cita á esta prefectura el número de los que debe proporcionar; pero la distancia de aquella podrá hacer que no lleguen con oportunidad.

Todo lo que tengo el honor de decir á V. E. en debida contestacion á su nota citada, reiterándole con este motivo las seguridades de mi aprecio y merecida consideracion.

Dios y Libertad. S. Luis Potosí, Abril 9 de 1839.—*Ignacio Sepúlveda.*—Escmo. Sr. presidente general en gefe, D. Anastasio Bustamante.

NUM. 6.

El presidente general en gefe.—Escmo. Sr.—Ademas de las 160 mulas que pedí á V. E. en mi comunicacion del 10 último, para conducir municiones, vestuario y otros efectos de guerra al ejército de operaciones, se necesitan otras 40 con el mismo objeto; lo que comunico á V. E. para que se sirva dar sus órdenes, á fin de que unas y otras se reunan á la mayor brevedad posible.

Dios y libertad. Cuartel general en S. Luis Potosí, Abril 13 de 1839.—*Anastasio Bustamante.*—Escmo. Sr. gobernador de este Departamento.

NUM. 7.

El presidente general en gefe.—Escmo. Sr.—De las 160 mulas pedidas por mí á ese gobierno, para la conduccion de varios artículos de guerra al ejército de operaciones, solo se han recibido 48; y siendo muy interesante al servicio, que á la mayor brevedad se complete aquel número y el que nuevamente se pide hoy á V. E. por oficio separado, me prometo se servirá dictar las órdenes mas eficaces, para que la remision de dichos ausilios no sufra mayor demora, porque esta seria demasiadamente perjudicial á las operaciones del mencionado ejército.

Dios y libertad. Cuartel general en S. Luis Potosí, Abril 13 de 1839.—*Anastasio Bustamante.*—Escmo. Sr. gobernador de este Departamento.

NUM. 8.

Gobierno del Departamento de S. Luis Potosí.—Escmo. Sr.—Por la nota de V. E. de ayer, me he enterado, de que á mas de las 160 mulas que se tienen pedidas para conducir municiones, vestuarios y demas efectos para el ejército de operaciones, se necesitan otras 40, con cuyo objeto, y en debida contestacion, manifestaré á V. E. que el adjunto pliego sobrecartado al prefecto de Rio Verde, contiene las órdenes mas estrictas para que se remitan con la brevedad posible ochenta mulas, y que hoy mismo se repiten órdenes á la prefectura de esta capital, para que reuna todas las que pudiere.

Reitero á V. E. con este motivo las sinceras protestas de mi particular aprecio y distinguida consideracion.

Dios y libertad. S. Luis Potosí, Abril 14 de 1839.—*Ignacio Sepúlveda.*—Escmo. Sr. presidente general en gefe, D. Anastasio Bustamante.

NUM. 9.

Gobierno del Departamento de S. Luis Potosí.—Escmo. Sr.—Con la nota de V. E. fecha de ayer, he recibido la lista que se sirve acompañarme, por la que consta que solo se han recibido 48 mulas de Santa Maria del Rio; y en contestacion debo manifestarle á V. E. que en nota separada de esta misma fecha, comunico que se han repetido las órdenes necesarias para que se complete el número de acémilas pedidas.

Tengo el honor de reiterar á V. E. las seguridades de mi muy distinguida consideracion y aprecio.

Dios y libertad. S. Luis Potosí, Abril 14 de 1839.—*Ignacio Sepúlveda.*—Escmo. Sr. presidente general en gefe, D. Anastasio Bustamante.

NUM. 10.

Comandancia general de S. Luis Potosí.—Escmo. Sr.—El gefe superior de hacienda, en nota que acabo de recibir, me dice lo siguiente.—"Comunicada al Sr. prefecto la nota de V. S. de hoy sobre bagages pedidos por órden del Escmo. Sr. presidente general

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en gefe, me ha contestado lo que cópio.—Obsequiando la nota de V. S. de esta misma mañana, sobre que informe del número de mulas con que se cuenta para llenar el pedido de las 160 que se tiene hecho por disposicion de S. E. el presidente general en gefe, diré: que á mas de las 55 que se tienen puestas á la disposicion de la comandancia general, y avisando á la comisaria de guerra para su contrata, deberán agregarse las que contengan dos atajos que precisamente deberán llegar el dia de mañana, segun el aviso que al efecto se ha dado á esta prefectura, y que podrá servir de gobierno para los fines que indica su citada nota que dejo contestada, reproduciéndole á la vez con tal motivo mi consideracion." Y lo transcribo á V. S. como resultado de lo que se sirve preguntarme en su nota insinuada.

Tengo el honor de transcribirlo á V. E. para su superior conocimiento, como resultado de la pregunta que se sirvió hacerme en nota de ayer que recibí esta mañana. Dios y libertad. S. Luis Potosí, Abril 13 de 1839.—*Juan V. Amador.*—Escmo. Sr. presidente general en gefe.

NUM. 11.

El presidente general en gefe.—El Sr. comandante general de este Departamento con fecha 13 del actual, me dice lo que sigue.—"Escmo. Sr.—El gefe superior de hacienda en nota que acabo de recibir, me dice &c. (aquí el oficio antecedente)."

Insértolo á V. S. para su inteligencia, y á fin de que se sirva contratar las mulas que se encuentren útiles entre las mencionadas en la preinserta comunicacion.

Dios y libertad. Cuartel general en S. Luis Potosí, Abril 15 de 1839.—*Anastasio Bustamante.*—Sr. comisario del ejército de operaciones.

NUM. 12.

El presidente general en gefe.—Por la comunicacion de V. S. fecha 13 del actual, en que se inserta la que el prefecto de esta ciudad dirigió al gefe superior de hacienda del Departamento sobre el número de mulas que hay disponibles, veo que ademas de las que se habian reunido en aquella fecha, se esperaban para el dia de ayer dos atajos, con los cuales debe contarse igualmente.

Dios y libertad. Cuartel general en S. Luis Potosí, Abril 15 de 1839.—*Anastasio Bustamante.*—Sr. comandante general de este Departamento.

NUM. 13.

El presidente general en gefe.—Escmo. Sr.—Por algunas noticias que he adquirido, he llegado á entender que los facciosos de Tampico han proyectado comprar un stimbot, para con él, las lanchas que allí ecsisten, y otras que están solicitando, proteger desde la barra sus fortines, impedir el ataque, procurarse por el rio y las lagunas todo género de recursos y ausilios, pretendiendo burlar con estas fuerzas sutiles el asedio que se les debe poner.

A mi modo de ver, esta providencia puede retardar mucho las operaciones y toma de aquel puerto, y causar considerable pérdida en las tropas del supremo gobierno, si á dichas fuerzas sutiles no se les oponen otras de la misma clase. Por eso seria muy conveniente que el supremo gobierno, se dignara tomar en tiempo, providencias para proporcionar lanchas cañoneras en número suficiente, y dos buques de guerra para obrar segun lo ecsijan las circunstancias.

Sobre este indispensable ausilio llamo mucho la atencion de Escmo. Sr. presidente interino, á quien se servirá V. E. recomendarlo muy eficazmente, presentándole á la vez mis respetos y aceptando V. E. las seguridades de mi particular aprecio.

Dios y libertad. Cuartel general en S. Luis Potosí, Abril 6 de 1839.—*Anastasio Bustamante.*—Escmo. Sr. ministro de guerra y marina.

NUM. 14.

Ministerio de guerra y marina.—Seccion y mesa de operaciones.—Escmo. Sr.—Convencido el Escmo. Sr. general presidente interino de cuantas razones espone V. E. en su oficio de 6 del actual, relativo á las noticias que le han dado, sobre que los facciosos de Tampico tratan de hacerse de un stimbot, se ha servido disponer diga á V. E. en contestacion, que el gobierno supremo está procurando armar en Veracruz algunos buques, lo que hasta ahora se dificulta mucho por falta de naves y de recursos, pero que si lo logra, tendré el honor de avisarlo á V. E. oportunamente.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Reitero á V. E. las protestas de mi alta consideracion y verdadero afecto.

Dios y libertad. México, Abril 13 de 1839.—Escmo. Sr.—*José Maria Tornel.*—Escmo. Sr. presidente de la república, D. Anastasio Bustamante, general en gefe del ejército de operaciones.

QUE ECSISTEN ARTILLADOS EN DICHA PLAZA.

	Idem Santa-Anna.				Idem Aleman.				En el cuartel.			
	EN CUREÑAS DE CAMPAÑA.	DE PLAZA.	DE MARINA.	DESMONTADAS.	EN CUREÑAS DE CAMPAÑA.	DE PLAZA.	DE MARINA.	DESMONTADAS.	EN CUREÑAS DE CAMPAÑA.	DE PLAZA.	DE MARINA.	DESMONTADAS.
De á	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
De á	....	....	1	....	....	1	....	....	....	....	....	....
De á	....	2	1	....	....	....	....	....	....	....	....	....
De á	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	1
De á	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	1	2
De á	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	1
De á	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	1
De á	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	2
Carr	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
	....	2	2	....	....	1	....	....	....	....	1	7

	METRALLA.	CARTUCHOS.	ESTOPINES.	BALA RASA.	METRALLA.	CARTUCHOS.	ESTOPINES.	BALA RASA.	METRALLA.	CARTUCHOS.	ESTOPINES.	BALA RASA.	METRALLA.
De á	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	100	14
De á	100	38	100	58	19	50	100	50	50	200	1000	1000	....
De á	....	99	200	73	50	....	....	....	....	85	200	100	300
De á	....	....	....	....	....	....	....	....	....	20	....	....	100
De á	....	....	....	....	....	....	....	....	....	200	....	15	100
De á	100	....	....	....	....	....	....	....	....	500	....	500	700
De á	50	....	....	....	....	....	....	....	....	300	500	300	300
De á	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
De á	25	....	....	....	....	....	....	....	....	100	300	50	50
	275	137	300	131	69	50	100	50	50	1405	2000	2065	1564

...a coliza de á 6 de bronce, y en una balsa otra pieza ca pieza de á 5; todas tienen su dotacion correspondier*alos.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

DOCUMENTO NUMERO 15.

Artilleria de la plaza de Tampico.

RELACION QUE MANIFIESTA LA BATERIA, SUS MUNICIONES Y DEMAS PERTRECHOS DE GUERRA QUE ECSISTEN ARTILLADOS EN DICHA PLAZA.

CAÑONES.	Fortin Andonegui.				Idem Libertad.				Idem Landero.				Idem Montenegro.			
	En cureñas de campaña.	De plaza.	De marina.	Desmontadas.	En cureñas de campaña.	De plaza.	De marina.	Desmontadas.	En cureñas de campaña.	De plaza.	De marina.	Desmontadas.	En cureñas de campaña.	De plaza.	De marina.	Desmontadas.
De á 24 de fierro colado						1										
De á 16 de id. id										1				1		
De á 12 de bronce		1				1				1						
De á 8 de id.									1							
De á 4 de id.		1							1							
De á 3 de id.					1						1					
De á 2 de fierro colado																
De á 1 de id. id.											1					
Carronadas de diferentes calibres.																
Total		2			1	2			2	2	2			1		

CAÑONES.	Idem Guerrero.				Idem Santa-Anna.				Idem Aleman.				En el cuartel.			
	En cureñas de campaña.	De plaza.	De marina.	Desmontadas.	En cureñas de campaña.	De plaza.	De marina.	Desmontadas.	En cureñas de campaña.	De plaza.	De marina.	Desmontadas.	En cureñas de campaña.	De plaza.	De marina.	Desmontadas.
De á 24 de fierro colado																
De á 16 de id. id		2					1			1						
De á 12 de bronce						2	1									
De á 8 de id.																
De á 4 de id.	1															1
De á 3 de id.			1												1	2
De á 2 de fierro colado																1
De á 1 de id. id.			1													1
Carronadas de diferentes calibres.																2
Total	1	2	2			2	2			1					1	7

PARQUE.	Fortin Andonegui.				Idem Libertad.				Idem Landero.				Idem Montenegro.			
	Cartuchos.	Estopines.	Bala rasa.	Metralla.	Cartuchos.	Estopines.	Bala rasa.	Metralla.	Cartuchos.	Estopines.	Bala rasa.	Metralla.	Cartuchos.	Estopines.	Bala rasa.	Metralla.
De á 24					53	300	50	21								
De á 16									88	200	50	35	15	100	21	9
De á 12	56	100	50	30	63	100	50	44	49	100	50	50	50	100	50	50
De á 8									89	200	50	50				
De á 5																
De á 4	100	200	50	50					148	200	68	80				
De á 3					100	100	50	50	100	100	50	50				
De á 2																
De á 1									50	50	50	50				
Suma Total	156	300	100	80	216	500	150	115	524	850	318	315	65	200	71	59

PARQUE.	Idem Guerrero.				Idem Santa-Anna.				Idem Aleman.				En el cuartel.			
	Cartuchos.	Estopines.	Bala rasa.	Metralla.	Cartuchos.	Estopines.	Bala rasa.	Metralla.	Cartuchos.	Estopines.	Bala rasa.	Metralla.	Cartuchos.	Estopines.	Bala rasa.	Metralla.
De á 24															100	14
De á 16	80	200	70	100	38	100	58	19	50	100	50	50	200	1000	1000	
De á 12					99	200	73	50					85	200	100	300
De á 8													20			100
De á 5													200		15	100
De á 4	104	50	80	100									500		500	700
De á 3	100	50	50	50									300	500	300	300
De á 2																
De á 1	50	25	25	25									100	300	50	50
Suma Total	334	325	225	275	137	300	131	69	50	100	50	50	1405	2000	2065	1564

NOTA.—A mas de las piezas que esta relacion demuestra, se hallan á bordo en la goleta de guerra una coliza de á 6 de bronce, y en una balsa otra pieza de á 12 de bronce, y en dos lanchas una pieza de á 4 en cada una, de fierro colado, y en otra lancha otra pieza de á 5; todas tienen su dotacion correspondiente de á 100 cartuchos cada una y sus artilleros de marina.——Altamira, Mayo 16 de 1839.—*Justo Dávalos.*

NUM. 16.

El presidente general en gefe.—Escmo. Sr.—El Sr. general D. Mariano Arista, comandante de la primera brigada del ejército de operaciones, con fecha 31 del mes prócsimo pasado, me dice lo siguiente.—"Escmo. Sr.—En la noche del 26 del actual vinieron á este punto tres lanchas armadas del enemigo á tirotear; se les contestó el fuego, logrando clarear una de ellas con una bala de cañon que tambien hirió algunos marineros. Ayer se formalizó mas la agresion, pues á mas de las tres lanchas armadas, el enemigo montó en dos chalanes dos piezas de á 16 y todas bien tripuladas con tropa y marineria, comenzaron á hacer fuego sobre nuestras baterías desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde. Ningun efecto perjudicial hicieron los fuegos enemigos, á pesar de su inmediacion, y por lo mismo mandé no se les contestase hasta que se aprocsimasen mas; no sucedió esto, y notando que uno de los chalanes tenia avería acaso del efecto de sus mismos fuegos, pues las demas lanchas acudieron á su ausilio, mandé se les hiciera fuego, y que por ambas riberas del rio saliese infanteria para hostilizarlos; á esta operacion que advirtió bien el enemigo, se retiró, dirigiendo uno que otro tiro sobre las espresadas riberas, mas ninguno de sus cañonazos, que pasaron de ciento treinta, hicieron el menor perjuicio á nuestras tropas.

Esta clase de guerra es la única que puede adoptar por hoy el enemigo; y como es preciso repelerle sus fuegos, es tambien necesario que V. E. tenga la dignacion de mandar se me remitan municiones de pieza de á ocho, pues las que tengo aquí son calculadas para una sola accion y no para un fuego repetido en que se consumen sin una inmediata reparacion.

Tambien suplico á V. E. se digne apresurar la marcha de las piezas que trae consigo, y que se dirijan aquí donde son indispensables para oponer algunas á la entrada del stimbot y al objeto de los chalanes y lanchas. Para evitar la entrada del stimbot, dirigí á los capitanes de buques de guerra estrangeros que están fondeados enfrente de esta barra la nota oficial, que en cópia tengo el honor de acompañar á V. E.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Todos han contestado acusando recibo únicamente, y el capitan de la corbeta Americana espresa, que si el stimbot viene bajo el pabellon mexicano, nada puede hacer en contra de él.

Por estas respuestas se deja ver, que los espresados buques no se opondrán á la entrada del vapor, y que solo podré contar con mis propias fuerzas para impedirlo: así es, que sirviéndose V. E. mirar mi posicion, creo tendrá la bondad de mandar disponer el envio de la artillería que le pido, pues calculo que muy pronto estará á la vista el vapor.

Tengo el honor de reiterar á V. E. las seguridades de mi atencion y respeto."

Tengo el honor de trasladarlo á V. E. incluyéndole cópia de la que se cita, marcada con el núm. 1º, y con el 2 la de la contestacion que he dado al referido general, para que V. E. se sirva ponerlo en conocimiento del Escmo. Sr. presidente interino, reiterando á S. E. el pedido que le tengo hecho de fuerzas navales y artillería gruesa para hostilizar á Tampico, cuya necesidad he manifestado oportunamente.

Igualmente espero que S. E. se sirva disponer, que al remitirse la artillería gruesa, se haga una remesa de municiones de cañon de á ocho, y obus de siete pulgadas para el servicio de las seis piezas de estos calibres que van á reunirse en el campo de la Barra.

Sírvase V. E. presentar mis respetos al Escmo. Sr. presidente, y admitir las protestas de mi consideracion y aprecio.

Dios y libertad. Cuartel general en Soto la Marina, Junio 5 de 1839.—*Anastasio Bustamante.*—Escmo. Sr. ministro de la guerra y marina.

NUM. 17.

Ministerio de guerra y marina.—Escmo. Sr.—Con el número 1 tengo el honor de acompañar á V. E. cópia de una carta de una persona digna de toda fé, escrita al Escmo. Sr. presidente interino, noticiándole el atrevido proyecto de los facciosos Urrea y Mejía de embarcar mil hombres en Tampico y Tuxpan para sorprender la plaza de Veracruz, apoderarse de los caudales de la conducta, y tomar para sí los derechos de los buques que están descargando; y

por la cópia número 2, advertirá V. E. las providencias que se han dictado para socorrer prontamente la plaza de Veracruz y frustrar las tentativas de aquellos malvados.

La circunstancia de haber dejado á Tampico los enemigos con muy corta guarnicion, es en concepto del Escmo. Sr. presidente interino muy favorable para que V. E. prevenga al Sr. general D. Mariano Arista, que se dirija sin pérdida de tiempo sobre aquel puerto, incorporándosele los batallones Tlaxcala y Jimenez, y aun tambien la seccion del Sr. coronel D. Manuel Romero, en atencion á que ningunos enemigos han quedado ni en el Departamento de S. Luis, ni el de Tamaulipas, si se esceptúa el puerto de Tampico.

El Escmo. Sr. presidente interino me manda hacer á V. E. la indicacion de que podria ecsaminar si ya será conveniente para aprovechar momentos tan favorables que reuniese el resto de las fuerzas, y dejando en S. Luis solamente trescientos ó cuatrocientos hombres, se dirija á tomar el mando del ejército, dictando sus medidas para que las fuerzas de la division del Norte cooperen al resultado que parece indefectible. Por lo que toca á Veracruz, viva V. E. persuadido de que el gobierno cuidará de cubrirla y de escarmentar á los facciosos si intentasen atacar aquella plaza.

En el caso de que V. E. no juzgue aun conveniente emprender su marcha, podrá prevenir al Sr. Arista que active la suya sobre Tampico, tomando antes las noticias necesarias y dirigiendo espías al mismo punto para certificarse de los hechos y no esponer un golpe por manera alguna.

En fin, el Escmo. Sr. presidente interino confia cuanto es justo, en que las providencias de V. E. calculadas con vista de las circunstancias tendrán el acierto que apetece, mientras yo disfruto el placer de reproducirle mi mas alta consideracion y afecto.

Dios y libertad. México 5 de Abril de 1839.—Escmo. Sr.—*José Maria Tornel.*—Escmo. Sr. presidente de la república general en gefe del ejército de operaciones.

NUM. 18.

El presidente general en gefe.—Escmo. Sr.—Por la atenta nota de V. E. de 5 del corriente, me he enterado del atrevido proyecto,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que han concebido los gefes de la revolucion, D. José Urrea y D. José Antonio Mejía, de apoderarse de la plaza de Veracruz con la fuerza y para los fines que indica la cópia núm. 1, así como de la corta guarnicion que se asegura haber quedado en Tampico, y por lo que se cree fácil la toma de dicho puerto. En vista de todo, ya dicto las órdenes correspondientes al Sr. general de la primera brigada del ejército de operaciones D. Mariano Arista, para que obre segun las ulteriores noticias que adquiera por medio de confidentes ó espías de su confianza, para no esponerse á ser engañado, y á que se comprometa el honor de las armas nacionales á sufrir un reves que originase consecuencias muy mas funestas y fatales á la república, que las que se han seguido por los desgraciados sucesos que tuvieron lugar en el mismo Tampico el 30 de Noviembre del año pasado, y en Tuxpan el 15 de Marzo del presente.

Por todas esas consideraciones, provengo al Sr. Arista que obre con las mayores precauciones y segun las circunstancias, situando sus fuerzas en puntos en que no perezcan antes de batirse, por la insalubridad del clima, ó por la falta de los recursos necesarios á la subsistencia.

Por lo que respecta á que avance el cuartel general y la division del Norte, podrá verificarse luego que se reunan todos los recursos que es necesario llevar á un pais donde escasean aun los mas indispensables para la vida; pero para conseguir que el movimiento se efectúe lo mas pronto posible, se están activando todas las providencias oportunas.

A virtud de las enérgicas y muy acertadas que ha tenido á bien dictar el Escmo. Sr. presidente interino, para frustrar las miras de los revolucionarios Urrea y Mejía, sobre Veracruz, es probable que si en efecto se han dirigido á aquella plaza, desengañados de que no puedan ocuparla, acaso emprenderán su retirada á Tuxpan, para internarse por la Sierra con direccion á Huauchinango y Tulancingo, insurreccionando los pueblos de la Huasteca, para impedir de este modo la cooperacion y concurrencia de las tropas destinadas á obrar por la derecha del Pánuco, en union de las que se han de mover por la parte de Tamaulipas, para la toma de Tampico, como es conveniente hacerlo, á fin de no aventurar el écsito, no siendo

fácil de concebir pueda ser sorprendido aquel punto, aun cuando se suponga sin guarnicion, estando en el interes de la mayor parte de los vecinos de la ciudad el que continúen sustraidos de la obediencia del gobierno, y teniendo amigos en lo interior del Departamento, y ademas varios espías, que precisamente les deben dar frecuentes y oportunos avisos de los movimientos de las tropas del gobierno.

Por lo relativo á las fuerzas de la division del Norte, no puede echarse mano de ellas en lo pronto, porque aun ecsisten las reuniones de D. Pedro Lemus y Lic. Canales que pueden hostilizar á Monterey y Leona-Vicario, si se separase de esos Departamentos la seccion del Sr. Ampudia, á cuyo gefe con repeticion se le ha prevenido las bata, en el caso de que no se sometan á la obediencia del supremo gobierno; pero si antes de verificarlo se le destinase á Tampico, ademas de quedar abandonadas las espresadas capitales y cortadas las comunicaciones con la guarnicion de Matamoros, esta quedaria enteramente aislada, no siendo remoto que se dirija la espedicion de Mejía y Urrea al brazo de Santiago ó á la barra del rio Bravo para internarse á Matamoros, habiéndose antes puesto de acuerdo con Lemus y Canales, á fin de que todos reunidos intenten hacer sucumbir aquella fuerza que les sirve de obstáculo para la consecucion de sus vastos planes.

Todo lo que tengo el honor de decir á V. E. en contestacion, reiterando á S. E. el general presidente interino mis respetos, y á V. E. las seguridades de mi consideracion y particular aprecio.

Dios y libertad. S. Luis Potosí, Abril 10 de 1839.—*Anastasio Bustamante.*—Escmo. Sr. ministro de la guerra y marina.

NUM. 19.

Ministerio de guerra y marina.—Seccion y mesa de operaciones.—Escmo. Sr.—Al Sr. general D. Mariano Arista, comandante de la primera brigada del ejército de operaciones digo hoy lo que sigue.—Con esta fecha digo al Sr. D. Valentin Canalizo, general en gefe de la division del Norte lo que cópio.—Por carta fidedigna de un comerciante, escrita en tres del actual en Tampico de Tamaulipas, sabe el gobierno supremo que el revoltoso D. José Antonio Mejía se embarca en aquel puerto, con direccion al de Matamoros,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

llevando quinientos hombres, y dando órden al cabecilla D. Pedro Lemus, para que en combinacion obre en contra de la benemérita division del mando de V. S.; y por lo mismo el Escmo. Sr. general presidente interino dispone se lo haga presente para que esté en la mayor vigilancia, y para que en tal caso obre con el valor, entereza y decision que acostumbra, con el fin de que aquel temerario sufra el castigo de su arrojo, y se esterminen de una vez esas reuniones que tantos males han causado á los Departamentos que invaden, y que son trascendentales á toda la república.

Y lo inserto á V. S. para que de la misma suprema órden impida en lo posible la ejecucion de los planes indicados; obrando en tal caso, segun las órdenes que al efecto deba recibir del Escmo. Sr. general en gefe del ejército, á quien se lo comunico.

Y tengo el honor de transcribirlo á V. E. para su conocimiento y fines convenientes, reiterándole con tal motivo las sinceras protestas de mi aprecio y muy respetuosa consideracion.

Dios y libertad. México, Abril 8 de 1839.—Escmo. Sr.—*José Maria Tornel.*—Escmo. Sr. presidente de la república D. Anastasio Bustamante, general de division y en gefe del ejército de operaciones.

NUM. 20.

Escmo. Sr.—Por la nota de V. E. de 8 del mes corriente, me he enterado de que el faccioso y astuto Mejía se ha dirigido á Matamoros con quinientos hombres, en combinacion sin duda con Don Pedro Lemus y Lic. Canales; y en contestacion debo decir á V. E. que como el movimiento de Mejía estaba ya en mi prevision, me ocupaba puntualmente de oficiar al Sr. general D. Valentin Canalizo, recomendándole la vigilancia y que pusiese en práctica todas las medidas oportunas para frustrar las miras de aquel demagogo, cuando recibí la citada nota, en que V. E. me comunica por estraordinario dicha noticia, insertándome la nota que dirigió al Sr. general D. Mariano Arista, á quien inmediatamente he librado mis órdenes para que aliste la brigada de su mando, con el fin de ausiliar al Sr. Canalizo, en cuyo caso será preciso replegar ácia el Norte algunas de las fuerzas que se habian avanzado al Sur con direccion á Tampico, dejando siempre una partida de observacion que cuide del camino principal.

Al mismo tiempo, he dirigido á los Sres. Canalizo y Ampudia por estraordinarios duplicados los avisos convenientes para que tomen sus medidas precautorias á fin de evitar cualesquiera desgracia, bien sea unidos ó en combinacion, batan las fuerzas de Mejía, Lemus y Canales, pues es muy probable se hayan reunido ya en las inmediaciones de Matamoros para hostilizar las beneméritas tropas del gobierno, comenzando por privarlas de los víveres que se introducen por aquel puerto; no siendo estraño que batidos aquellos cabecillas ó ántes de serlo, inviten á los colonos y á un sinnúmero de aventureros que vagan en Tejas y en el estado de la Luisiana, para hostilizarnos en los Departamentos de Tamaulipas, Nuevo-Leon y Coahuila, á fin de llevar adelante sus miras.

El acontecimiento de Mejía da una leccion práctica de la necesidad de mantener dos buques de guerra, ó uno por lo menos, á la espectativa de sus operaciones para perseguirlo y evitar su repentina aparicion ya en Matamoros, bien en Soto la Marina, Tuxpan, Tecoluta y otros puntos abordables, para llamar la atencion de las tropas del gobierno supremo y mantener en continua inquietud las guarniciones y habitantes de todo nuestro litoral en el seno mexicano.

Asimismo se necesitan esos buques para conducir prontamente los ausilios necesarios á cualquiera punto marítimo á donde fuere preciso conducir tropas ó víveres, y servirán ademas para impedir el contrabando, especialmente si ellos son de vapor.

Tambien es de necesidad que el supremo gobierno dicte sus providencias para hacerse de lanchas cañoneras que puedan emplearse en los objetos relacionados y para espeditar la toma de Tampico cuando sea oportuno comenzar las operaciones sobre este punto.

Todo lo espuesto es de mi deber manifestarlo al supremo gobierno para remediar los males presentes y evitar los que nos amagan por nuestras costas y la frontera del Norte, con motivo de la revolucion que ecsiste hoy en una y otra parte, y para que en tiempo puedan solicitarse las embarcaciones, pues de otra manera no se

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

facilitará la persecucion de Mejía, ni la toma de Tampico, y por eso suplico á V. E. se sirva dar cuenta al Escmo. Sr. presidente interino, protestándole mis respetos y admitiendo V. E. las seguridades de mi aprecio.

Dios y libertad. San Luis Potosí, Abril 12 de 1839.—*Anastasio Bustamante.*—Escmo. Sr. ministro de la guerra y marina.

NUM. 21.

Ministerio de guerra y marina.—Por noticias uniformes y contestes sabe el Escmo. Sr. presidente interino que habiendo sacado los facciosos de Tampico fuerzas considerables, han quedado muy cortas para la defensa de aquel interesante punto; y considerando lo mismo, que es llegado el momento de que el Sr. general D. Mariano Arista marche con su brigada hasta Altamira, por ser un lugar saludable, escelente como punto de observacion de Tampico, regular en recursos, y á propósito para aprovechar un momento favorable. Si así pensare V. E., el Escmo. Sr. presidente interino desea que libre sus órdenes al espresado Sr. general, y tambien que si ya le parece prudente á V. E. verificarlo, establezca su cuartel general en Ciudad-Victoria, para que desde allí combine sus operaciones y se activen las importantes que están á su cargo ántes que la estacion de calores cause estragos en el benemérito ejército de su mando. Puede descansar V. E. en las providencias que ha dictado el gobierno, no solo para poner á cubierto la ciudad de Veracruz de un desembarco del enemigo, sino tambien en las que dicta incesantemente para cubrir á los Departamentos de México y Puebla de la invasion que se dice proyectan Urrea y Mejía sobre ellos.

Con este motivo reproduzco á V. E. las protestas de mi mas distinguida consideracion, afecto y respeto.

Dios y libertad. México, Abril 10 de 1839.—Escmo. Sr.—*José María Tornel.*—Escmo. Sr. presidente de la república D. Anastasio Bustamante, general en gefe del ejército de operaciones.

NUM. 22.

El presidente general en gefe.—Escmo. Sr.—Me he enterado por el oficio de V. E. de 10 del corriente, de que por noticias uniformes y contestes ha sabido el Escmo. Sr. presidente interino que los facciosos sacaron de Tampico fuerzas considerables, quedando reducidas á un corto número las que allí ecsisten para la defensa de aquel interesante punto, y que S. E. considera llegada la ocasion de que la brigada del Sr. general D. Mariano Arista marche hasta Altamira con el fin de aprovechar un momento favorable: asimismo me he impuesto de los demas puntos que V. E. se sirve tocar.

Respecto á la indicacion que V. E. me hace de la voluntad de S. E. sobre que marche á Altamira la primera brigada, ya instruí al ministerio del cargo de V. E. en mi oficio de 10 del corriente, de que habia dictado las órdenes convenientes al Sr. Arista para que se moviese por aquella direccion; pero en vista de lo que el supremo gobierno previno al mismo general con fecha 8 del corriente al insertarle la comunicacion dirigida al Sr. Canalizo, consideré de mi deber y de urgente necesidad ausiliar de alguna manera al gefe de la division del Norte, así es que posteriormente previne al de la primera brigada del ejército de operaciones se preparase para hacer un movimiento con direccion á Matamoros, que es rumbo opuesto al de Tampico, porque creí muy probable la noticia de que Mejía emprendiese sobre Matamoros, y que en combinacion con Lemus y Canales intentase obrar contra las fuerzas del general Canalizo situadas allí, ó bien contra las del Sr. coronel Don Pedro Ampudia antes de que ingresase á Matamoros y que reunidas las de aquellos facciosos en las inmediaciones del mismo punto pudiesen atacar su guarnicion, ó por lo menos sitiarla, para reducirla á capitular estrechada del hambre, principalmente si por desgracia lograsen sorprender en el tránsito la seccion del Sr. Ampudia. En tal concepto, dada al Sr. Arista la órden de que he hablado, y no debiendo prescindirse de ausiliar á Matamoros, cuya pérdida seria de mayor magnitud que la de Tampico, la razon, la prudencia y el arte aconsejan salvar antes la division del Norte y el inmenso parque y armamento que hay en Matamoros, y asegurados previamente estos objetos importantes, dirigirse con fuerzas suficientes sobre Tampico para ocuparle.

Antes de recibir el oficio de V. E. que contesto, habia ya determinado trasladar á Victoria el cuartel general, en virtud de la no-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

facilitará la persecucion de Mejía, ni la toma de Tampico, y por eso suplico á V. E. se sirva dar cuenta al Escmo. Sr. presidente interino, protestándole mis respetos y admitiendo V. E. las seguridades de mi aprecio.

Dios y libertad. San Luis Potosí, Abril 12 de 1839.—*Anastasio Bustamante.*—Escmo. Sr. ministro de la guerra y marina.

NUM. 21.

Ministerio de guerra y marina.—Por noticias uniformes y contestes sabe el Escmo. Sr. presidente interino que habiendo sacado los facciosos de Tampico fuerzas considerables, han quedado muy cortas para la defensa de aquel interesante punto; y considerando lo mismo, que es llegado el momento de que el Sr. general D. Mariano Arista marche con su brigada hasta Altamira, por ser un lugar saludable, escelente como punto de observacion de Tampico, regular en recursos, y á propósito para aprovechar un momento favorable. Si así pensare V. E., el Escmo. Sr. presidente interino desea que libre sus órdenes al espresado Sr. general, y tambien que si ya le parece prudente á V. E. verificarlo, establezca su cuartel general en Ciudad-Victoria, para que desde allí combine sus operaciones y se activen las importantes que están á su cargo ántes que la estacion de calores cause estragos en el benemérito ejército de su mando. Puede descansar V. E. en las providencias que ha dictado el gobierno, no solo para poner á cubierto la ciudad de Veracruz de un desembarco del enemigo, sino tambien en las que dicta incesantemente para cubrir á los Departamentos de México y Puebla de la invasion que se dice proyectan Urrea y Mejía sobre ellos.

Con este motivo reproduzco á V. E. las protestas de mi mas distinguida consideracion, afecto y respeto.

Dios y libertad. México, Abril 10 de 1839.—Escmo. Sr.—*José María Tornel.*—Escmo. Sr. presidente de la república D. Anastasio Bustamante, general en gefe del ejército de operaciones.

NUM. 22.

El presidente general en gefe.—Escmo. Sr.—Me he enterado por el oficio de V. E. de 10 del corriente, de que por noticias uniformes y contestes ha sabido el Escmo. Sr. presidente interino que los facciosos sacaron de Tampico fuerzas considerables, quedando reducidas á un corto número las que allí ecsisten para la defensa de aquel interesante punto, y que S. E. considera llegada la ocasion de que la brigada del Sr. general D. Mariano Arista marche hasta Altamira con el fin de aprovechar un momento favorable: asimismo me he impuesto de los demas puntos que V. E. se sirve tocar.

Respecto á la indicacion que V. E. me hace de la voluntad de S. E. sobre que marche á Altamira la primera brigada, ya instruí al ministerio del cargo de V. E. en mi oficio de 10 del corriente, de que habia dictado las órdenes convenientes al Sr. Arista para que se moviese por aquella direccion; pero en vista de lo que el supremo gobierno previno al mismo general con fecha 8 del corriente al insertarle la comunicacion dirigida al Sr. Canalizo, consideré de mi deber y de urgente necesidad ausiliar de alguna manera al gefe de la division del Norte, así es que posteriormente previne al de la primera brigada del ejército de operaciones se preparase para hacer un movimiento con direccion á Matamoros, que es rumbo opuesto al de Tampico, porque creí muy probable la noticia de que Mejía emprendiese sobre Matamoros, y que en combinacion con Lemus y Canales intentase obrar contra las fuerzas del general Canalizo situadas allí, ó bien contra las del Sr. coronel Don Pedro Ampudia antes de que ingresase á Matamoros y que reunidas las de aquellos facciosos en las inmediaciones del mismo punto pudiesen atacar su guarnicion, ó por lo menos sitiarla, para reducirla á capitular estrechada del hambre, principalmente si por desgracia lograsen sorprender en el tránsito la seccion del Sr. Ampudia. En tal concepto, dada al Sr. Arista la órden de que he hablado, y no debiendo prescindirse de ausiliar á Matamoros, cuya pérdida seria de mayor magnitud que la de Tampico, la razon, la prudencia y el arte aconsejan salvar antes la division del Norte y el inmenso parque y armamento que hay en Matamoros, y asegurados previamente estos objetos importantes, dirigirse con fuerzas suficientes sobre Tampico para ocuparle.

Antes de recibir el oficio de V. E. que contesto, habia ya determinado trasladar á Victoria el cuartel general, en virtud de la no-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ticia de la espedicion de Mejía á Matamoros, y sin embargo de no haber podido reunir todos los elementos necesarios, marcharé de esta ciudad de cualquiera modo lo mas pronto posible, no habiéndolo verificado ya por falta de bagages, que no han podido conseguirse en número suficiente, no obstante de haberse pedido con empeño á las autoridades á quien corresponde; pero muy en breve estaré situado en aquella ciudad, desde donde podré dirigir mejor los movimientos de las fuerzas de mi mando y atender á lo mas urgente, sin dejar de aprovechar las ocasiones que se presenten para sacar ventajas sobre el enemigo y ocupar á Tampico en el momento mas favorable, conforme á los deseos del supremo gobierno, en que tambien abundo.

Al tener el honor de decirlo á V. E. en contestacion para conocimiento del Escmo. Sr. presidente interino, á quien se servirá presentar mis respetos, disfruto la honra de reiterar á V. E. las seguridades de mi consideracion y aprecio.

Dios y libertad. Cuartel general en San Luis Potosí, Abril 13 de 1839.—*Anastasio Bustamante.*—Escmo. Sr. ministro de la guerra y marina.

NUM. 23.

El presidente general en gefe.—A consecuencia de haberse retirado á Matamoros la seccion que mandaba el Sr. coronel D. Pedro Ampudia; reunidos los sublevados á las órdenes de D. Pedro Lemus y Lic. Canales, han batido una partida de cuarenta hombres que iba á las órdenes del capitan D. Rafael Ugartechea, y obligado al Sr. comandante principal, coronel D. Domingo Ugartechea, á replegarse al Saltillo.

Debe inferirse que los enemigos despues de haber ocupado á Monterey se hayan dirigido al Saltillo; por todo lo cual se hace indispensable, que sin perder sacrificio alguno y sin demora, disponga V. S. inmediatamente la salida de la fuerte seccion que le he ordenado, la que podrá dirigirse por un rumbo que se aprocsime á una distancia no muy larga de Linares, á fin de que obre en combinacion con otra que á marchas dobles sale de Victoria á las órdenes del Sr. general D. Benito Quijano sobre aquella ciudad, pudiéndose reunir ambas, si fuere necesario, para asegurar el écsito de las operaciones.

Dios y libertad. Cuartel general en Tula de Tamaulipas, Abril 25 de 1839.—*Anastasio Bustamante.*—Sr. general en gefe de la division del Norte, D. Valentin Canalizo.

NUM. 24.

Ejército de operaciones.—Primera brigada.—Escmo. Sr.—Son las ocho de la noche, hora en que recibo las comunicaciones de V. E. en que me previene marchar con toda la brigada ácia Tampico. En consecuencia he mandado suspender su marcha al Sr. general Quijano que iba á emprenderla á la mitad de la noche para Linares, suplicando á V. E. se sirva decirme si ejecuta por fin su marcha el Sr. Quijano á Linares, como aviso á V. E. en pliego que salió de aquí á las nueve del dia, ó va conmigo.

La respuesta de V. E. como le suplico, sea ejecutiva, no embaraza mi marcha, pues la ejecutaré pasado mañana sin falta, y el Sr. general Quijano quedará aquí, bien para seguirme ó para ir á Linares, segun V. E. tenga á bien determinar.

Dios y libertad. Victoria, Abril 23 de 1839.—*Mariano Arista,* —Escmo. Sr. presidente general en gefe.

NUM. 25.

Division del Norte.—Escmo. Sr.—Quedo enterado de cuanto V. E. me previene en su respetable nota fecha 22 del corriente, con relacion á la salida de una division de este cuartel general, y en debida respuesta digo á V. E. que por mi última comunicacion, y anterior á ella, se habrá impuesto de lo que sobre este particular espresé á la superioridad, repitiéndole lo que ya le habia manifestado. Hoy me previene el Escmo. Sr. ministro de guerra que S. E. el presidente, impuesto de mi nota fecha 28 del prócsimo pasado, ordenaba que con respecto á los puntos que ella trata y á los demas que ocurran, obedezca y ejecute las órdenes de V. E. como general en gefe del ejército del Norte.

En aquella comunicacion hago presente á la superioridad lo mis-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mo que á V. E. tengo dicho sobre la imposibilidad que habia de mover una seccion fuerte á una distancia larga y capaz de batir al enemigo en cualquiera número que se hallare, por los distintos objetos á que con precision se tiene necesidad de atender. Dije á V. E. tambien, que el total de esta division eran 1500 hombres en los que entraban inútiles, enfermos, y aquellos que en una faccion de guerra se ocupan de otras comisiones precisas y no son disponibles por tal causa: que esta fuerza, aunque era suficiente para estos objetos, dejaba de serlo luego que se desmembrase, separándose 600 ó 700 hombres que por lo menos deberian salir para no esponerse á sufrir una desgracia, quedando entonces reducida esta guarnicion á 800 hombres, los que en mi concepto no son capaces para cubrir los puntos aquí interesantes, defender la ciudad, en donde hay un gran tren qne no puede moverse, y salir á batir á los sublevados ó colonos, y por consiguiente estaba muy espuesto á sufrir un descalabro que trajese males de trascendencia por la debilidad de fuerza en que quedaba.

Estos poderosos motivos me obligaron para cubrir únicamente mi responsabilidad, á participar al Escmo. Sr. presidente mi situacion, suplicándole se sirviese prevenirme terminantemente, que si á pesar de lo que le manifestaba, disponia que se minorasen estas fuerzas, haciendo salir una seccion, me lo ordenase así para verificarlo; pero como el E. Sr. ministro solo me dice en contestacion, que obedezca y ejecute las órdenes de V. E. por tal motivo le repito directamente lo relacionado, y me contraigo á lo que ya he dicho sobre este particular, para que se digne decirme, si á pesar de mis circunstancias y de los motivos que creo me privan poder mover una fuerza, hago marchar la seccion á Monterey, segun V. E. me previene en su nota referida, pues solo podrá quedar mi responsabilidad cubierta con una órden terminante.

La caballería de esta division se halla totalmente á pié, á causa de que no hay pastos cerca, y se ha tenido precision de tener la caballada inmediata para cualquier movimiento, y ésta por aquella causa se halla en un estado bastante triste, pues no podrá hacer una jornada de seis leguas sin cansarse. Para cuidarla, así como la mulada del tren y de contrata, es necesario mantener un fuerte

destacamento, y aun así, por la razon antes dicha, no puede alejarse, como por no esponerla á que los sublevados se la lleven por sorpresa.

De los 20.000 pesos que la superioridad me remitió últimamente, solo hay en Monterey seis, porque á pesar de ignorar si se cobraron, he librado contra dicha cantidad 14.000, pues estrechado de la miseria, y de que en la proveduría faltaban víveres para el sustento del soldado, he pagado algunas deudas de éste, para quedar con crédito, y poder sacar aquellos al fiado, como se ha hecho; y para atender á otros gastos precisos, como del hospital, me he visto precisado á hacer sacrificios grandes, como el de dar un libramiento de 8.000 pesos por 2 en efectivo que recibí, admitiendo 6.000 en papel de deudas muy atrasadas.

Espero que V. E. en vista de lo que ya tengo espuesto, y hoy repito, se sirva prevenirme lo que crea conveniente, en el concepto de que respetuosamente le ruego sea dicha prevencion en los términos que solicito.

Acompaño á V. E. el presupuesto de lo que importa el haber mensal de esta division para los efectos que me indica en su ya referida nota.

Dios y libertad. Cuartel general en Matamoros, Abril 27 de 1839.—*Valentin Canalizo.*—Escmo. Sr. presidente general en gefe del ejército de operaciones.

NUM. 26.

El presidente general en gefe.—Por el oficio de V. S. de 27 del mes prócsimo pasado, quedo enterado de las graves dificultades y motivos que le impiden dar cumplimiento á la órden relativa á que V. S. ponga en movimiento una seccion respetable para los objetos que le he indicado; y en contestacion le digo, que sin embargo de esto, como el supremo gobierno insiste en que se lleve á efecto la salida de dicha fuerza en los términos que digo á V. S. en oficio separado, me prometo que V. S. hará los mayores esfuerzos para que se realice la marcha por la ruta en que pueda acercarse mas al camino de esta ciudad á la de Linares, avisándome el dia de su salida cuando ya la haya verificado, valiéndose de dos personas diversas y que sean de toda confianza, para que con ese conocimiento pue-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dan combinarse las operaciones y ausiliarse mutuamente las secciones.

Dios y libertad. Cuartel general en Victoria, Mayo 4 de 1839. —*Anastasio Bustamante.*—Sr. general en gefe de la division del Norte.

NUM. 27.

Division del Norte.—General en gefe.—Escmo. Sr.—Con fecha 30 de Abril me dice el Lic. D. Antonio Canales lo que cópio.

Va V. S. á estrañar, Sr. general, que despues de un año que no nos hablamos, y mas de cinco meses que nos consideramos enemigos por la diferencia con que vemos la suerte de nuestra patria, me tome hoy la libertad de escribirle. Mas la mira con que lo hago me inclina á esperar no verá V, S. mis letras con desagrado.

No es mi objeto abrir conferencia con V. S. sobre la cuestion que nos agita: ella tendrá su término, ya sea el que le dé la caprichosa suerte de las armas, ó el que debemos esperar de la razon y de la justicia: en cualquiera de los dos casos el honor nacional no padece; pues al fin ambas fuerzas beligerantes son de nuestra misma nacion, y el resultado de sus choques no vendrá á ser otro que tales ó cuales principios fijados para la marcha de nuestra administracion. No sucede así con el enemigo estrangero: la mas insignificante ventaja que consiga sobre nuestras fuerzas, ó el menor avance sobre nuestro territorio, es un mal para la patria y un oprobio para los mexicanos.

La proclama adjunta, que por casualidad ha llegado á mis manos, nos ha llenado de la mas justa indignacion. Por ella se impondrá V. S. que los colonos, no contentos con haberse alzado con el terreno que antes se llamó "Provincia de Tejas" hoy han puesto su destacamento militar en Casa-Blanca, álias Ojo de Agua Ramireño, terreno perteneciente á Tamaulipas. Si con prontitud no se les reclama esta nueva agresion, y con las armas no se les castiga y obliga á retirarse de allí, mañana pretenderán ensanchar los límites de Tejas sobre este Departamento, fundándose en su pacífica posesion: con tal objeto, he puesto al comandante de aquel punto la nota que en cópia tengo el honor de acompañar á V. S. Yo creo que V. S. no tendrá interes alguno en que los tratados firmados por el

general Santa-Anna en Arisburg y ratificados en el Arroyo del Mugerero por el general Filisola, se lleven á efecto, como hasta hoy desgraciadamente se ha hecho, aun despues de haberse declarado nulos y de ningun valor por el congreso general.

Creo tambien que V. S. tiene la energía y valor necesario para deshacer y no temer las providencias que el general Santa-Anna, actual presidente de la república, pueda tomar para cumplir con sus compromisos; y por lo mismo fundadamente espero que V. S. tomará las que juzgue mas convenientes para reprimir á estos mortales enemigos de los mexicanos.

Yo habria volado con las fuerzas de las villas á desalojarlos de allí, así como lo hicimos con los bárbaros en fines del pasado Marzo, pues cuando se trata de un enemigo comun echamos á un lado las afecciones de partido; pero me han retraido muchas razones que no dejan de ser de alguna consideracion. Entre ellas la mas principal es, el ningun conocimiento que tengo hasta de los mas sencillos rudimentos de la milicia para dirigir el todo ó parte de los mil hombres que componen el regimiento de las Villas, pues si por esta causa sufriamos un descalabro, enorgulleceriamos mas al enemigo con el triunfo que consiguiera, y comprometeriamos mas de lo que está, el honor de las armas de la república, porque aunque no seamos soldados los que fueramos á batirlos, somos mexicanos, y los enemigos siempre nos considerarian al vernos armados, como una parte del ejército.

Hay mas: para ir hasta las Nueces y desalojar á los colonos de la posesion que han tomado, se necesita bastante parque del cual no tenemos mucha abundancia: se necesita tambien el apoyo de una ó dos piezas y alguna infantería, pues las fuerzas nuestras de esta clase las trae el Sr. general Lemus muy lejos de aquí, y las cargas de nuestra caballería son muy débiles, por el modo á que se han acostumbrado á darlas con los salvages, y por su ninguna instruccion en la táctica.

La esperiencia me ha dado á conocer esta verdad, y es preciso no despreciarla cuando se trata de batir á un enemigo estrangero, con quien una vez rotos los fuegos es de necesidad vencer ó morir, ó por lo menos defender el campo á toda costa.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Bajo estos principios, que á V. S. no le son desconocidos, puede obrar aun ausiliándose con nuestra fuerza, del modo que sea mas conveniente en obsequio de nuestra patria desgraciada; mas sin que se entienda por esto que nosotros desistimos de nuestras pretensiones, ni solicitamos que V. S. lo haga de las suyas; cada cual busca el bien de la patria segun sus ideas y sus recursos. No es tiempo de engañarnos con palabras y falsas promesas: cuando se interesa el bien de la república, acostumbramos decir la verdad, aunque por ello se nos persiga y pese sobre nosotros el encono de los ecsaltados.

A mas de la agresion de los colonos, de que dejo hecha referencia, hoy conmueve mi alma otro motivo, que así á nosotros como á todo mexicano, debe escitarnos á la venganza. A las seis de la mañana del dia 23 se me presentó D. Vicente Córdoba con treinta y seis hombres, vecinos todos de Nacogdoches, que por su desnudez y miseria mas bien parecen salvages que mexicanos Los colonos nueve meses ha que los persiguen de muerte, porque fiados en la proteccion que les prometió el general Filisola, tuvieron valor para despreciar las bárbaras é inicuas leyes de la llamada república de Tejas. Perdieron sus familias y cuanto tenian, y venciendo infinitos obstáculos y dificultades han llegado hasta aquí, buscando proteccion y ausilios para librarse de aquellos caribes, que vinieron siguiéndolos hasta el rio de las Nueces. Segun el mismo Córdoba me ha informado, varias tribus están dispuestas y aun han comenzado á hacer la guerra á los tejanos, pero siempre contando con el apoyo de la fuerza mexicana que se les dijo debia aprocsimarse por Béjar y Goliad, que ya la reclaman y aun nos tratan de hombres sin palabra y sin honor; y que si de algun modo no se les da alguna fundada esperanza, ya que por ahora no puede conseguirse que las fuerzas avancen, teme que las tribus, segun ya lo han dicho, hagan la paz con los de Tejas, y entónces sea mas dificil la reconquista. Esto ecsige, á la verdad, toda nuestra atencion, tanto para evitar estos resultados como para que no se continúe diciéndose que nos interesa mas conservar en sus puestos á ciertas personas, que la suerte é integridad de la república.

Sírvase V. S., Sr. general, aceptar las seguridades de mi aprecio y consideracion."

Tengo el honor de trasladarlo á V. E. para que en vista de la noticia que se me da en la nota inserta, disponga lo que crea conveniente, en concepto de que al Lic. Canales le contesté únicamente que doy cuenta á V. E con todo por estraordinario, y quedo disponiendo en el entretanto una fuerte division que marche sobre aquellos atrevidos aventureros. Con tal motivo reproduzco á V. E. mi constante respeto y atencion.

Dios y libertad. Cuartel general en Matamoros, Mayo 2 de 1839.—*Valentin Canalizo.*— Escmo. Sr. presidente general en gefe D. Anastasio Bustamante.

NUM. 28.

General en gefe del ejército del Norte.—Reservado.—Escmo. Sr.—En comunicacion separada transcribo á V. E. el oficio que acabo de recibir del Lic. Canales, en que me comunica la ocupacion por fuerzas tejanas del punto de Casa-Blanca, situado en el ojo de agua del Ramireño sobre la banda derecha del rio de las Nueces, seis ú ocho leguas mas arriba del establecimiento militar de Lepantitlan en el mismo rio, cuyo terreno es perteneciente á este Departamento.

Es muy de presumirse que ésta sea una de las varias intrigas que están poniendo en planta estos perversos facciosos para ver si así logran llevar al cabo su loca empresa. Puede ser que Canales quiera por alguna combinacion, ya sea con los de Tampico ó los de Tejas, dividir estas fuerzas á una distancia larga como esta, bien para que cuando estén las que pudieran moverse de este cuartel general en uno de aquellos desiertos, robar la caballada y mulada, dejándola destruida por tal causa, ó bien cuando se hallare á la misma distancia desembarcar por el Brazo de Santiago, Boca del Rio ó Carbonera, alguno de los revoltosos con objeto de apoderarse de esta ciudad, que ha sido todo su anhelo, porque aquí se harian de cosas con que progresarian.

Las muy distintas noticias contestes que he tenido y comunicado á V. E. y al Escmo. Sr. presidente, las cartas que de Tejas recibí

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

y el oficio que me pasó el Sr. prefecto de este distrito, que por estraordinario dirigí ayer, prueban bastante que Canales está en combinacion con aquellos aventureros, y por lo mismo creo que puede ser un ardid con el objeto indicado.

Sin embargo de todo, aguardo las órdenes superiores de V. E. para saber cómo debo obrar en este asunto, en el concepto de que sean las que fueren, reitero á V. E. el estado de imposibilidad en que me hallo para cualquier movimiento, por la absoluta escasez de recursos, lo que únicamente me ha comprometido á hacerle con fecha de ayer, observaciones sobre la órden que me da para la marcha de este cuartel general de una seccion á Monterey.

Reitero á V. E. las seguridades de mi distinguido aprecio y respeto.

Dios y libertad. Cuartel general en Matamoros, Mayo 2 de 1839. *Valentin Canalizo.*—Escmo. Sr. presidente general en gefe Don Anastasio Bustamante.

NUM. 29.

El presidente general en gefe.—Escmo. Sr.—El Sr. general en gefe de la division del Norte D. Valentin Canalizo, desde Matamoros, en oficio de 2 del corriente que acabo de recibir por estraordinario, me dice lo que sigue.

"Con fecha 30 de Abril me dice el Lic. D. Antonio Canales, &c."

Tengo el honor de trasladarlo á V. E., adjuntándole cópias del oficio dirigido por el Lic. Canales al comandante de la fuerza de los colonos, de la contestacion que el Sr. Canalizo dió á aquel cabecilla, y de la traduccion que se ha hecho de la declaracion ó proclama del titulado presidente de Tejas, para que V. E. se sirva dar cuenta al Escmo. Sr. presidente interino, manifestando á S. E. que en vista de dichos documentos se hace preciso é indispensable tomar mayores precauciones respecto de las ciudades de Matamoros, Monterey y el Saltillo, para ponerlas á salvo de las depredaciones y demas hostilidades, que sin duda intentan los aventureros de Tejas, fomentando la revolucion en todos los pueblos de estos Departamentos, siendo muy probable que el establecer uno ó mas puntos militares sobre el rio de las Nueces, sea con el objeto no

solo de proteger el comercio de lo que se roban en los mismos Departamentos los pronunciados de las villas del Norte y los tejanos, sino para hacer introducciones ilegales de mercancías, defraudando los derechos que debian pagar en Matamoros y demas puertos habilitados, debiendo considerarse que los puntos militares que los espresados colonos establezcan, servirán de apoyo para todas las espediciones que intenten sobre nuestras poblaciones, y de un asilo á todos los revolucionarios y criminales que viéndose perseguidos se dirijan ácia aquella parte, por lo que es importante reunir una fuerte division con municiones de boca y guerra, y todo lo demas que se necesita para marchar á desalojarlos.

Para todo lo cual es urgente el pronto envío del numerario suficiente, pues que los cortos fondos que han quedado en la comisaría del ejército de operaciones, no alcanzan ni aun para cubrir los gastos precisos del presente mes.

La aparicion de los colonos sobre el rio de las Nueces y el estado que guarda la revolucion en la parte del Norte de estos Departamentos, la que no se puede desatender, impide reforzar oportuna y competentemente la brigada del Sr. Arista, que ha marchado con direccion á Altamira, y esto hace cada dia mas urgente la necesidad de que avancen sobre Tampico las tropas que deben obrar sobre la derecha del Pánuco por Pueblo-Viejo, á fin de que estrechando al enemigo por todas partes, se le obligue á rendirse ó á dar una accion campal, ó bien tomarse sus fortificaciones por asalto siempre que se reunan todas las fuerzas navales y terrestres que se necesitan para asegurar el écsito, á no ser que antes se presente una ocasion favorable de hacerse de aquel punto fortificado sin efusion de sangre, lo que me parece muy dudoso, á pesar de las noticias lisongeras que han comunicado algunos amigos del gobierno.

Finalmente; en vista del peligro prócsimo que amenaza á Matamoros, segun la comunicacion del general en gefe del ejército del Norte y de no poderse mover absolutamente por falta de recursos, le he ordenado que por ahora suspenda la salida que se le habia ordenado en persecucion del Lic. Canales y de D. Pedro Lemus, pero que esté pronto para verificarla á primera órden que reciba, dirigiéndose al punto que se le designe, en donde se le reunirán

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

y el oficio que me pasó el Sr. prefecto de este distrito, que por estraordinario dirigí ayer, prueban bastante que Canales está en combinacion con aquellos aventureros, y por lo mismo creo que puede ser un ardid con el objeto indicado.

Sin embargo de todo, aguardo las órdenes superiores de V. E. para saber cómo debo obrar en este asunto, en el concepto de que sean las que fueren, reitero á V. E. el estado de imposibilidad en que me hallo para cualquier movimiento, por la absoluta escasez de recursos, lo que únicamente me ha comprometido á hacerle con fecha de ayer, observaciones sobre la órden que me da para la marcha de este cuartel general de una seccion á Monterey.

Reitero á V. E. las seguridades de mi distinguido aprecio y respeto.

Dios y libertad. Cuartel general en Matamoros, Mayo 2 de 1839. *Valentin Canalizo.*—Escmo. Sr. presidente general en gefe Don Anastasio Bustamante.

NUM. 29.

El presidente general en gefe.—Escmo. Sr.—El Sr. general en gefe de la division del Norte D. Valentin Canalizo, desde Matamoros, en oficio de 2 del corriente que acabo de recibir por estraordinario, me dice lo que sigue.

"Con fecha 30 de Abril me dice el Lic. D. Antonio Canales, &c."

Tengo el honor de trasladarlo á V. E., adjuntándole cópias del oficio dirigido por el Lic. Canales al comandante de la fuerza de los colonos, de la contestacion que el Sr. Canalizo dió á aquel cabecilla, y de la traduccion que se ha hecho de la declaracion ó proclama del titulado presidente de Tejas, para que V. E. se sirva dar cuenta al Escmo. Sr. presidente interino, manifestando á S. E. que en vista de dichos documentos se hace preciso é indispensable tomar mayores precauciones respecto de las ciudades de Matamoros, Monterey y el Saltillo, para ponerlas á salvo de las depredaciones y demas hostilidades, que sin duda intentan los aventureros de Tejas, fomentando la revolucion en todos los pueblos de estos Departamentos, siendo muy probable que el establecer uno ó mas puntos militares sobre el rio de las Nueces, sea con el objeto no

solo de proteger el comercio de lo que se roban en los mismos Departamentos los pronunciados de las villas del Norte y los tejanos, sino para hacer introducciones ilegales de mercancías, defraudando los derechos que debian pagar en Matamoros y demas puertos habilitados, debiendo considerarse que los puntos militares que los espresados colonos establezcan, servirán de apoyo para todas las espediciones que intenten sobre nuestras poblaciones, y de un asilo á todos los revolucionarios y criminales que viéndose perseguidos se dirijan ácia aquella parte, por lo que es importante reunir una fuerte division con municiones de boca y guerra, y todo lo demas que se necesita para marchar á desalojarlos.

Para todo lo cual es urgente el pronto envío del numerario suficiente, pues que los cortos fondos que han quedado en la comisaría del ejército de operaciones, no alcanzan ni aun para cubrir los gastos precisos del presente mes.

La aparicion de los colonos sobre el rio de las Nueces y el estado que guarda la revolucion en la parte del Norte de estos Departamentos, la que no se puede desatender, impide reforzar oportuna y competentemente la brigada del Sr. Arista, que ha marchado con direccion á Altamira, y esto hace cada dia mas urgente la necesidad de que avancen sobre Tampico las tropas que deben obrar sobre la derecha del Pánuco por Pueblo-Viejo, á fin de que estrechando al enemigo por todas partes, se le obligue á rendirse ó á dar una accion campal, ó bien tomarse sus fortificaciones por asalto siempre que se reunan todas las fuerzas navales y terrestres que se necesitan para asegurar el écsito, á no ser que antes se presente una ocasion favorable de hacerse de aquel punto fortificado sin efusion de sangre, lo que me parece muy dudoso, á pesar de las noticias lisongeras que han comunicado algunos amigos del gobierno.

Finalmente; en vista del peligro prócsimo que amenaza á Matamoros, segun la comunicacion del general en gefe del ejército del Norte y de no poderse mover absolutamente por falta de recursos, le he ordenado que por ahora suspenda la salida que se le habia ordenado en persecucion del Lic. Canales y de D. Pedro Lemus, pero que esté pronto para verificarla á primera órden que reciba, dirigiéndose al punto que se le designe, en donde se le reunirán

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

otras fuerzas con el fin de asegurar el écsito de las operaciones. Todo lo cual tengo el honor de manifestar á V. E. para conocimiento del Escmo. Sr. presidente interino, y á fin de que S. E. se sirva disponer que con la prontitud posible se remitan ausilios pecuniarios por mar ó por tierra, pues sin ellos las fuerzas que se hallan en campaña no podrán obrar con oportunidad y provecho; no debiendo perderse de vista el que avancen sobre Tuxpan y Pueblo-Viejo las tropas que deben obrar sobre aquella parte, pues de otra manera se pasa el tiempo útil, y la brigada del Sr. Arista no podrá conseguir mayores ventajas, y aun se verá en algunos compromisos. Reproduzco á V. E. las seguridades de mi consideracion y aprecio.

Dios y libertad. Cuartel general en Victoria, Mayo 6 de 1839. —*Anastasio Bustamante.*—Escmo. Sr. ministro de guerra y marina.

Cópia num. 1.—Division del Norte.—General en gefe.—Tercera division del ejército federal.—Segunda seccion.—Por conductos fidedignos ha llegado á mi noticia que V. se halla ocupando con un destacamento militar el punto de Casa-Blanca, territorio perteneciente á Tamaulipas, por estar situado á la banda del Sur del rio de las Nueces que siempre ha dividido á este Departamento y al de Tejas. Con este motivo ha cometido V. una nueva agresion á la república, que yo por estar mas cerca á V. con una fuerza armada estoy en la obligacion de reclamarle, y aun de lanzarlo de ahí, si V. no se pasa á Tejas al recibir esta comunicacion, sirviéndole de gobierno que con esta fecha doy aviso de esta ocurrencia al Sr. general en gefe del ejército del Norte, para que su señoría tome por su parte las providencias que crea mas convenientes, pues aunque por desgracia nos hallamos divididos sobre la forma de gobierno que deba regirnos, respecto de la cuestion de Tejas unos mismos son nuestros sentimientos y una la palabra de todo mexicano.

Dios y libertad. Reinoso, Abril 28 de 1839.—*Lic. Antonio Canales.*—Sr. comandante del punto militar de Casa-Blanca.— Es cópia. Reynoso, Abril 30 de 1839.—*Lic. Canales.*

Es cópia.—Cuartel general en Matamoros, Mayo 2 de 1839.—*José D. Romero.*

Cópia num. 2.—Division del Norte.—General en gefe.—Ha sido en mi poder la nota de V. fecha 20 del pasado Abril, en que me participa la ocupacion del paso de la *Casa-Blanca*, terreno perteneciente al Departamento de Tamaulipas por fuerzas tejanas, lo mismo que la proclama del llamado presidente de Tejas, y la cópia del oficio que V. dirigió al comandante de aquel destacamento, previniéndole la desocupacion de dicho punto.

Como que la superioridad ha dispuesto obedezca las órdenes que me dé directamente el Escmo. Sr. presidente general en gefe del ejército de operaciones D. Anastasio Bustamante, que se halla en ciudad Victoria, con esta fecha le doy con todo parte por estraordinario para que S. E. disponga lo que crea conveniente, y en el entretanto quedo haciendo los preparativos necesarios para que esté dispuesta una fuerte division á marchar sobre aquellos perversos aventuros que nos han creido impotentes, porque nuestras desgraciadas desavenencias y la cuestion de Francia le han privado al supremo gobierno poder dedicarse al castigo de aquellos perversos, que será indudable, y con él quedará el honor nacional vengado, luego que pueda poner su atencion á este solo interesante objeto.

Es bien conocida mi decision y mis principios políticos: estos han sido siempre dirigidos al sosten de las leyes y legítimas autoridades, por la paz, por el bien general y en defensa de la independencia é integridad del territorio de la república, y por lo que estoy dispuesto á sacrificar mi ecsistencia.

Doy á V. las gracias por la noticia, y me congratulo de ver que los mexicanos, cuando se habla de guerra estrangera, su divisa es solo la defensa de la patria.

Esta ocasion me ha proporcionado la satisfaccion de reproducir á V. mi antigua amistad y el particular aprecio que le profeso.

Dios y libertad. Cuartel general en Matamoros, Mayo 2 de 1839. —*Valentin Canalizo.*—Sr. Lic. D. Antonio Canales.

Es cópia.—Matamoros, Mayo 12 de 1839.—*José D. Romero.*

Cópia num. 3.—*Proclama.*—Hallándose autorizado el presidente de la república de Tejas, por decreto del congreso, para prestar todo ausilio, compatible con la seguridad del pais, al tráfico entre

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

los establecimientos occidentales de la espresada república, y los de la de México en el Rio Grande; y como los habitantes de toda la orilla occidental del Rio Grande, han manifestado en varias épocas el deseo de entablar relaciones mercantiles con los de la república tejana, y habiéndosenos hecho proposiciones por los oficiales que actualmente ejercen la autoridad en los estados mexicanos limítrofes de esta república para el establecimiento y proteccion del espresado tráfico, hacemos saber: que yo, Mirabeau B. Lamar, presidente de la república de Tejas, (en reciprocidad del deseo de establecer y cultivar relaciones amistosas entre los habitantes de México) dispuestos á la paz y buena armonía, y los ciudadanos de esta república; y persuadido de que un tráfico franco y liberal conducirá á este resultado y mejorará los intereses de ambos paises; ordeno, en virtud de las facultades que me ha concedido el espresado decreto del congreso, que semejante tráfico sea permitido y protegido por todos los oficiales civiles y militares de este gobierno, bajo las reglas y restricciones siguientes.

1º Cada ciudadano mexicano que entrase en la república de Tejas con objeto de traficar con sus habitantes, deberá estar provisto de un pasaporte de la autoridad civil ó militar del distrito de su procedencia, en cuyo pasaporte se espresarán los motivos de su viage, y descubrirán las mercancías ú otras cosas que quieran comprar ó vender.

2º Al arribo del negociante mexicano á Tejas, deberá dirigirse inmediatamente al puesto militar de Casa-Blanca, situado sobre el Rio Nueces, en donde presentará su pasaporte al comandante militar de aquel puesto, que con su aprobacion podrá continuar á Béjar ó Goliad, con el objeto de negociar los efectos que conducen, ó de hacer sus compras.

3º Hasta el establecimiento de un puesto militar en Casa-Blanca, se permitirá á los traficantes continuar su camino hasta Béjar ó Goliad indiferentemente, en cuyos lugares, á su arribo, presentarán á las autoridades civiles ó militares sus pasaportes, y recibirán el permiso de traficar.

4º Si las actuales autoridades de los Estados mexicanos de la orilla del Rio Grande, declarasen todas las mercancías ú otros efectos, trasportados por tejanos para el tráfico y comercio en aquellos estados, libres de todo derecho ó esaccion: entonces usando de la misma liberalidad, quedarán libres de todo derecho las mercancías trasportadas por traficantes mexicanos en el territorio tejano; mas si tales beneficios no se estienden á los tejanos en México; las mercancías de los traficantes mexicanos pagarán los mismos derechos que legalmente pagaria un efecto semejante importado del estrangero.

5º Y si cualquier traficante mexicano no presentase en los espresados lugares el pasaporte y se le hallase ganado caballar ó vacuno de venta, se le retendrá la mercancía por la autoridad, é informará inmediatamente á la mexicana del Rio Grande. Por tanto mando á todas las autoridades, tanto civiles como militares de la república de Tejas, presten ausilio y asistencia á los pacíficos habitantes de México que vengan á ella con el objeto arriba espresado, y se conduzcan con arreglo á las reglas arriba prescritas.

Firmado por mi mano, y sellado con el gran sello de la república tejana, en la ciudad de Houston en 21 de Febrero de 1839 del Señor, y tercero de la independencia.—*Mirabeau B. Lamar*.—Por el presidente.—*James Webb*, secretario de estado.

Es cópia.—Cuartel general en Ciudad Victoria, Mayo 5 de 1839.

NUM. 30.

El presidente general en gefe.—Me he impuesto del oficio de V. S. de 2 del corriente, el que me inserta con fecha 30 de Abril le dirigió el Lic. D. Antonio Canales, relativo á que los aventureros colonos de Tejas han establecido un destacamento militar en un punto de este Departamento, y en contestacion le digo: que sin embargo de haber prevenido á V. S. con fecha 4 del corriente diese cumplimiento á la órden suprema que dispone que V. S. saliese de su cuartel general con una respetable division á perseguir al mismo Canales y D. Pedro Lemus, suspenda por ahora la salida, en virtud del nuevo incidente que me participa, atendiendo á que el objeto de la ocupacion de dicho punto por los referidos colonos, es sin duda, no solo el de proteger el comercio fraudulento, sino para miras mas avanzadas: no obstante que deba suspender la marcha V. S., deberá te-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ner todo prevenido para verificarla, con el objeto de reunirse á otras fuerzas en el punto donde mejor convenga, tan luego como reciba la órden correspondiente.

Manifieste V. S. al Lic. D. Antonio Canales, haberme enterado con el mayor placer de la comunicacion que le dirigió, por los sentimientos patrióticos y tan dignos de un mexicano que brilla en ella, y sin duda será muy importante su cooperacion y la de todos los que lo siguen para repeler el insulto que se hace á una nacion, que supo conquistar su independencia, y que hará los mayores sacrificios por conservar la integridad de su territorio y todos los derechos nacionales; pero que para asegurar el golpe y no comprometer el honor de las armas de la república, es conveniente unir todas las fuerzas posibles para un triunfo seguro.

Dios y libertad. Cuartel general en Victoria, Mayo 5 de 1839.—*Anastasio Bustamante.*—Sr. general en gefe de la division del Norte.

NUM. 31.

Reservado.—El presidente general en gefe.—Escmo. Sr.—El Sr. general en gefe de la division del Norte, D. Valentin Canalizo, en nota reservada de 2 del corriente, me dice lo que á la letra cópio.

"Escmo. Sr.—En comunicacion separada transcribo á V. E. &c."

Y lo inserto á V. E. para que se sirva ponerlo en el conocimiento del Escmo. Sr. presidente interino, manifestándole, que yo opino ser muy fundadas las presunciones ó sospechas del espresado general respecto á la mala fe de Canales y á los objetos hostiles que este cabecilla se haya propuesto al dirigirle la invitacion á que se contrae en su comunicacion relativa, que en oficio separado traslado á V E. sin el caracter de reserva, pues aunque está concebida en términos muy espresivos, en que se aparenta buena fé, y estar poseido de sentimientos muy patrióticos, á la vez que una decision por el sostén de la integridad del territorio nacional, es necesario desconfiar del carácter pérfido y doloso de hombres que han dado pruebas de su falsedad y astucia.

Sírvase V. E. así mismo hacer presente á S. E., que en vista de esta ocurrencia y de la manifestacion que hace de nuevo el Sr. Canalizo de la absoluta imposibilidad en que se halla para moverse por la falta de recursos, le ordeno que omita la salida que se le habia prevenido, hasta tanto no tenga los necesarios para salir sobre los sublevados, y que ademas, se aumenten las fuerzas en términos de que marchen las suficientes, no solo para batir á los pronunciados, sino tambien á los aventureros que se hallan reunidos á la banda derecha del rio de las Nueces, no solo en el punto indicado sino tal vez en otros, lo que es muy probable que se encuentren fortificados y con los elementos necesarios para una defensa vigorosa, contando con los ausilios del intruso gobierno de Tejas, segun se manifiesta en el documento que le acompaña al mencionado oficio.

En vista de todo lo cual, y para cubrir mi responsabilidad, no puedo menos que hacer presente á ese ministerio, que si no se mandan pronto los ausilios pecuniarios para las fuerzas que ecsisten en Matamoros, y aun para las demas que se hallan bajo mis órdenes en este Departamento y en el de S. Luis, los resultados van á ser de funesta trascendencia, no debiendo perderse de vista tambien, la necesidad de activar el movimiento de las tropas que deban obrar sobre Tampico á la banda derecha del Pánuco, pues sin la concurrencia de dichas fuerzas, la brigada del Sr. Arista no podrá hacer otra cosa que impedir la entrada de algunos víveres á Tampico por Altamira y Tancanhuitz, quedando libre la entrada de los recursos que reciben por Pánuco y Pueblo Viejo, porque no tiene fuerza suficiente para emprender con écsito sobre aquella plaza, sin esponerse á un riesgo casi evidente; ni yo puedo ausiliarle con la corta fuerza que me ha quedado aquí, porque sin duda tendré que verificarlo respecto del Sr. Quijano que ha llevado una fuerza mas corta, tomada por la necesidad, de la misma primera brigada.

Yo recomiendo á V. E. con cuanto encarecimiento puedo y ecsige el interes nacional, que se esfuerce en patentizar al Escmo. Sr. presidente interino, necesidades y peligros de tanto tamaño para acudir cuanto antes á su remedio, remitiéndoseme los ausilios y fuerzas que se necesitan, á fin de que quede bien puesto el honor de las armas nacionales y el decoro del gobierno, objeto predilecto de mis afanes y desvelos.

Al verificarlo, dígnese V. E. presentarle mis respetos, aceptan-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

do á la vez las seguridades de mi distinguida consideracion y particular aprecio.

Dios y libertad. Cuartel general en Victoria, Mayo 6 de 1839. —*Anastasio Bustamante.*—Escmo. Sr. ministro de la guerra y marina.

NUM. 32.

El presidente general en gefe.—Me he enterado del contenido de la nota reservada de V. S. de 2 del corriente, y en contestacion le digo: que habiendo datos que prueban la inteligencia y relaciones que tiene el Lic. Canales y demas gefes de la revolucion con los tejanos, opino con V. S., de que la invitacion que dicho Lic. le hace, sea una intriga ó estratagema para conseguir los fines que V. S. indica; y tanto por esto, como por la escasez de recursos que V. S. ha representado, y que le mantienen en estado de no poderse mover, he resuelto suspender su salida hasta tanto se reunan recursos y fuerzas suficientes, para que se verifique la salida de V. S. con el objeto de batir á los aventuros que se han situado militarmente, á la márgen derecha del rio de las Nueces en el punto que V. S. mensiona, pero dejando siempre en esa ciudad la fuerza suficiente para su seguridad.

Es de absoluta necesidad, que entre tanto se reunen mas fuerzas para perseguir á los sublevados, tome V. S. todas las precauciones para evitar las hostilidades que con este nuevo apoyo de los tejanos puedan intentar.

Asímismo es conveniente que V. S. valiéndose de confidentes ó espías de toda confianza, mande reconocer la fuerza que tengan los enemigos en el Ojo de Agua Ramireño; la clase de fortificacion que hayan hecho, indague sus movimientos y aun sus miras, pues todo interesa saberlo á la mayor posible brevedad.

Hoy mismo doy parte al gobierno por estraordinario con todas las comunicaciones de V. S., llamando su atencion sobre esta nueva ocurrencia, que prueba la cooperacion que han solicitado los gefes de la revolucion de los tejanos y las vastas miras de estos, dirigidas todas contra la integridad del territorio nacional, y tambien le manifiesto la necesidad de recursos pecuniarios, para la fuerza del mando de V. S. y aun para la que yo traigo á mis órdenes, con todo lo demas que he creido digno de ponerse en conocimiento de la superioridad.

Dios y libertad. Cuartel general en Victoria, Mayo 6 de 1839. —*Anastasio Bustamante.*—Sr. general en gefe de la division del Norte.

NUM. 33.

El presidente general en gefe.—Escmo. Sr.—Al dirigirme á este rumbo, no solo tuve por objeto escarmentar á los sublevados, de que hablo en oficio separado de esta fecha, sino tambien el de pasar á las villas de S. Fernando y Cruillas para tener una entrevista con los Sres. generales Canalizo y Quijano, á fin de acordar con ellos el plan de operaciones que mas conviniese para pacificar la parte septentrional de este Departamento, que se halla toda sublevada y que ha comunicado el contagio á algunos pueblos del de Nuevo-Leon y Coahuila, por la seduccion de los cabecillas Lemus y Canales, á cuyo efecto he repetido mi órden por estraordinario á los referidos generales para que fuesen á esperarme á las referidas villas de S. Fernando y Cruillas; pero tardan ya los correos y temo que hayan sido interceptadas mis comunicaciones relativas, en circunstancias de que á la vez que es preciso concurrir con dichos generales, para el objeto indicado, y para ministrarles algunos ausilios pecuniarios, seria muy conveniente que me acercase á Tampico con la fuerza que se halla á mis inmediatas órdenes, la que si bien es inferior en número, principalmente, respecto de caballería, á la brigada del Sr. Arista, podria aumentar esta y hacerla mas respetable.

Por otra parte, considero tambien útil mi aprocsimacion á dicho Tampico, porque supongo que habrán marchado ya sobre aquel puerto las tropas que deben operar por la derecha del Pánuco, y en este caso podremos lograr grandes ventajas sobre la guarnicion de aquel punto, principalmente si contamos con algunas fuerzas navales, cuya cooperacion he manifestado á V. E. ser indispensable para el mejor écsito de las operaciones.

Luego que tenga alguna noticia de la aprocsimacion de los espresados generales á los puntos á donde los he citado, me moveré de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

do á la vez las seguridades de mi distinguida consideracion y particular aprecio.

Dios y libertad. Cuartel general en Victoria, Mayo 6 de 1839. —*Anastasio Bustamante.*—Escmo. Sr. ministro de la guerra y marina.

NUM. 32.

El presidente general en gefe.—Me he enterado del contenido de la nota reservada de V. S. de 2 del corriente, y en contestacion le digo: que habiendo datos que prueban la inteligencia y relaciones que tiene el Lic. Canales y demas gefes de la revolucion con los tejanos, opino con V. S., de que la invitacion que dicho Lic. le hace, sea una intriga ó estratagema para conseguir los fines que V. S. indica; y tanto por esto, como por la escasez de recursos que V. S. ha representado, y que le mantienen en estado de no poderse mover, he resuelto suspender su salida hasta tanto se reunan recursos y fuerzas suficientes, para que se verifique la salida de V. S. con el objeto de batir á los aventuros que se han situado militarmente, á la márgen derecha del rio de las Nueces en el punto que V. S. mensiona, pero dejando siempre en esa ciudad la fuerza suficiente para su seguridad.

Es de absoluta necesidad, que entre tanto se reunen mas fuerzas para perseguir á los sublevados, tome V. S. todas las precauciones para evitar las hostilidades que con este nuevo apoyo de los tejanos puedan intentar.

Asímismo es conveniente que V. S. valiéndose de confidentes ó espías de toda confianza, mande reconocer la fuerza que tengan los enemigos en el Ojo de Agua Ramireño; la clase de fortificacion que hayan hecho, indague sus movimientos y aun sus miras, pues todo interesa saberlo á la mayor posible brevedad.

Hoy mismo doy parte al gobierno por estraordinario con todas las comunicaciones de V. S., llamando su atencion sobre esta nueva ocurrencia, que prueba la cooperacion que han solicitado los gefes de la revolucion de los tejanos y las vastas miras de estos, dirigidas todas contra la integridad del territorio nacional, y tambien le manifiesto la necesidad de recursos pecuniarios, para la fuerza del mando de V. S. y aun para la que yo traigo á mis órdenes, con todo lo demas que he creido digno de ponerse en conocimiento de la superioridad.

Dios y libertad. Cuartel general en Victoria, Mayo 6 de 1839. —*Anastasio Bustamante.*—Sr. general en gefe de la division del Norte.

NUM. 33.

El presidente general en gefe.—Escmo. Sr.—Al dirigirme á este rumbo, no solo tuve por objeto escarmentar á los sublevados, de que hablo en oficio separado de esta fecha, sino tambien el de pasar á las villas de S. Fernando y Cruillas para tener una entrevista con los Sres. generales Canalizo y Quijano, á fin de acordar con ellos el plan de operaciones que mas conviniese para pacificar la parte septentrional de este Departamento, que se halla toda sublevada y que ha comunicado el contagio á algunos pueblos del de Nuevo-Leon y Coahuila, por la seduccion de los cabecillas Lemus y Canales, á cuyo efecto he repetido mi órden por estraordinario á los referidos generales para que fuesen á esperarme á las referidas villas de S. Fernando y Cruillas; pero tardan ya los correos y temo que hayan sido interceptadas mis comunicaciones relativas, en circunstancias de que á la vez que es preciso concurrir con dichos generales, para el objeto indicado, y para ministrarles algunos ausilios pecuniarios, seria muy conveniente que me acercase á Tampico con la fuerza que se halla á mis inmediatas órdenes, la que si bien es inferior en número, principalmente, respecto de caballería, á la brigada del Sr. Arista, podria aumentar esta y hacerla mas respetable.

Por otra parte, considero tambien útil mi aprocsimacion á dicho Tampico, porque supongo que habrán marchado ya sobre aquel puerto las tropas que deben operar por la derecha del Pánuco, y en este caso podremos lograr grandes ventajas sobre la guarnicion de aquel punto, principalmente si contamos con algunas fuerzas navales, cuya cooperacion he manifestado á V. E. ser indispensable para el mejor écsito de las operaciones.

Luego que tenga alguna noticia de la aprocsimacion de los espresados generales á los puntos á donde los he citado, me moveré de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

éste para dejar arreglado el plan que deben seguir, y marcharé despues sin pérdida de tiempo al rumbo del Sur para acercarme á Tampico, y oportunamente daré conocimiento á V. E. de mis ulteriores movimientos.

Entre tanto, sírvase V. E. dar cuenta á S. E. el general presidente interino, con esta comunicacion, protestándole mis respetos, y aceptando V. E. á la vez las seguridades de mi consideracion y particular aprecio.

Dios y libertad. Cuartel general en Santander, Mayo 15 de 1839. *Anastasio Bustamante.*—Escmo. Sr. ministro de la guerra y marina.

NUM. 34.

El presidente general en gefe.—Escmo. Sr.—Conforme anuncié á V. E. en mi nota de 15 del presente, me dirigí á esta villa, en donde llegué el dia de ayer, habiéndoseme reunido en la de Cruillas la seccion del Sr. general D. Benito Quijano, sin mas novedad que la de haber tomado veinte mulas pertenecientes á la espresada seccion, y haberse estraviado en el bosque el alferez del regimiento de Iguala D. José Maria del Rio, con un sargento y un soldado del espresado cuerpo que andaban buscando dichas mulas, y tambien cayeron en manos del enemigo, cuyo acontecimiento tuvo lugar dos dias antes de que se verificase su incorporacion.

Hoy ha llegado de Matamoros el Sr. general D. Valentin Canalizo con la artillería y tropa que espresa el adjunto estado, y mañana saldrá el espresado general con direccion á Monterey para batir ó hacer volver al órden las reuniones que acaudillan D. Pedro Lemus y el Lic. Canales.

La fuerza con que va á marchar, segun hemos acordado, es bastante para el logro del objeto, sin comprometer el honor de las armas nacionales, y espero que si consigue encontrarlos ó darles alcance quedarán bien escarmentados, como lo han sido los que se atrevieron á acercarse á este cuartel general, con el objeto de robarse la mulada y caballada que pastaba á una legua de aquí, pues tuvieron un muerto y varios heridos que les hicieron los dragones que cuidaban la remonta, de los cuales fueron heridos tres que se asis-

ten con empeño, habiéndose seguido el alcance de las gavillas por mas de dos leguas sin que se atreviesen á hacer frente, no habiendo logrado llevarse ni una sola béstia.

Al referido general le he recomendado las repetidas y terminantes órdenes del supremo gobierno, para la persecucion de Lemus y Canales, y para proteger á las capitales de Nuevo-Leon y Coahuila, dando las instrucciones que me han parecido convenientes para llenar los objetos espresados, y para proveer á la subsistencia de las tropas de su mando cuando se concluyan las provisiones y recursos, que á merced de grandes esfuerzos y sacrificios, sacó de Matamoros para quince dias, por lo que se hace indispensable remitir cuanto antes á aquel gefe, algun libramiento pagadero en el Saltillo ó Monterey, ó algun numerario por el mismo rumbo.

Sírvase V. E. ponerlo todo en el superior conocimiento de S. E. el presidente interino, protestándole mis respetos, y aceptando á la vez las seguridades de mi consideracion y particular aprecio.

Dios y libertad. Cuartel general en S. Fernando, Mayo 24 de 1839.—*Anastasio Bustamante.*—Escmo. Sr. ministro de la guerra y marina.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

DOCUMENTO NUMERO 35.

Estado que manifiesta las fuerzas que espedicionaron á las órdenes del Escmo. Sr. presidente en los Departamentos de Tamaulipas y Nuevo-Leon.

FUERZAS.	CUERPOS.	Coroneles.	Tenientes coroneles.	Ayudantes primeros.	Idem segundos.	Capitanes.	Tenientes.	Subtenientes y alféreces.	Sargentos primeros.	Idem segundos.	Cornetas.	Pífanos y músicos.	Tambores.	Cabos.	Soldados.	TOTAL.	Caballos.	Total fuerza de hombres.	IDEM DE CABALLOS.
Brigada del Señor general Arista	Batallon activo de Tlascala	....	1	1	....	4	2	7	6	6	1	....	7	15	202	237	....	634	156
	Brigada ligera de artillería	....	....	....	....	1	....	1	1	1	1	....	....	4	13	20	39		
	Batallon activo de San Luis	....	1	....	....	2	5	5	6	6	6	9	....	19	224	270	....		
	Regimiento de Dolores	....	....	1	1	2	1	5	4	12	2	....	....	23	66	107	117		
Seccion del Sr. general Quijano	Primer batallon activo de México	1	....	1	1	3	4	5	6	8	3	17	....	12	166	212	....	387	291
	Brigada de artillería	....	....	....	1	....	....	....	1	....	....	....	....	1	12	14	24		
	Regimiento de Iguala	1	1	1	2	4	6	5	6	13	12	....	....	20	110	161	266		
En el cuartel general	Batallon permanente Jimenez	....	1	1	1	5	6	6	7	11	4	11	....	17	308	358	....	466	135
	Artillería ligera	....	1	....	....	....	1	....	1	....	2	....	....	3	12	18	25		
	Compañía de Lanceros de Iguala	....	....	....	....	1	1	3	....	4	2	....	....	7	31	44	57		
	Idem permanente de Tampico	....	....	....	....	1	....	1	2	2	2	....	....	3	37	46	53		
Seccion que marchó á Monterey á las órdenes del Sr. general Canalizo	Batallon de Zapadores	....	1	....	....	1	1	2	5	13	4	2	3	22	126	175	....	678	204
	Artillería	....	....	....	....	1	1	1	2	11	....	....	....	10	31	54	....		
	Compañía de Tres-Villas	....	....	....	....	....	1	....	1	2	1	1	1	8	41	55	....		
	Compañías de Morelia	....	....	....	....	....	3	3	1	5	1	1	2	6	73	89	....		
	Idem de Guadalajara	....	....	1	....	1	2	3	3	3	2	3	4	14	72	101	....		
	Escuadron de Cuautla	....	....	....	....	2	1	2	1	7	4	....	....	13	45	70	70		
	Regimiento de Tampico	1	....	....	....	2	2	2	3	4	4	....	....	10	80	101	101		
	Escuadron de Zacatecas	....	....	....	....	....	1	1	1	2	1	....	....	3	12	19	19		
	Presidiales	....	....	....	....	1	1	3	2	....	....	....	....	1	11	14	14		
	Sres. oficiales sueltos	....	....	....	....	2	5	2	....	....	....	....	....	....	....	....	....		
	Total fuerza	3	6	6	6	33	44	57	59	110	52	43	17	211	1652	2165	786	2165	786

Tampico de Tamaulipas, *Julio* 2 *de* 1839.

Joaquin Fuero.

V.° B.°—*Manuel Rodriguez de Cela.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

NUM. 36.

El presidente general en gefe.—Escmo. Sr.—Los escasos fondos que han quedado en la comisaría del ejército de mi mando, no son suficientes ni aun para cubrir las precisas atenciones de la segunda quincena, de las fuerzas que operan en este Departamento y en el de Nuevo-Leon, considerando solo el líquido socorro de las plazas de tropa y pagas de los Sres. gefes y oficiales, y sin contar con los gastos estraordinarios de guerra, de correos y de espías &c.

Se aprócsima el 1º de Junio, dia en que mis angustias han de ser inauditas, porque en él me voy á ver privado de ausiliar á los cuerpos, aun para que por ellos se ministre el rancho del soldado en un pais en que no se encuentran recursos, y es muy dificil conseguir los mas precisos para la subsistencia y á un précio alto.

En medio de esta angustia me consuela que el Escmo. Sr. presidente interino, me tiene ofrecido que esta parte del ejército será atendida como corresponde en la percepcion de sus haberes, y yo no dudo de S. E., que tan interesado está en la conservacion del benemérito ejército, sosten del órden y de las leyes, que se apresure á disponer la pronta remision del numerario suficiente, sin cuyo ausilio no podrán continuar las operaciones del ejército con la oportunidad y actividad que corresponde para el buen écsito de ellos, ni yo deberé ser responsable de las resultas que sobrevengan por la falta de socorro, y por último, veré con dolor sufrir enormes padecimientos á los Sres. gefes, oficiales y tropa, con mengua del crédito del gobierno y la nacion á que sirven, siendo muy fácil de percibir que los enemigos del gobierno se aprovecharán de tan triste posicion para seducir al soldado incauto, aconsejando se pase á las filas contrarias, ó que al menos abandonen sus banderas.

Espero que V. E. al dar cuenta con todo lo espuesto al Escmo. Sr. presidente interino, recabará las providencias mas eficaces para que se remitan con la oportunidad conveniente los recursos necesarios, teniendo en consideracion la grande distancia á que nos hallamos, y los pocos dias que faltan para concluir el presente mes.

Dígnese V. E. presentar mis respetos al Escmo. Sr. presidente, aceptando á la vez las seguridades de mi distinguida consideracion y particular aprecio.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Dios y libertad. Cuartel general en Santander, Mayo 16 de 1839. —*Anastasio Bustamante.*—Escmo. Sr. ministro de guerra y marina.

NUM. 37.

El presidente general en gefe.—Escmo. Sr.—Hace cuatro dias que la seccion que se halla en este cuartel general no percibe haber, y solo se le ministra una escasa racion de arroz, galleta y carne: en el mismo caso debe hallarse la brigada del mando del Sr. general D. Mariano Arista, pues el dinero que le remití últimamente apenas habrá alcanzado para pagar lo que le habian prestado, segun me habia manifestado en sus últimas comunicaciones relativas; y las fuerzas que marcharon sobre Monterey á las órdenes del Sr. general D. Valentin Canalizo, sacaron raciones de Matamoros que alcanzarian hasta el dia 3 del actual, segun me hizo presente el mismo Sr. general.

La comisaría del ejército carece, en fin, del numerario preciso para cubrir sus vastas atenciones, y los Sres. gefes y oficiales de los cuerpos se hallan sin recibir un real por cuenta de sus haberes en el presente mes; de suerte, que ni ellos cuentan con recurso alguno para su subsistencia, ni yo con dinero para poder surtir la proveduría de los efectos mas necesarios para racionar la tropa en lo de adelante, pues lo poco que habia podido suministrarse va á concluirse muy en breve.

En tan triste situacion imposible será poder subsistir por mas tiempo sin esponerse á funestas consecuencias, ni menos emprender con oportunidad las operaciones convenientes; por todo lo cual espero, que manifestando V. E. al Escmo. Sr. presidente interino, cuanto llevo espuesto, y con el interes que corresponde, se servirá disponer que sin perder ya mas tiempo sean atendidas las urgentes necesidades de esta benemérita parte del ejército, protestando yo desde luego, que si por desgracia no se me remiten los ausilios que S. E. mismo me tiene ofrecidos, no seré en ninguna manera responsable ante la nacion y ante el gobierno de las consecuencias que por falta de ellos se originaren.

Me es muy sensible tener que hablar con esta franqueza, pero la necesidad estrema en que nos hallamos respecto de dinero, que es

el primer agente de la guerra, y el deber de procurar la conservacion de los fieles y valientes defensores que se hallan á mis órdenes, me estrecha á manifestarlo todo sin embozo, y al cumplir con esta obligacion para mi tan sagrada, tengo el honor de reiterar al Escmo. Sr. presidente interino, las protestas de mis respetos, y á V. E. las de mi particular aprecio.

Dios y libertad. Cuartel general en Soto-la-Marina, Junio 6 de 1839.—*Anastasio Bustamante.*—Escmo. Sr. ministro de la guerra y marina.

NUM. 38.

Comandancia general de Coahuila y Tejas.—Escmo. Sr.—Repetidos avisos tengo de Monclova sobre el alistamiento de una nueva partida que deberá moverse sobre esta ciudad. V. E. sabe que ninguno de los ausilios que he pedido al supremo gobierno se me han librado, de manera que mis recursos de defensa, mi numerario y artillería puede decirse que son ningunos. V. E. puede descansar en que no omitiré sacrificio alguno para alcanzar el castigo del enemigo, pero puede ser infructoso, porque no cuento con el dinero de que antes pude disponer, y porque el enemigo vendrá acaso con mejores planes de campaña y con mejores gefes.

Ruego, pues, á V. E., dicte con la prontitud que el caso ecsige, cuantas providencias sean de su agrado superior, y admita á la vez las protestas de mi respeto y aprecio.

Dios y libertad. Saltillo, Abril 11 de 1839.—*Francisco G. Conde.*

Escmo. Sr. presidente general en gefe del ejército de operaciones.

NUM. 39.

El presidente general en gefe.—Escmo. Sr.—Impuesto de la comunicacion de V. E. fecha 11 del corriente, en que me participa las noticias que recibe, de estar disponiendo en Monclova una nueva espedicion de sublevados contra esa capital, y la situacion en que ésta se halla para no poderse defender, escarmentando á aquellos perversos, en razon de la escasez de fuerza y recursos; debo decir á V. E. que con fecha 17 del presente se le comunicó haberse dado ya las órdenes competentes para que de Matamoros salga una sec-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cion respetable en ausilio de dicha capital y de la de Nuevo-Leon, y que entretanto esto se efectúa, V. E. debe hacer los mayores esfuerzos para sostenerse como lo ecsigen su honor y la doble investidura de gobernador y comandante general de este Departamento, á cuya defensa me prometo que V. E. no perderá recurso ni medio alguno, de cuantos pueda inspirarle el deseo de la paz y de la quietud de esos pueblos.

Dios y libertad. Cuartel general en Tula de Tamaulipas, Abril 23 de 1839.—*Anastasio Bustamante.*—Escmo. Sr. comandante general de Coahuila.

NUM. 40.

Comandancia general de Coahuila y Tejas.—Escmo. Sr.—En este momento acabo de recibir parte de mis avanzadas, de que D. Pedro Lemus con sus fuerzas se halla en la hacienda de Sta. Maria, seis leguas distante de esta ciudad, con el objeto de invadirla.

A pesar de que me hayo sin dinero, y de que no se me ha ausiliado con un soldado siquiera, ni esperanzas de que venga de ninguna parte, los heroicos esfuerzos del batallon de Defensores, un escuadron y este patriótico pueblo, que con el mayor entusiasmo se han reunido, presenta un aspecto lisonjero, de manera que sin duda se hará una defensa capaz de escarmentar al enemigo y dar á la patria un dia de gloria: pero si por una desgracia sucediere lo contrario, tendré la satisfaccion de que por mi parte se hicieran cuantos esfuerzos estuvieren á mi arbitrio, sin haber recibido ningunos ausilios por parte del supremo gobierno. En este desgraciado caso, la revolucion tomaria una fuerza incalculable y que pondria á la patria en grande peligro, de lo cual ninguna responsabilidad recaeria ácia mi persona, por las razones poderosas que llevo manifestadas.

Sin embargo de todo lo espuesto, V. E. puede descansar en que haré la defensa de esta poblacion á toda costa, sosteniendo la dignidad del supremo gobierno y decoro de la nacion.

Todo lo que participo á V. E. para superior conocimiento, protestándole las mayores seguridades de todo mi respeto.

Dios y libertad. Saltillo Marzo 2 de 1839.—*Francisco G. Conde.* —Escmo. Sr. presidente general en gefe del ejército de operaciones.

NUM. 41.

Ministerio de guerra y marina.—Escmo. Sr.—Considerando el Escmo. Sr. presidente interino que las miserables restos de la revolucion en esos Departamentos no ecsigen la precisa atencion de V. E. en ellos, y que las tropas del Sr. general D. Valentin Canalizo y las que el supremo gobierno ha hecho marchar para S. Luis Potosí, son mas que suficientes para restablecer el órden completamente en Coahuila, Nuevo-Leon y Tamaulipas, ha resuelto que V. E. sin pérdida de momento se ponga en marcha para esta capital, sea por tierra ó por mar, aprovechando algun buque que se dirija inmediatamente á Veracruz.

El Escmo. Sr. presidente interino se complace en entregar á V. E. ileso el depósito que se le confió por voluntad de la nacion; y como el estado decadente de su salud no le permite prorogar por muchos dias el sacrificio de dirigir los negocios públicos, me manda manifestar á V. E. que espera su muy pronta vuelta á la magistratura.

Aprovecho esta ocasion para reiterar á V. E. las protestas de mi alta consideracion, aprecio y respeto.

Dios y libertad. México 23 de Junio de 1839.—*José Maria Tornel.*—Escmo. Sr. presidente general en gefe, D. Anastasio Bustamante.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS